3. PRESUPUESTO

URL de verificacion: https://obras.dip-caceres.es/proyectos/csv/SUP0I0DZU0JNV04Z37C7AG5HDHN193J3
CODIGO SEGURO DE VERIFICACION SUP0I0DZU0JNV04Z37C7AG5HDHN193J3 FECHA: 19/07/2021 14:17 PÁGINA: 1/34 FIRMADO POR:
ALFONSO JAVIER MARTIN FERNANDEZ-ESPINA - ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA (DIPUTACION DE CACERES)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
C1	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**					
E12EI060	**m. DERIVACIÓN INDIVIDUAL 5x16 mm2**					
	Derivación individual 5x10 mm2. bajo tubo de PVC rígido D=29/gp7, conductores de cobre de 16 mm2. y aislamiento 0.6/1kV tipo RZ1-K. en sistema trifásico con neutro, más conductor de protección. Totalmente instalada en canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y conexionado. Según REBT.					
Act0010	DI	6				6,00
						6,00
U06BV041	**ud ADECUACIÓN REBT CUADRO MANDO CMA03**					
	Acondicionar el cuadro de mando CMA01 existente al REBT, instalando: - Interruptor General 4P 25A 10kA, - 4 interruptores magnetotermicos 4x25AA 10kA, 1 Interuptor magnetotermico 2x25A 10kA, 1 Interuptor Magnetotermico 2x16A - 4 interruptores diferenciales 4Px25Ax300mA, 1 interruptores diferenciales 2Px25Ax300mA, 1 interruptores diferenciales 2Px25Ax30mA - 4 Contactores para carril din de 2 posicones de 4P 25A, 1 Contactor d 1 posicion de 2P 25A - 1 interruptor de encendido manual - 1 toma Schucko de carril DIN - 1 reloj astronomico - 1 protector de sobretensiones transitorias + permanentes de actuacion sobre bobinas contactores V-Check 4RC de 40kA Totalmente instalado, cableado y probado segun REBT					
Act0010		1				1,00
						1,00
U06BCCA020	**m. LINEA ALUMBRADO PÚBLICO 5x6 mm2 RZ Cu 06/1kV**					
	Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 5x6 mm2. con aislamiento tipo RZ-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial en montaje aéreo, sobre fachada o fiador de cable de acero, retirada de conductor existente y transporte a centro de reciclado autorizado, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.					
Act0010	Linea1	1,2	1.064,00			1.276,80
Act0010	Linea2	1,2	1.037,00			1.244,40
Act0010	Linea3	1,2	698,00			837,60
Act0010	Linea4					
Act0010	Linea5 (plaza)	1,2	23,00			27,60
						3.386,40
U06BBCA007	**m LINEA ALUMBRADO PÚBLICO 3x6 mm2 RZ Cu 06/1kV**					
	Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 3x6 mm2. con aislamiento tipo RZ-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial en montaje aéreo, sobre fachada o fiador de cable de acero, retirada de conductor existente y transporte a centro de reciclado autorizado, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.					
						1,00
U06BCCA004	**m LINEA ALUMBRADO PÚBLICO 3x2.5 mm2 RV Cu 06/1kV**					
	Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 3x2,5 mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial en montaje aéreo, sobre fachada o fiador de cable de acero, retirada de conductor existente y transporte a centro de reciclado autorizado, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.					
						1,00
U06BCCB081	**m LÍN.ALUM.P.4(1x6) 0,6/1kV +TT 1X16 mm 750V Cu.S/E**					
	Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, conductor de protección de 1x16 mm2 "Cu" amarillo verde ,en canalización existente, incluso retirada de conductores existentes y retirada a centro de reciclado autorizado, con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado					
Act0010	Linea1 Cuadro- pas aereo	1,1	32,00			35,20
Act0010	Linea1 Plaza Trv piscina	1,1	160,00			176,00
Act0010	Linea2 Cuadro a pas. aereo	1,1	18,37			20,21
Act0010	Linea3 carretera	1,2	135,00			162,00
Act0010	Linea3 Cuadro a arq. plaza	1,1	175,00			192,50
Act0010	Linea3 Arq plaza a arq iglesia	1,1	60,00			66,00
Act0010	Linea3 Columna Trv parque	1,1	50,00			55,00
Act0010	Linea3 colum parque	1,1	90,00			99,00
						805,91

URL de verificación: https://obras.dip-caceres.es/proyectos/csv/SUP0I0DZU0JNV04Z37C7AG5HDHN193J3 CODIGO SEGURO DE VERIFICACION SUP0I0DZU0JNV04Z37C7AG5HDHN193J3 FECHA: 19/07/2021 14:17 PÁGINA: 2/34 FIRMADO POR: ALFONSO JAVIER MARTIN FERNANDEZ-ESPINA - ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA (DIPUTACION DE CACERES)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
U06BCCB079	**m LÍN.ALUM.P.2(1x6) 0,6/1kV +TT 1X16 mm 750V Cu.S/E**					
	Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 2(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, conductor de protección de 1x16 mm2 "Cu" amarillo verde ,en canalización existente, incluso retirada de conductores existentes y retirada a centro de reciclado autorizado, con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado					
						1,00
U06BV005	**ud EMPALME COND SUBTERRANEO AP CINTA BULCANIZABLE**					
	Ud de empalme en línea subterránea conductores de alumbrado público, realizada con terminales metalicos a compresión de 6 a 35 mm y cinta bulcanizable en frio y terminada con cinta aislante de polivinilo.Totalmente terminada					
						1,00
U06BCCA0041	**m CONDUCTOR 3x2.5 mm2 RZ1-K 0.6/1kV EN INTERIOR SOPORTES**					
	Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 3x2,5 mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, instalado en interior de soportes de luminarias, incluyendo montaje y conexionado.					
Act0010	Linea 3 columnas carretera	5	10,00			50,00
Act0010	Linea 3 columnas parque	4	3,00			12,00
Act0010	linea 3 columnas travesia parque	3	5,00			15,00
Act0010	Linea 1 plaza trv piscina	7	3,00			21,00
						98,00
E12ETI020	**ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA**					
	Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 3 m. de longitud, cable aislado amarillo verde de cobre 450/750 de 16 mm2, en tubo de PVC. Según REBT.					
Act0010	Linea1	11				11,00
Act0010	Linea2	10				10,00
Act0010	Linea3	14				14,00
Act0010	Linea4 (plaza)	2				2,00
Act0010	Linea5 (focos suelo)	2				2,00
Act0010	Cuadro	1				1,00
						40,00
U05SZ0201	**m. INST. CONDUCTOR. PUESTA A TIERRA**					
	Instalación de conductor de tierra en linea de alumbrado público existente, con cable conductor de cobre de 1x16 mm2. bicolor amarillo-verde, tendido por tubo PVC, sin incluir tubo ni canalización, incluso conexiones.					
Act0010	Linea5 (plaza)		175,00			175,00
						175,00
U06BV012	**ud CALA TIRO PARA ALUMBRADO EXTERIOR**					
	Apertura y cierre de cala de tiro en instalación subterránea de alumbrado exterior, con rotura de pavimento existente y localización de canalización de alumbrado, empalmar canalización despues de los trabajos de paso de conductores y sellado de las canalizaciones. Cierre de la cala de tiro con una capa de arena de 10 cms por encima de los tubos y relleno hasta la rasante con material procedente de la apertura y reposición del firme como el existente.Totalmente acabado					
Act0010	Linea1 (plaza trav piscina)	5				5,00
						5,00
U06BV003	**ud ARQUETA PREF 50x50x70**					
	Construccion de arqueta de hormigón con muros de 10 cm de espesor con hormigon R-175 A-20, con unas medidas interiores de 50*50*80 cm, incluso tapa de fundicion. Totalmente instalado					
Act0010	Linea 3 Cruces calzada	3	2,00			6,00
						6,00
E12EJ	**ud BAJADA A SUBTERRANEO**					
	Paso a subterraneo compuesto por 2 tubos concentricos. El exterior de acero de metrica 35 y el interior de PVC de metrica 30. Por la parte superior se sacara el conductor y se sellara con termoajustable. por la parte inferior se conectara directamente al tubo rigido de PVC de la red subterranea y se hormigonara.					
Act0010	Linea1	4				4,00
Act0010	Linea2	1				1,00
Act0010	Linea3	2				2,00
Act0010	Linea4 (focos suelo)					
Act0010	Linea5 (plaza)	10				10,00

URL de verificación: https://obras.dip-caceres.es/proyectos/csv/SUP0I0DZU0JNV04Z37C7AG5HDHN193J3 CODIGO SEGURO DE VERIFICACION SUP0I0DZU0JNV04Z37C7AG5HDHN193J3 FECHA: 19/07/2021 14:17 PÁGINA: 3/34 FIRMADO POR: ALFONSO JAVIER MARTIN FERNANDEZ-ESPINA - ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA (DIPUTACION DE CACERES)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	
						17,00	
U06BV110	**ud CRUCE FACHADAS RED AP 20m**						
	Ud de paso aéreo entre fachadas a una distancia inferior o igual a 20 metros formado por gancho heleciodal SG empotrado, tensor galvanizado de 3/8", guardacabos de 1", Cable de acero de 6 mm, totalmente instalado.						
Act0010	Linea1	14				14,00	
Act0010	Linea2	16				16,00	
Act0010	Linea3	12				12,00	
Act0010	Linea4						
Act0010	Linea5 (plaza)	1				1,00	
						43,00	
U06BV120	**DERIVACION LINEA CON CONECTOR PERFORACION (NILED)**						
	Derivación en linea de alumbrado publico RZ realizada con 5 conectores de derivación por perforacion del aislamiento tipo Niled P4 o similar derivando los 3 conductores de fase, neutro y tierra, Totalmente instalado y probado segun REBT.						
Act0010	Linea 1	12				12,00	
Act0010	Linea 2	15				15,00	
Act0010	Linea 3	8				8,00	
						35,00	
U06BV121	**ud DERIVACION NILED + PROTEC. LUMINARIA CAJA1469 IP44**						
	Derivación a luminaria en linea de alumbrado publico RZ realizada con: 3 conectores de derivación por perforacion del aislamiento tipo Niled P4 o similar cogiendo un conductor de fase, neutro y tierra, 2 metros de linea RZ 3x2.5 desde conectores de derivacion a caja de proteccion 1 caja de proteccion fusibles para alumbrado publico modelo 1469/1M IP44, conectando fase y neutro en conectores protegido y tierra a un borne sin secionamiento, 2 metros de cable RV 3x2.5mm2 desde caja de proteccion hasta conectores de entrada de luminaria, conectando fase, neutro y tierra. Totalmente instalado y conexionado segun REBT.						
Act0010	Linea1	42				42,00	
Act0010	Linea2	46				46,00	
Act0010	Linea3	31				31,00	
Act0010	Linea5 (Plaza)	2				2,00	
						121,00	
U06BV011	**ud CAJA AP TIPO 1469 IP44**						
	Suministro y montaje de caja superficie tipo 1469 o similar, IP44, incluso tacos y tornillos de sujección y retirada de existente,Totalmenete instalada.						
Act0010	Linea 1 (plaza travesia piscina)	7				7,00	
Act0010	Linea 1 (calle posito)	2				2,00	
Act0010	Linea 3 (columnas carretera)	5				5,00	
Act0010	Linea 3 (columnas travesia parque)	3				3,00	
Act0010	linea 3 (parque)	4				4,00	
						21,00	
U06BV006	**ud CAJA ESTANCA SUPERFICIE DERIVACIÓN 200X150 MM**						
	Suministro y montaje de caja superficie estanca 200x150 mm,IP65, incluso tacos y tornillos de sujección y retirada de existente,Totalmenete instalada.						
Act0010		1				1,00	
						1,00	
U06BV007	**ud CAJA ESTANCA SUPERFICIE DERIVACIÓN 150X150 MM**						
	Suministro y montaje de caja superficie estanca 150x150 mm, IP65, incluso tacos y tornillos de sujección y retirada de existente,Totalmenete instalada.						
Act0010		1				1,00	
						1,00	
DESM001	**m DESMONTAJE INSTALACION ELECTRICA**						
	ml. Desmontaje de líneas aéreas de alumbrado público existentes mediante medios manuales. Incluso p/p de pequeñas herramientas. Totalmente desmontada.						
Act0010	Linea Aerea					3.386,40	*=C1/U06BCCA020*
Act0010	Linea Subterranea					805,91	*=C1/U06BCCB081*
Act0010	Interior Soportes					98,00	*=C1/U06BCCA0041*
						4.290,31	

URL de verificación: https://obras.dip-caceres.es/proyectos/csv/SUP0I0DZU0JNV04Z37C7AG5HDHN193J3 CODIGO SEGURO DE VERIFICACION SUP0I0DZU0JNV04Z37C7AG5HDHN193J3 FECHA: 19/07/2021 14:17 PÁGINA: 4/34 FIRMADO POR: ALFONSO JAVIER MARTIN FERNANDEZ-ESPINA - ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA (DIPUTACION DE CACERES)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
C2	**OBRA CIVIL**					
U01AB010	**m CORTE PAVIMENTO**					
	Corte de pavimento con cortadora de disco de diamante, en suelo de calles o calzadas. Incluido limpieza y maquinaria auxiliar					
Act0010	Linea 3 c. carretera Cruces calzada	2	5,00			10,00
Act0010	Linea 3 c. carretera Cruces calzada	2	10,00			20,00
Act0010	Linea 3 c. carretera Cruces calzada	2	4,00			8,00
Act0010	Linea 3 Conexion a subterraneo	2	15,00			30,00
						68,00
U01CRL030	**m2 LEVANTADO COMPRESOR ACERA**					
	Levantado c/compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo, incluso retirada y carga de productos, sin transporte a vertedero.					
Act0010	Linea 3 acerado sin cocheras	1	81,00	0,60		48,60
Act0010	Linea 3 acerado con cocheras	1	35,00	0,60		21,00
						69,60
E02ZM040	**m3 EXC.ZANJA T.DUROS C/MART.ROMP.**					
	Excavación en zanjas, en terrenos duros, con martillo rompedor, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.					
Act0010	Linea 3 Acerado		116,00	0,40	0,50	23,20
Act0010	Linea 3 Cruces calzada		19,00	0,40	0,50	3,80
Act0010	Linea 3 Nueva Conexion a subterraneo		15,00	0,40	0,50	3,00
						30,00
U04AOH180	**m2 PAV.BALDO.CEM.ESTR.PUL.30x30x3,5**					
	Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial estriado y pulido, de 30x30x3,5 cm., sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.					
Act0010	Linea3 Acerado carretera		110,00	0,60		66,00
						66,00
U02CZR020	**m3 RELLENO DE ARENA EN ZANJAS**					
	Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.					
Act0010	Asiento tubos en acera sin cocheras		81,00	0,40	0,50	16,20
						16,20
E04CM060	**m3 HORM. HM-20/B/32/I CIM. V.MANUAL**					
	Hormigón en masa HM-20/B/32/I, de 20 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.32, ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocación. Según EHE-08 y DB-SE-C.					
Act0010	Cruces calzada Linea 3		4,00	0,40	0,40	0,64
Act0010	Cruces calzada Linea 3		5,00	0,40	0,40	0,80
Act0010	Cruces calzada Linea 3		10,00	0,40	0,40	1,60
Act0010	Acerado con cocheras		35,00	0,40	0,40	5,60
Act0010	Solera acerado sin cocheras		81,00	0,40	0,15	4,86
						13,50
E02SZ080	**m3 RELL/COMP.C/PLAN.VIBR. S/APOR**					
	Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con plancha vibrante, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.					
Act0010	Linea 3 Acerado sin cochera		81,00	0,40	0,50	16,20
						16,20
U06BV012	**ud CALA TIRO PARA ALUMBRADO EXTERIOR**					
	Apertura y cierre de cala de tiro en instalación subterránea de alumbrado exterior, con rotura de pavimento existente y localización de canalización de alumbrado, empalmar canalización despues de los trabajos de paso de conductores y sellado de las canalizaciones. Cierre de la cala de tiro con una capa de arena de 10 cms por encima de los tubos y relleno hasta la rasante con material procedente de la apertura y reposición del firme como el existente.Totalmente acabado					
Act0010	Linea1 (plaza trav piscina)	5				5,00
						5,00

URL de verificación: https://obras.dip-caceres.es/proyectos/csv/SUP0I0DZU0JNV04Z37C7AG5HDHN193J3
CODIGO SEGURO DE VERIFICACION SUP0I0DZU0JNV04Z37C7AG5HDHN193J3 FECHA: 19/07/2021 14:17 PÁGINA: 5/34 FIRMADO POR:
ALFONSO JAVIER MARTIN FERNANDEZ-ESPINA - ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA (DIPUTACION DE CACERES)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
CANAL0001	**m CANALIZACION PARA LINEA ALUMBRADO SUBTERRANEA**					
	Canalizacion para linea de alumbrado publico formada por 2 tubos de PVC de diametro 63mm, instalada sobre zanja existente, segun REBT.					
Act0010	Linea 3 Acerado	116,00				116,00
Act0010	Linea 3 Cruces calzada	19,00				19,00
Act0010	Linea 3 Nueva Conexion a subterraneo	15,00				15,00
						150,00
GRUA0001	**ud LEVANTADO DE COLUMNAS C/CAMION PLUMA**					
	Elevacion de columnas para poder realizar trabajos de retirada de conductor e instalacion de conductor nuevo					
Act0010	Linea1	7				7,00
Act0010	Linea2	5				5,00
Act0010	Linea3	9				9,00
Act0010	Otros	2				2,00
						23,00

URL de verificación: https://obras.dip-caceres.es/proyectos/csv/SUP0I0DZU0JNV04Z37C7AG5HDHN193J3
CODIGO SEGURO DE VERIFICACION SUP0I0DZU0JNV04Z37C7AG5HDHN193J3 FECHA: 19/07/2021 14:17 PÁGINA: 6/34 FIRMADO POR:
ALFONSO JAVIER MARTIN FERNANDEZ-ESPINA - ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA (DIPUTACION DE CACERES)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
C3	**SEGURIDAD Y SALUD**					
SEGSAL01	**ud ABONO INTEGRO EN SEGURIDAD Y SALUD**					
	Abono integro en materia de seguridad y salud laboral.					1,00

URL de verificación: https://obras.dip-caceres.es/proyectos/csv/SUP0I0DZU0JNV04Z37C7AG5HDHN193J3
CODIGO SEGURO DE VERIFICACION SUP0I0DZU0JNV04Z37C7AG5HDHN193J3 **FECHA:** 19/07/2021 14:17 **PÁGINA:** 7/34 **FIRMADO POR:**
ALFONSO JAVIER MARTIN FERNANDEZ-ESPINA - ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA (DIPUTACION DE CACERES)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
C4	**GESTIÓN DE RESIDUOS**					
G02A050	**1 Resto Costes Gestion**					
	Partida alzada de Coste de Gestion de Residuos segun Anexo de Gestion de Residuos					1,00

URL de verificación: https://obras.dip-caceres.es/proyectos/csv/SUP0I0DZU0JNV04Z37C7AG5HDHN193J3
CODIGO SEGURO DE VERIFICACION SUP0I0DZU0JNV04Z37C7AG5HDHN193J3 FECHA: 19/07/2021 14:17 PÁGINA: 8/34 FIRMADO POR:
ALFONSO JAVIER MARTIN FERNANDEZ-ESPINA - ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA (DIPUTACION DE CACERES)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
C5	**LEGALIZACIÓN INSTALACIONES**					
PLEGINS01	**Legalizacion instalaciones en Consejeria de Industria**	**ud**				
	Partida alzada de legalización de las instalaciones ante la Consejería de Industria según reglamentación en vigor.					
						1,00
PBOLINS01	**Certificado instalación Eléctrica**	**ud**				
	Partida alzada de emision de certificqdo de BT segun reglamentacion en vigor					
						1,00
Poca01	**Organismo Control Autorizado**	**ud**				
	Partida alzada de realizacion de ensayos e informes por Organismo de control Autorizado segun REBT					
						1,00

URL de verificación: https://obras.dip-caceres.es/proyectos/csv/SUP0I0DZU0JNV04Z37C7AG5HDHN193J3
CODIGO SEGURO DE VERIFICACION SUP0I0DZU0JNV04Z37C7AG5HDHN193J3 FECHA: 19/07/2021 14:17 PÁGINA: 9/34 FIRMADO POR:
ALFONSO JAVIER MARTIN FERNANDEZ-ESPINA - ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA (DIPUTACION DE CACERES)

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA.- Los precios designados en letra en este Cuadro, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C1		**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**	
E12EI060	**m.**	**DERIVACIÓN INDIVIDUAL 5x16 mm2**	**73,40**
		Derivación individual 5x10 mm2. bajo tubo de PVC rígido D=29/gp7, conductores de cobre de 16 mm2. y aislamiento 0.6/1kV tipo RZ1-K. en sistema trifásico con neutro, más conductor de protección. Totalmente instalada en canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y conexionado. Según REBT.	
		SETENTA Y TRES con CUARENTA CÉNTIMOS	
U06BV041	**ud**	**ADECUACIÓN REBT CUADRO MANDO CMA03**	**1.835,73**
		Acondicionar el cuadro de mando CMA01 existente al REBT, instalando: - Interruptor General 4P 25A 10kA, - 4 interruptores magnetotermicos 4x25AA 10kA, 1 Interuptor magnetotermico 2x25A 10kA, 1 Interuptor Magnetotermico 2x16A - 4 interruptores diferenciales 4Px25Ax300mA, 1 interruptores diferenciales 2Px25Ax300mA, 1 interruptores diferenciales 2Px25Ax30mA - 4 Contactores para carril din de 2 posicones de 4P 25A, 1 Contactor d 1 posicion de 2P 25A - 1 interruptor de encendido manual - 1 toma Schucko de carril DIN - 1 reloj astronomico - 1 protector de sobretensiones transitorias + permanentes de actuacion sobre bobinas contactores V-Check 4RC de 40kA Totalmente instalado, cableado y probado segun REBT	
		MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
U06BCCA020	**m.**	**LINEA ALUMBRADO PÚBLICO 5x6 mm2 RZ Cu 06/1kV**	**10,44**
		Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 5x6 mm2. con aislamiento tipo RZ-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial en montaje aéreo, sobre fachada o fiador de cable de acero, retirada de conductor existente y transporte a centro de reciclado autorizado, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.	
		DIEZ con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
U06BBCA007	**m**	**LINEA ALUMBRADO PÚBLICO 3x6 mm2 RZ Cu 06/1kV**	**6,78**
		Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 3x6 mm2. con aislamiento tipo RZ-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial en montaje aéreo, sobre fachada o fiador de cable de acero, retirada de conductor existente y transporte a centro de reciclado autorizado, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.	
		SEIS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
U06BCCA004	**m**	**LINEA ALUMBRADO PÚBLICO 3x2.5 mm2 RV Cu 06/1kV**	**4,92**
		Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 3x2,5 mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial en montaje aéreo, sobre fachada o fiador de cable de acero, retirada de conductor existente y transporte a centro de reciclado autorizado, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.	
		CUATRO con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
U06BCCB081	**m**	**LÍN.ALUM.P.4(1x6) 0,6/1kV +TT 1X16 mm 750V Cu.S/E**	**11,69**
		Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, conductor de protección de 1x16 mm2 "Cu" amarillo verde ,en canalización existente, incluso retirada de conductores existentes y retirada a centro de reciclado autorizado, con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado	
		ONCE con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
U06BCCB079	**m**	**LÍN.ALUM.P.2(1x6) 0,6/1kV +TT 1X16 mm 750V Cu.S/E**	**9,59**
		Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 2(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, conductor de protección de 1x16 mm2 "Cu" amarillo verde ,en canalización existente, incluso retirada de conductores existentes y retirada a centro de reciclado autorizado, con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado	
		NUEVE con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

URL de verificación: https://obras.dip-caceres.es/proyectos/csv/SUP0I0DZU0JNV04Z37C7AG5HDHN193J3 CODIGO SEGURO DE VERIFICACION SUP0I0DZU0JNV04Z37C7AG5HDHN193J3 FECHA: 19/07/2021 14:17 PÁGINA: 10/34 FIRMADO POR: ALFONSO JAVIER MARTIN FERNANDEZ-ESPINA - ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA (DIPUTACION DE CACERES)

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA.- Los precios designados en letra en este Cuadro, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
U06BV005	**ud**	**EMPALME COND SUBTERRANEO AP CINTA BULCANIZABLE**	**7,65**
		Ud de empalme en línea subterránea conductores de alumbrado público, realizada con terminales metalicos a compresión de 6 a 35 mm y cinta bulcanizable en frio y terminada con cinta aislante de polivinilo.Totalmente terminada	
		SIETE con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
U06BCCA0041	**m**	**CONDUCTOR 3x2.5 mm2 RZ1-K 0.6/1kV EN INTERIOR SOPORTES**	**6,82**
		Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 3x2,5 mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, instalado en interior de soportes de luminarias, incluyendo montaje y conexionado.	
		SEIS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
E12ETI020	**ud**	**TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA**	**47,67**
		Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 3 m. de longitud, cable aislado amarillo verde de cobre 450/750 de 16 mm2, en tubo de PVC. Según REBT.	
		CUARENTA Y SIETE con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
U05SZ0201	**m.**	**INST. CONDUCTOR. PUESTA A TIERRA**	**2,94**
		Instalación de conductor de tierra en linea de alumbrado público existente, con cable conductor de cobre de 1x16 mm2. bicolor amarillo-verde, tendido por tubo PVC, sin incluir tubo ni canalización, incluso conexiones.	
		DOS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
U06BV012	**ud**	**CALA TIRO PARA ALUMBRADO EXTERIOR**	**68,81**
		Apertura y cierre de cala de tiro en instalación subterránea de alumbrado exterior, con rotura de pavimento existente y localización de canalización de alumbrado, empalmar canalización despues de los trabajos de paso de conductores y sellado de las canalizaciones. Cierre de la cala de tiro con una capa de arena de 10 cms por encima de los tubos y relleno hasta la rasante con material procedente de la apertura y reposición del firme como el existente.Totalmente acabado	
		SESENTA Y OCHO con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
U06BV003	**ud**	**ARQUETA PREF 50x50x70**	**87,32**
		Construccion de arqueta de hormigón con muros de 10 cm de espesor con hormigon R-175 A-20, con unas medidas interiores de 50*50*80 cm, incluso tapa de fundicion. Totalmente instalado	
		OCHENTA Y SIETE con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
E12EJ	**ud**	**BAJADA A SUBTERRANEO**	**8,33**
		Paso a subterraneo compuesto por 2 tubos concentricos. El exterior de acero de metrica 35 y el interior de PVC de metrica 30. Por la parte superior se sacara el conductor y se sellara con termoajustable. por la parte inferior se conectara directamente al tubo rigido de PVC de la red subterranea y se hormigonara.	
		OCHO con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
U06BV110	**ud**	**CRUCE FACHADAS RED AP 20m**	**52,94**
		Ud de paso aéreo entre fachadas a una distancia inferior o igual a 20 metros formado por gancho heleciodal SG empotrado, tensor galvanizado de 3/8", guardacabos de 1", Cable de acero de 6 mm, totalmente instalado.	
		CINCUENTA Y DOS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
U06BV120		**DERIVACION LINEA CON CONECTOR PERFORACION (NILED)**	**23,81**
		Derivación en linea de alumbrado publico RZ realizada con 5 conectores de derivación por perforacion del aislamiento tipo Niled P4 o similar derivando los 3 conductores de fase, neutro y tierra, Totalmente instalado y probado segun REBT.	
		VEINTITRES con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
U06BV121	**ud**	**DERIVACION NILED + PROTEC. LUMINARIA CAJA1469 IP44**	**46,70**
		Derivación a luminaria en linea de alumbrado publico RZ realizada con: 3 conectores de derivación por perforacion del aislamiento tipo Niled P4 o similar cogiendo un conductor de fase, neutro y tierra, 2 metros de linea RZ 3x2.5 desde conectores de derivacion a caja de proteccion 1 caja de proteccion fusibles para alumbrado publico modelo 1469/1M IP44, conectando fase y neutro en conectores protegido y tierra a un borne sin secionamiento, 2 metros de cable RV 3x2.5mm2 desde caja de proteccion hasta conectores de entrada de luminaria, conectando fase, neutro y tierra. Totalmente instalado y conexionado segun REBT.	

URL de verificación: https://obras.dip-caceres.es/proyectos/csv/SUP0I0DZU0JNV04Z37C7AG5HDHN193J3 CODIGO SEGURO DE VERIFICACION SUP0I0DZU0JNV04Z37C7AG5HDHN193J3 FECHA: 19/07/2021 14:17 PÁGINA: 11/34 FIRMADO POR: ALFONSO JAVIER MARTIN FERNANDEZ-ESPINA - ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA (DIPUTACION DE CACERES)

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA.- Los precios designados en letra en este Cuadro, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		CUARENTA Y SEIS con SETENTA CÉNTIMOS	
U06BV011	**ud**	**CAJA AP TIPO 1469 IP44**	**17,92**
		Suministro y montaje de caja superficie tipo 1469 o similar, IP44, incluso tacos y tornillos de sujección y retirada de existente,Totalmenete instalada.	
		DIECISIETE con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
U06BV006	**ud**	**CAJA ESTANCA SUPERFICIE DERIVACIÓN 200X150 MM**	**14,98**
		Suministro y montaje de caja superficie estanca 200x150 mm,IP65, incluso tacos y tornillos de sujección y retirada de existente,Totalmenete instalada.	
		CATORCE con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
U06BV007	**ud**	**CAJA ESTANCA SUPERFICIE DERIVACIÓN 150X150 MM**	**12,78**
		Suministro y montaje de caja superficie estanca 150x150 mm, IP65, incluso tacos y tornillos de sujección y retirada de existente,Totalmenete instalada.	
		DOCE con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
DESM001	**m**	**DESMONTAJE INSTALACION ELECTRICA**	**0,37**
		ml. Desmontaje de líneas aéreas de alumbrado público existentes mediante medios manuales. Incluso p/p de pequeñas herramientas. Totalmente desmontada.	
		CERO con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	

URL de verificación: https://obras.dip-caceres.es/proyectos/csv/SUP0I0DZU0JNV04Z37C7AG5HDHN193J3
CODIGO SEGURO DE VERIFICACION SUP0I0DZU0JNV04Z37C7AG5HDHN193J3 FECHA: 19/07/2021 14:17 PÁGINA: 12/34 FIRMADO POR:
ALFONSO JAVIER MARTIN FERNANDEZ-ESPINA - ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA (DIPUTACION DE CACERES)

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA.- Los precios designados en letra en este Cuadro, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C2		**OBRA CIVIL**	
U01AB010	**m**	**CORTE PAVIMENTO**	**2,42**
		Corte de pavimento con cortadora de disco de diamante, en suelo de calles o calzadas. Incluido limpieza y maquinaria auxiliar	
		DOS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
U01CRL030	**m2**	**LEVANTADO COMPRESOR ACERA**	**2,63**
		Levantado c/compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo, incluso retirada y carga de productos, sin transporte a vertedero.	
		DOS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
E02ZM040	**m3**	**EXC.ZANJA T.DUROS C/MART.ROMP.**	**22,84**
		Excavación en zanjas, en terrenos duros, con martillo rompedor, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	
		VEINTIDOS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
U04AOH180	**m2**	**PAV.BALDO.CEM.ESTR.PUL.30x30x3,5**	**22,59**
		Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial estriado y pulido, de 30x30x3,5 cm., sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.	
		VEINTIDOS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
U02CZR020	**m3**	**RELLENO DE ARENA EN ZANJAS**	**10,76**
		Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.	
		DIEZ con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
E04CM060	**m3**	**HORM. HM-20/B/32/I CIM. V.MANUAL**	**67,70**
		Hormigón en masa HM-20/B/32/I, de 20 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.32, ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocación. Según EHE-08 y DB-SE-C.	
		SESENTA Y SIETE con SETENTA CÉNTIMOS	
E02SZ080	**m3**	**RELL/COMP.C/PLAN.VIBR. S/APOR**	**13,50**
		Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con plancha vibrante, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.	
		TRECE con CINCUENTA CÉNTIMOS	
U06BV012	**ud**	**CALA TIRO PARA ALUMBRADO EXTERIOR**	**68,81**
		Apertura y cierre de cala de tiro en instalación subterránea de alumbrado exterior, con rotura de pavimento existente y localización de canalización de alumbrado, empalmar canalización despues de los trabajos de paso de conductores y sellado de las canalizaciones. Cierre de la cala de tiro con una capa de arena de 10 cms por encima de los tubos y relleno hasta la rasante con material procedente de la apertura y reposición del firme como el existente.Totalmente acabado	
		SESENTA Y OCHO con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
CANAL0001	**m**	**CANALIZACION PARA LINEA ALUMBRADO SUBTERRANEA**	**2,00**
		Canalizacion para linea de alumbrado publico formada por 2 tubos de PVC de diametro 63mm, instalada sobre zanja existente, segun REBT.	
		DOS	
GRUA0001	**ud**	**LEVANTADO DE COLUMNAS C/CAMION PLUMA**	**25,55**
		Elevacion de columnas para poder realizar trabajos de retirada de conductor e instalacion de conductor nuevo	
		VEINTICINCO con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

URL de verificación: https://obras.dip-caceres.es/proyectos/csv/SUP0I0DZU0JNV04Z37C7AG5HDHN193J3 CODIGO SEGURO DE VERIFICACION SUP0I0DZU0JNV04Z37C7AG5HDHN193J3 FECHA: 19/07/2021 14:17 PÁGINA: 13/34 FIRMADO POR: ALFONSO JAVIER MARTIN FERNANDEZ-ESPINA - ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA (DIPUTACION DE CACERES)

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA.- Los precios designados en letra en este Cuadro, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C3		**SEGURIDAD Y SALUD**	
SEGSAL01	**ud**	**ABONO INTEGRO EN SEGURIDAD Y SALUD**	**139,19**
		Abono integro en materia de seguridad y salud laboral.	

CIENTO TREINTA Y NUEVE con DIECINUEVE CÉNTIMOS

URL de verificación: https://obras.dip-caceres.es/proyectos/csv/SUP0I0DZU0JNV04Z37C7AG5HDHN193J3
CODIGO SEGURO DE VERIFICACION SUP0I0DZU0JNV04Z37C7AG5HDHN193J3 FECHA: 19/07/2021 14:17 PÁGINA: 14/34 FIRMADO POR:
ALFONSO JAVIER MARTIN FERNANDEZ-ESPINA - ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA (DIPUTACION DE CACERES)

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA.- Los precios designados en letra en este Cuadro, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C4		**GESTIÓN DE RESIDUOS**	
G02A050	**1**	**Resto Costes Gestion**	**24,48**
		Partida alzada de Coste de Gestion de Residuos segun Anexo de Gestion de Residuos	
		VEINTICUATRO con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

URL de verificación: https://obras.dip-caceres.es/proyectos/csv/SUP0I0DZU0JNV04Z37C7AG5HDHN193J3
CODIGO SEGURO DE VERIFICACION SUP0I0DZU0JNV04Z37C7AG5HDHN193J3 FECHA: 19/07/2021 14:17 PÁGINA: 15/34 FIRMADO POR:
ALFONSO JAVIER MARTIN FERNANDEZ-ESPINA - ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA (DIPUTACION DE CACERES)

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA.- Los precios designados en letra en este Cuadro, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C5		**LEGALIZACIÓN INSTALACIONES**	
PLEGINS01	**ud**	**Legalizacion instalaciones en Consejeria de Industria**	**102,00**
		Partida alzada de legalización de las instalaciones ante la Consejería de Industria según reglamentación en vigor.	
		CIENTO DOS	
PBOLINS01	**ud**	**Certificado instalación Eléctrica**	**102,00**
		Partida alzada de emision de certificqdo de BT segun reglamentacion en vigor	
		CIENTO DOS	
Poca01	**ud**	**Organismo Control Autorizado**	**285,60**
		Partida alzada de realizacion de ensayos e informes por Organismo de control Autorizado segun REBT	
		DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO con SESENTA CÉNTIMOS	

Cáceres, 07/06/2021.

URL de verificación: https://obras.dip-caceres.es/proyectos/csv/SUP0I0DZU0JNV04Z37C7AG5HDHN193J3
CODIGO SEGURO DE VERIFICACION SUP0I0DZU0JNV04Z37C7AG5HDHN193J3 FECHA: 19/07/2021 14:17 PÁGINA: 16/34 FIRMADO POR:
ALFONSO JAVIER MARTIN FERNANDEZ-ESPINA - ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA (DIPUTACION DE CACERES)

ADVERTENCIA.- El contratista no puede bajo ningún pretexto de error u omisión, reclamar modificación alguna de los precios señalados en letra en el Cuadro número 1, los cuales son los que sirven de base a la adjudicación y las únicas aplicables a los trabajos contratados con la baja correspondiente, en su caso.

Los precios del presente Cuadro, son precios aplicables a la valoración de unidades de obras no previstas o en caso de rescisión de contrato, cuando hayan de abonarse unidades de obra incompletas o materiales acopiados y que servirán de base al contrato con la baja que resulte de la adjudicación

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

C1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

E12EI060 **m.** **DERIVACIÓN INDIVIDUAL 5x16 mm2**

Derivación individual 5x10 mm2. bajo tubo de PVC rígido D=29/gp7, conductores de cobre de 16 mm2. y aislamiento 0.6/1kV tipo RZ1-K. en sistema trifásico con neutro, más conductor de protección. Totalmente instalada en canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y conexionado. Según REBT.

Mano de obra		7,61
Resto de obra y materiales		64,35
Suma la partida		71,96
Costes indirectos	2,00%	1,44
TOTAL PARTIDA		**73,40**

U06BV041 **ud** **ADECUACIÓN REBT CUADRO MANDO CMA03**

Acondicionar el cuadro de mando CMA01 existente al REBT, instalando:
- Interruptor General 4P 25A 10kA,
- 4 interruptores magnetotermicos 4x25AA 10kA, 1 Interuptor magnetotermico 2x25A 10kA, 1 Interuptor Magnetotermico 2x16A
- 4 interruptores diferenciales 4Px25Ax300mA, 1 interruptores diferenciales 2Px25Ax300mA, 1 interruptores diferenciales 2Px25Ax30mA
- 4 Contactores para carril din de 2 posicones de 4P 25A, 1 Contactor d 1 posicion de 2P 25A
- 1 interruptor de encendido manual
- 1 toma Schucko de carril DIN
- 1 reloj astronomico
- 1 protector de sobretensiones transitorias + permanentes de actuacion sobre bobinas contactores V-Check 4RC de 40kA

Totalmente instalado, cableado y probado segun REBT

Mano de obra		243,36
Resto de obra y materiales		1.556,38
Suma la partida		1.799,74
Costes indirectos	2,00%	35,99
TOTAL PARTIDA		**1.835,73**

U06BCCA020 **m.** **LINEA ALUMBRADO PÚBLICO 5x6 mm2 RZ Cu 06/1kV**

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 5x6 mm2. con aislamiento tipo RZ-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial en montaje aéreo, sobre fachada o fiador de cable de acero, retirada de conductor existente y transporte a centro de reciclado autorizado, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

Mano de obra		3,74
Resto de obra y materiales		6,50
Suma la partida		10,24
Costes indirectos	2,00%	0,20
TOTAL PARTIDA		**10,44**

U06BBCA007 **m** **LINEA ALUMBRADO PÚBLICO 3x6 mm2 RZ Cu 06/1kV**

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 3x6 mm2. con aislamiento tipo RZ-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial en montaje aéreo, sobre fachada o fiador de cable de acero, retirada de conductor existente y transporte a centro de reciclado autorizado, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

Mano de obra		3,04
Resto de obra y materiales		3,61
Suma la partida		6,65
Costes indirectos	2,00%	0,13
TOTAL PARTIDA		**6,78**

U06BCCA004 **m** **LINEA ALUMBRADO PÚBLICO 3x2.5 mm2 RV Cu 06/1kV**

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 3x2,5 mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial en montaje aéreo, sobre fachada o fiador de cable de acero, retirada de conductor existente y transporte a centro de reciclado autorizado, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

Mano de obra		3,04
Resto de obra y materiales		1,78

URL de verificación: https://obras.dip-caceres.es/proyectos/csv/SUP0I0DZU0JNV04Z37C7AG5HDHN193J3 CODIGO SEGURO DE VERIFICACION SUP0I0DZU0JNV04Z37C7AG5HDHN193J3 FECHA: 19/07/2021 14:17 PÁGINA: 17/34 FIRMADO POR: ALFONSO JAVIER MARTIN FERNANDEZ-ESPINA - ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA (DIPUTACION DE CACERES)

ADVERTENCIA.- El contratista no puede bajo ningún pretexto de error u omisión, reclamar modificación alguna de los precios señalados en letra en el Cuadro número 1, los cuales son los que sirven de base a la adjudicación y las únicas aplicables a los trabajos contratados con la baja correspondiente, en su caso.

Los precios del presente Cuadro, son precios aplicables a la valoración de unidades de obras no previstas o en caso de rescisión de contrato, cuando hayan de abonarse unidades de obra incompletas o materiales acopiados y que servirán de base al contrato con la baja que resulte de la adjudicación

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN		PRECIO
		Suma la partida		4,82
		Costes indirectos	2,00%	0,10
		TOTAL PARTIDA		**4,92**
U06BCCB081	**m**	**LÍN.ALUM.P.4(1x6) 0,6/1kV +TT 1X16 mm 750V Cu.S/E**		
		Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, conductor de protección de 1x16 mm2 "Cu" amarillo verde ,en canalización existente, incluso retirada de conductores existentes y retirada a centro de reciclado autorizado, con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado		
		Mano de obra		4,57
		Resto de obra y materiales		6,89
		Suma la partida		11,46
		Costes indirectos	2,00%	0,23
		TOTAL PARTIDA		**11,69**
U06BCCB079	**m**	**LÍN.ALUM.P.2(1x6) 0,6/1kV +TT 1X16 mm 750V Cu.S/E**		
		Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 2(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, conductor de protección de 1x16 mm2 "Cu" amarillo verde ,en canalización existente, incluso retirada de conductores existentes y retirada a centro de reciclado autorizado, con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado		
		Mano de obra		4,57
		Resto de obra y materiales		4,83
		Suma la partida		9,40
		Costes indirectos	2,00%	0,19
		TOTAL PARTIDA		**9,59**
U06BV005	**ud**	**EMPALME COND SUBTERRANEO AP CINTA BULCANIZABLE**		
		Ud de empalme en línea subterránea conductores de alumbrado público, realizada con terminales metalicos a compresión de 6 a 35 mm y cinta bulcanizable en frio y terminada con cinta aislante de polivinilo.Totalmente terminada		
		Mano de obra		4,54
		Resto de obra y materiales		2,96
		Suma la partida		7,50
		Costes indirectos	2,00%	0,15
		TOTAL PARTIDA		**7,65**
U06BCCA0041	**m**	**CONDUCTOR 3x2.5 mm2 RZ1-K 0.6/1kV EN INTERIOR SOPORTES**		
		Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 3x2,5 mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, instalado en interior de soportes de luminarias, incluyendo montaje y conexionado.		
		Mano de obra		3,04
		Maquinaria		1,80
		Resto de obra y materiales		1,85
		Suma la partida		6,69
		Costes indirectos	2,00%	0,13
		TOTAL PARTIDA		**6,82**
E12ETI020	**ud**	**TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA**		
		Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 3 m. de longitud, cable aislado amarillo verde de cobre 450/750 de 16 mm2, en tubo de PVC. Según REBT.		
		Mano de obra		17,28
		Maquinaria		1,55
		Resto de obra y materiales		27,90
		Suma la partida		46,74
		Costes indirectos	2,00%	0,93
		TOTAL PARTIDA		**47,67**
U05SZ0201	**m.**	**INST. CONDUCTOR. PUESTA A TIERRA**		
		Instalación de conductor de tierra en linea de alumbrado público existente, con cable conductor de cobre de 1x16 mm2. bicolor amarillo-verde, tendido por tubo PVC, sin incluir tubo ni canalización, incluso conexiones.		
		Mano de obra		0,61
		Resto de obra y materiales		2,27
		Suma la partida		2,88

URL de verificación: https://obras.dip-caceres.es/proyectos/csv/SUP0I0DZU0JNV04Z37C7AG5HDHN193J3 CODIGO SEGURO DE VERIFICACION SUP0I0DZU0JNV04Z37C7AG5HDHN193J3 FECHA: 19/07/2021 14:17 PÁGINA: 18/34 FIRMADO POR: ALFONSO JAVIER MARTIN FERNANDEZ-ESPINA - ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA (DIPUTACION DE CACERES)

ADVERTENCIA.- El contratista no puede bajo ningún pretexto de error u omisión, reclamar modificación alguna de los precios señalados en letra en el Cuadro número 1, los cuales son los que sirven de base a la adjudicación y las únicas aplicables a los trabajos contratados con la baja correspondiente, en su caso.

Los precios del presente Cuadro, son precios aplicables a la valoración de unidades de obras no previstas o en caso de rescisión de contrato, cuando hayan de abonarse unidades de obra incompletas o materiales acopiados y que servirán de base al contrato con la baja que resulte de la adjudicación

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN		PRECIO
		Costes indirectos	2,00%	0,06
		TOTAL PARTIDA		**2,94**
U06BV012	**ud**	**CALA TIRO PARA ALUMBRADO EXTERIOR**		
		Apertura y cierre de cala de tiro en instalación subterránea de alumbrado exterior, con rotura de pavimento existente y localización de canalización de alumbrado, empalmar canalización despues de los trabajos de paso de conductores y sellado de las canalizaciones. Cierre de la cala de tiro con una capa de arena de 10 cms por encima de los tubos y relleno hasta la rasante con material procedente de la apertura y reposición del firme como el existente.Totalmente acabado		
		Mano de obra		49,19
		Maquinaria		0,01
		Resto de obra y materiales		18,27
		Suma la partida		67,46
		Costes indirectos	2,00%	1,35
		TOTAL PARTIDA		**68,81**
U06BV003	**ud**	**ARQUETA PREF 50x50x70**		
		Construccion de arqueta de hormigón con muros de 10 cm de espesor con hormigon R-175 A-20, con unas medidas interiores de 50*50*80 cm, incluso tapa de fundicion. Totalmente instalado		
		Mano de obra		2,90
		Resto de obra y materiales		82,71
		Suma la partida		85,61
		Costes indirectos	2,00%	1,71
		TOTAL PARTIDA		**87,32**
E12EJ	**ud**	**BAJADA A SUBTERRANEO**		
		Paso a subterraneo compuesto por 2 tubos concentricos. El exterior de acero de metrica 35 y el interior de PVC de metrica 30. Por la parte superior se sacara el conductor y se sellara con termoajustable. por la parte inferior se conectara directamente al tubo rigido de PVC de la red subterranea y se hormigonara.		
		Resto de obra y materiales		8,17
		Suma la partida		8,17
		Costes indirectos	2,00%	0,16
		TOTAL PARTIDA		**8,33**
U06BV110	**ud**	**CRUCE FACHADAS RED AP 20m**		
		Ud de paso aéreo entre fachadas a una distancia inferior o igual a 20 metros formado por gancho heleciodal SG empotrado, tensor galvanizado de 3/8", guardacabos de 1", Cable de acero de 6 mm, totalmente instalado.		
		Mano de obra		15,11
		Resto de obra y materiales		36,79
		Suma la partida		51,90
		Costes indirectos	2,00%	1,04
		TOTAL PARTIDA		**52,94**
U06BV120		**DERIVACION LINEA CON CONECTOR PERFORACION (NILED)**		
		Derivación en linea de alumbrado publico RZ realizada con 5 conectores de derivación por perforacion del aislamiento tipo Niled P4 o similar derivando los 3 conductores de fase, neutro y tierra, Totalmente instalado y probado segun REBT.		
		Mano de obra		6,04
		Resto de obra y materiales		17,30
		Suma la partida		23,34
		Costes indirectos	2,00%	0,47
		TOTAL PARTIDA		**23,81**

URL de verificación: https://obras.dip-caceres.es/proyectos/csv/SUP0I0DZU0JNV04Z37C7AG5HDHN193J3
CODIGO SEGURO DE VERIFICACION SUP0I0DZU0JNV04Z37C7AG5HDHN193J3 FECHA: 19/07/2021 14:17 PÁGINA: 19/34 FIRMADO POR:
ALFONSO JAVIER MARTIN FERNANDEZ-ESPINA - ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA (DIPUTACION DE CACERES)

ADVERTENCIA.- El contratista no puede bajo ningún pretexto de error u omisión, reclamar modificación alguna de los precios señalados en letra en el Cuadro número 1, los cuales son los que sirven de base a la adjudicación y las únicas aplicables a los trabajos contratados con la baja correspondiente, en su caso.

Los precios del presente Cuadro, son precios aplicables a la valoración de unidades de obras no previstas o en caso de rescisión de contrato, cuando hayan de abonarse unidades de obra incompletas o materiales acopiados y que servirán de base al contrato con la baja que resulte de la adjudicación

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
U06BV121	**ud**	**DERIVACION NILED + PROTEC. LUMINARIA CAJA1469 IP44**	
		Derivación a luminaria en linea de alumbrado publico RZ realizada con: 3 conectores de derivación por perforacion del aislamiento tipo Niled P4 o similar cogiendo un conductor de fase, neutro y tierra, 2 metros de linea RZ 3x2.5 desde conectores de derivacion a caja de proteccion 1 caja de proteccion fusibles para alumbrado publico modelo 1469/1M IP44, conectando fase y neutro en conectores protegido y tierra a un borne sin secionamiento, 2 metros de cable RV 3x2.5mm2 desde caja de proteccion hasta conectores de entrada de luminaria, conectando fase, neutro y tierra. Totalmente instalado y conexionado segun REBT.	
		Mano de obra	15,11
		Resto de obra y materiales	30,67
		Suma la partida	45,78
		Costes indirectos 2,00%	0,92
		TOTAL PARTIDA	**46,70**
U06BV011	**ud**	**CAJA AP TIPO 1469 IP44**	
		Suministro y montaje de caja superficie tipo 1469 o similar, IP44, incluso tacos y tornillos de sujección y retirada de existente,Totalmenete instalada.	
		Mano de obra	4,54
		Resto de obra y materiales	13,03
		Suma la partida	17,57
		Costes indirectos 2,00%	0,35
		TOTAL PARTIDA	**17,92**
U06BV006	**ud**	**CAJA ESTANCA SUPERFICIE DERIVACIÓN 200X150 MM**	
		Suministro y montaje de caja superficie estanca 200x150 mm,IP65, incluso tacos y tornillos de sujección y retirada de existente,Totalmenete instalada.	
		Mano de obra	4,54
		Resto de obra y materiales	10,15
		Suma la partida	14,69
		Costes indirectos 2,00%	0,29
		TOTAL PARTIDA	**14,98**
U06BV007	**ud**	**CAJA ESTANCA SUPERFICIE DERIVACIÓN 150X150 MM**	
		Suministro y montaje de caja superficie estanca 150x150 mm, IP65, incluso tacos y tornillos de sujección y retirada de existente,Totalmenete instalada.	
		Mano de obra	4,54
		Resto de obra y materiales	7,99
		Suma la partida	12,53
		Costes indirectos 2,00%	0,25
		TOTAL PARTIDA	**12,78**
DESM001	**m**	**DESMONTAJE INSTALACION ELECTRICA**	
		ml. Desmontaje de líneas aéreas de alumbrado público existentes mediante medios manuales. Incluso p/p de pequeñas herramientas. Totalmente desmontada.	
		Mano de obra	0,36
		Suma la partida	0,36
		Costes indirectos 2,00%	0,01
		TOTAL PARTIDA	**0,37**

URL de verificación: https://obras.dip-caceres.es/proyectos/csv/SUP0I0DZU0JNV04Z37C7AG5HDHN193J3 CODIGO SEGURO DE VERIFICACION SUP0I0DZU0JNV04Z37C7AG5HDHN193J3 FECHA: 19/07/2021 14:17 PÁGINA: 20/34 FIRMADO POR: ALFONSO JAVIER MARTIN FERNANDEZ-ESPINA - ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA (DIPUTACION DE CACERES)

ADVERTENCIA.- El contratista no puede bajo ningún pretexto de error u omisión, reclamar modificación alguna de los precios señalados en letra en el Cuadro número 1, los cuales son los que sirven de base a la adjudicación y las únicas aplicables a los trabajos contratados con la baja correspondiente, en su caso.

Los precios del presente Cuadro, son precios aplicables a la valoración de unidades de obras no previstas o en caso de rescisión de contrato, cuando hayan de abonarse unidades de obra incompletas o materiales acopiados y que servirán de base al contrato con la baja que resulte de la adjudicación

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

C2 OBRA CIVIL

U01AB010 m **CORTE PAVIMENTO**

Corte de pavimento con cortadora de disco de diamante, en suelo de calles o calzadas. Incluido limpieza y maquinaria auxiliar

Mano de obra		1,53
Maquinaria		0,84
Suma la partida		2,37
Costes indirectos	2,00%	0,05
TOTAL PARTIDA		**2,42**

U01CRL030 m2 **LEVANTADO COMPRESOR ACERA**

Levantado c/compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo, incluso retirada y carga de productos, sin transporte a vertedero.

Mano de obra		2,17
Maquinaria		0,41
Suma la partida		2,58
Costes indirectos	2,00%	0,05
TOTAL PARTIDA		**2,63**

E02ZM040 m3 **EXC.ZANJA T.DUROS C/MART.ROMP.**

Excavación en zanjas, en terrenos duros, con martillo rompedor, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra		4,35
Maquinaria		18,04
Suma la partida		22,39
Costes indirectos	2,00%	0,45
TOTAL PARTIDA		**22,84**

U04AOH180 m2 **PAV.BALDO.CEM.ESTR.PUL.30x30x3,5**

Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial estriado y pulido, de 30x30x3,5 cm., sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

Mano de obra		10,14
Maquinaria		0,03
Resto de obra y materiales		11,99
Suma la partida		22,15
Costes indirectos	2,00%	0,44
TOTAL PARTIDA		**22,59**

U02CZR020 m3 **RELLENO DE ARENA EN ZANJAS**

Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

Mano de obra		1,45
Maquinaria		1,26
Resto de obra y materiales		7,84
Suma la partida		10,55
Costes indirectos	2,00%	0,21
TOTAL PARTIDA		**10,76**

E04CM060 m3 **HORM. HM-20/B/32/I CIM. V.MANUAL**

Hormigón en masa HM-20/B/32/I, de 20 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.32, ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocación. Según EHE-08 y DB-SE-C.

Mano de obra		7,81
Maquinaria		0,89
Resto de obra y materiales		57,67
Suma la partida		66,37
Costes indirectos	2,00%	1,33
TOTAL PARTIDA		**67,70**

E02SZ080 m3 **RELL/COMP.C/PLAN.VIBR. S/APOR**

Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con plancha vibrante, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.

URL de verificación: https://obras.dip-caceres.es/proyectos/csv/SUP0I0DZU0JNV04Z37C7AG5HDHN193J3
CODIGO SEGURO DE VERIFICACION SUP0I0DZU0JNV04Z37C7AG5HDHN193J3 FECHA: 19/07/2021 14:17 PÁGINA: 21/34 FIRMADO POR:
ALFONSO JAVIER MARTIN FERNANDEZ-ESPINA - ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA (DIPUTACION DE CACERES)

ADVERTENCIA.- El contratista no puede bajo ningún pretexto de error u omisión, reclamar modificación alguna de los precios señalados en letra en el Cuadro número 1, los cuales son los que sirven de base a la adjudicación y las únicas aplicables a los trabajos contratados con la baja correspondiente, en su caso.

Los precios del presente Cuadro, son precios aplicables a la valoración de unidades de obras no previstas o en caso de rescisión de contrato, cuando hayan de abonarse unidades de obra incompletas o materiales acopiados y que servirán de base al contrato con la baja que resulte de la adjudicación

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN		PRECIO
		Mano de obra		11,59
		Maquinaria		0,81
		Resto de obra y materiales		0,84
		Suma la partida		13,24
		Costes indirectos	2,00%	0,26
		TOTAL PARTIDA		**13,50**
U06BV012	**ud**	**CALA TIRO PARA ALUMBRADO EXTERIOR**		
		Apertura y cierre de cala de tiro en instalación subterránea de alumbrado exterior, con rotura de pavimento existente y localización de canalización de alumbrado, empalmar canalización despues de los trabajos de paso de conductores y sellado de las canalizaciones. Cierre de la cala de tiro con una capa de arena de 10 cms por encima de los tubos y relleno hasta la rasante con material procedente de la apertura y reposición del firme como el existente.Totalmente acabado		
		Mano de obra		49,19
		Maquinaria		0,01
		Resto de obra y materiales		18,27
		Suma la partida		67,46
		Costes indirectos	2,00%	1,35
		TOTAL PARTIDA		**68,81**
CANAL0001	**m**	**CANALIZACION PARA LINEA ALUMBRADO SUBTERRANEA**		
		Canalizacion para linea de alumbrado publico formada por 2 tubos de PVC de diametro 63mm, instalada sobre zanja existente, segun REBT.		
		Mano de obra		0,30
		Resto de obra y materiales		1,66
		Suma la partida		1,96
		Costes indirectos	2,00%	0,04
		TOTAL PARTIDA		**2,00**
GRUA0001	**ud**	**LEVANTADO DE COLUMNAS C/CAMION PLUMA**		
		Elevacion de columnas para poder realizar trabajos de retirada de conductor e instalacion de conductor nuevo		
		Mano de obra		6,13
		Maquinaria		18,92
		Suma la partida		25,05
		Costes indirectos	2,00%	0,50
		TOTAL PARTIDA		**25,55**

URL de verificación: https://obras.dip-caceres.es/proyectos/csv/SUP0I0DZU0JNV04Z37C7AG5HDHN193J3
CODIGO SEGURO DE VERIFICACION SUP0I0DZU0JNV04Z37C7AG5HDHN193J3 FECHA: 19/07/2021 14:17 PÁGINA: 22/34 FIRMADO POR:
ALFONSO JAVIER MARTIN FERNANDEZ-ESPINA - ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA (DIPUTACION DE CACERES)

ADVERTENCIA.- El contratista no puede bajo ningún pretexto de error u omisión, reclamar modificación alguna de los precios señalados en letra en el Cuadro número 1, los cuales son los que sirven de base a la adjudicación y las únicas aplicables a los trabajos contratados con la baja correspondiente, en su caso.

Los precios del presente Cuadro, son precios aplicables a la valoración de unidades de obras no previstas o en caso de rescisión de contrato, cuando hayan de abonarse unidades de obra incompletas o materiales acopiados y que servirán de base al contrato con la baja que resulte de la adjudicación

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
C3		**SEGURIDAD Y SALUD**	
SEGSAL01	**ud**	**ABONO INTEGRO EN SEGURIDAD Y SALUD**	
		Abono integro en materia de seguridad y salud laboral.	
		Suma la partida	136,46
		Costes indirectos 2,00%	2,73
		TOTAL PARTIDA	**139,19**

URL de verificación: https://obras.dip-caceres.es/proyectos/csv/SUP0I0DZU0JNV04Z37C7AG5HDHN193J3
CODIGO SEGURO DE VERIFICACION SUP0I0DZU0JNV04Z37C7AG5HDHN193J3 FECHA: 19/07/2021 14:17 PÁGINA: 23/34 FIRMADO POR:
ALFONSO JAVIER MARTIN FERNANDEZ-ESPINA - ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA (DIPUTACION DE CACERES)

ADVERTENCIA.- El contratista no puede bajo ningún pretexto de error u omisión, reclamar modificación alguna de los precios señalados en letra en el Cuadro número 1, los cuales son los que sirven de base a la adjudicación y las únicas aplicables a los trabajos contratados con la baja correspondiente, en su caso.

Los precios del presente Cuadro, son precios aplicables a la valoración de unidades de obras no previstas o en caso de rescisión de contrato, cuando hayan de abonarse unidades de obra incompletas o materiales acopiados y que servirán de base al contrato con la baja que resulte de la adjudicación

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

C4 GESTIÓN DE RESIDUOS

G02A050 **1** **Resto Costes Gestion**

Partida alzada de Coste de Gestion de Residuos segun Anexo de Gestion de Residuos

Suma la partida		24,00
Costes indirectos	2,00%	0,48
TOTAL PARTIDA		**24,48**

URL de verificación: https://obras.dip-caceres.es/proyectos/csv/SUP0I0DZU0JNV04Z37C7AG5HDHN193J3
CODIGO SEGURO DE VERIFICACION SUP0I0DZU0JNV04Z37C7AG5HDHN193J3 FECHA: 19/07/2021 14:17 PÁGINA: 24/34 FIRMADO POR:
ALFONSO JAVIER MARTIN FERNANDEZ-ESPINA - ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA (DIPUTACION DE CACERES)

ADVERTENCIA.- El contratista no puede bajo ningún pretexto de error u omisión, reclamar modificación alguna de los precios señalados en letra en el Cuadro número 1, los cuales son los que sirven de base a la adjudicación y las únicas aplicables a los trabajos contratados con la baja correspondiente, en su caso.

Los precios del presente Cuadro, son precios aplicables a la valoración de unidades de obras no previstas o en caso de rescisión de contrato, cuando hayan de abonarse unidades de obra incompletas o materiales acopiados y que servirán de base al contrato con la baja que resulte de la adjudicación

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

C5 LEGALIZACIÓN INSTALACIONES

PLEGINS01 **ud** **Legalizacion instalaciones en Consejeria de Industria**

Partida alzada de legalización de las instalaciones ante la Consejería de Industria según reglamentación en vigor.

Suma la partida		100,00
Costes indirectos	2,00%	2,00
TOTAL PARTIDA		**102,00**

PBOLINS01 **ud** **Certificado instalación Eléctrica**

Partida alzada de emision de certificqdo de BT segun reglamentacion en vigor

Suma la partida		100,00
Costes indirectos	2,00%	2,00
TOTAL PARTIDA		**102,00**

Poca01 **ud** **Organismo Control Autorizado**

Partida alzada de realizacion de ensayos e informes por Organismo de control Autorizado segun REBT

Suma la partida		280,00
Costes indirectos	2,00%	5,60
TOTAL PARTIDA		**285,60**

Cáceres, 07/06/2021.

URL de verificación: https://obras.dip-caceres.es/proyectos/csv/SUP0I0DZU0JNV04Z37C7AG5HDHN193J3
CODIGO SEGURO DE VERIFICACION SUP0I0DZU0JNV04Z37C7AG5HDHN193J3 FECHA: 19/07/2021 14:17 PÁGINA: 25/34 FIRMADO POR:
ALFONSO JAVIER MARTIN FERNANDEZ-ESPINA - ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA (DIPUTACION DE CACERES)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C1	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**							
E12EI060	**m. DERIVACIÓN INDIVIDUAL 5x16 mm2**							
	Derivación individual 5x10 mm2. bajo tubo de PVC rígido D=29/gp7, conductores de cobre de 16 mm2. y aislamiento 0.6/1kV tipo RZ1-K. en sistema trifásico con neutro, más conductor de protección. Totalmente instalada en canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y conexionado. Según REBT.							
Act0010	DI	6				6,00		
						6,00	73,40	440,40
U06BV041	**ud ADECUACIÓN REBT CUADRO MANDO CMA03**							
	Acondicionar el cuadro de mando CMA01 existente al REBT, instalando: - Interruptor General 4P 25A 10kA, - 4 interruptores magnetotermicos 4x25AA 10kA, 1 Interuptor magnetotermico 2x25A 10kA, 1 Interuptor Magnetotermico 2x16A - 4 interruptores diferenciales 4Px25Ax300mA, 1 interruptores diferenciales 2Px25Ax300mA, 1 interruptores diferenciales 2Px25Ax30mA - 4 Contactores para carril din de 2 posicones de 4P 25A, 1 Contactor d 1 posicion de 2P 25A - 1 interruptor de encendido manual - 1 toma Schucko de carril DIN - 1 reloj astronomico - 1 protector de sobretensiones transitorias + permanentes de actuacion sobre bobinas contactores V-Check 4RC de 40kA Totalmente instalado, cableado y probado segun REBT							
Act0010		1				1,00		
						1,00	1.835,73	1.835,73
U06BCCA020	**m. LINEA ALUMBRADO PÚBLICO 5x6 mm2 RZ Cu 06/1kV**							
	Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 5x6 mm2. con aislamiento tipo RZ-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial en montaje aéreo, sobre fachada o fiador de cable de acero, retirada de conductor existente y transporte a centro de reciclado autorizado, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.							
Act0010	Linea1	1,2	1.064,00			1.276,80		
Act0010	Linea2	1,2	1.037,00			1.244,40		
Act0010	Linea3	1,2	698,00			837,60		
Act0010	Linea4							
Act0010	Linea5 (plaza)	1,2	23,00			27,60		
						3.386,40	10,44	35.354,02
U06BBCA007	**m LINEA ALUMBRADO PÚBLICO 3x6 mm2 RZ Cu 06/1kV**							
	Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 3x6 mm2. con aislamiento tipo RZ-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial en montaje aéreo, sobre fachada o fiador de cable de acero, retirada de conductor existente y transporte a centro de reciclado autorizado, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.							
						1,00	6,78	6,78
U06BCCA004	**m LINEA ALUMBRADO PÚBLICO 3x2.5 mm2 RV Cu 06/1kV**							
	Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 3x2,5 mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial en montaje aéreo, sobre fachada o fiador de cable de acero, retirada de conductor existente y transporte a centro de reciclado autorizado, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.							
						1,00	4,92	4,92
U06BCCB081	**m LÍN.ALUM.P.4(1x6) 0,6/1kV +TT 1X16 mm 750V Cu.S/E**							
	Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, conductor de protección de 1x16 mm2 "Cu" amarillo verde ,en canalización existente, incluso retirada de conductores existentes y retirada a centro de reciclado autorizado, con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado							
Act0010	Linea1 Cuadro- pas aereo	1,1	32,00			35,20		
Act0010	Linea1 Plaza Trv piscina	1,1	160,00			176,00		
Act0010	Linea2 Cuadro a pas. aereo	1,1	18,37			20,21		
Act0010	Linea3 carretera	1,2	135,00			162,00		
Act0010	Linea3 Cuadro a arq. plaza	1,1	175,00			192,50		
Act0010	Linea3 Arq plaza a arq iglesia	1,1	60,00			66,00		
Act0010	Linea3 Columna Trv parque	1,1	50,00			55,00		
Act0010	Linea3 colum parque	1,1	90,00			99,00		
						805,91	11,69	9.421,09

URL de verificación: https://obras.dip-caceres.es/proyectos/csv/SUP0I0DZU0JNV04Z37C7AG5HDHN193J3 CODIGO SEGURO DE VERIFICACION SUP0I0DZU0JNV04Z37C7AG5HDHN193J3 FECHA: 19/07/2021 14:17 PÁGINA: 26/34 FIRMADO POR: ALFONSO JAVIER MARTIN FERNANDEZ-ESPINA - ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA (DIPUTACION DE CACERES)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
U06BCCB079	**m LÍN.ALUM.P.2(1x6) 0,6/1kV +TT 1X16 mm 750V Cu.S/E**							
	Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 2(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, conductor de protección de 1x16 mm2 "Cu" amarillo verde ,en canalización existente, incluso retirada de conductores existentes y retirada a centro de reciclado autorizado, con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado							
						1,00	9,59	9,59
U06BV005	**ud EMPALME COND SUBTERRANEO AP CINTA BULCANIZABLE**							
	Ud de empalme en línea subterránea conductores de alumbrado público, realizada con terminales metalicos a compresión de 6 a 35 mm y cinta bulcanizable en frio y terminada con cinta aislante de polivinilo.Totalmente terminada							
						1,00	7,65	7,65
U06BCCA0041	**m CONDUCTOR 3x2.5 mm2 RZ1-K 0.6/1kV EN INTERIOR SOPORTES**							
	Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 3x2,5 mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, instalado en interior de soportes de luminarias, incluyendo montaje y conexionado.							
Act0010	Linea 3 columnas carretera	5	10,00			50,00		
Act0010	Linea 3 columnas parque	4	3,00			12,00		
Act0010	linea 3 columnas travesia parque	3	5,00			15,00		
Act0010	Linea 1 plaza trv piscina	7	3,00			21,00		
						98,00	6,82	668,36
E12ETI020	**ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA**							
	Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 3 m. de longitud, cable aislado amarillo verde de cobre 450/750 de 16 mm2, en tubo de PVC. Según REBT.							
Act0010	Linea1	11				11,00		
Act0010	Linea2	10				10,00		
Act0010	Linea3	14				14,00		
Act0010	Linea4 (plaza)	2				2,00		
Act0010	Linea5 (focos suelo)	2				2,00		
Act0010	Cuadro	1				1,00		
						40,00	47,67	1.906,80
U05SZ0201	**m. INST. CONDUCTOR. PUESTA A TIERRA**							
	Instalación de conductor de tierra en linea de alumbrado público existente, con cable conductor de cobre de 1x16 mm2. bicolor amarillo-verde, tendido por tubo PVC, sin incluir tubo ni canalización, incluso conexiones.							
Act0010	Linea5 (plaza)		175,00			175,00		
						175,00	2,94	514,50
U06BV012	**ud CALA TIRO PARA ALUMBRADO EXTERIOR**							
	Apertura y cierre de cala de tiro en instalación subterránea de alumbrado exterior, con rotura de pavimento existente y localización de canalización de alumbrado, empalmar canalización despues de los trabajos de paso de conductores y sellado de las canalizaciones. Cierre de la cala de tiro con una capa de arena de 10 cms por encima de los tubos y relleno hasta la rasante con material procedente de la apertura y reposición del firme como el existente.Totalmente acabado							
Act0010	Linea1 (plaza trav piscina)	5				5,00		
						5,00	68,81	344,05
U06BV003	**ud ARQUETA PREF 50x50x70**							
	Construccion de arqueta de hormigón con muros de 10 cm de espesor con hormigon R-175 A-20, con unas medidas interiores de 50*50*80 cm, incluso tapa de fundicion. Totalmente instalado							
Act0010	Linea 3 Cruces calzada	3	2,00			6,00		
						6,00	87,32	523,92
E12EJ	**ud BAJADA A SUBTERRANEO**							
	Paso a subterraneo compuesto por 2 tubos concentricos. El exterior de acero de metrica 35 y el interior de PVC de metrica 30. Por la parte superior se sacara el conductor y se sellara con termoajustable. por la parte inferior se conectara directamente al tubo rigido de PVC de la red subterranea y se hormigonara.							
Act0010	Linea1	4				4,00		
Act0010	Linea2	1				1,00		
Act0010	Linea3	2				2,00		
Act0010	Linea4 (focos suelo)							
Act0010	Linea5 (plaza)	10				10,00		

URL de verificación: https://obras.dip-caceres.es/proyectos/csv/SUP0I0DZU0JNV04Z37C7AG5HDHN193J3 CODIGO SEGURO DE VERIFICACION SUP0I0DZU0JNV04Z37C7AG5HDHN193J3 FECHA: 19/07/2021 14:17 PÁGINA: 27/34 FIRMADO POR: ALFONSO JAVIER MARTIN FERNANDEZ-ESPINA - ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA (DIPUTACION DE CACERES)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
						17,00	8,33	141,61
U06BV110	**ud CRUCE FACHADAS RED AP 20m**							
	Ud de paso aéreo entre fachadas a una distancia inferior o igual a 20 metros formado por gancho heleciodal SG empotrado, tensor galvanizado de 3/8", guardacabos de 1", Cable de acero de 6 mm, totalmente instalado.							
Act0010	Linea1	14				14,00		
Act0010	Linea2	16				16,00		
Act0010	Linea3	12				12,00		
Act0010	Linea4							
Act0010	Linea5 (plaza)	1				1,00		
						43,00	52,94	2.276,42
U06BV120	**DERIVACION LINEA CON CONECTOR PERFORACION (NILED)**							
	Derivación en linea de alumbrado publico RZ realizada con 5 conectores de derivación por perforacion del aislamiento tipo Niled P4 o similar derivando los 3 conductores de fase, neutro y tierra, Totalmente instalado y probado segun REBT.							
Act0010	Linea 1	12				12,00		
Act0010	Linea 2	15				15,00		
Act0010	Linea 3	8				8,00		
						35,00	23,81	833,35
U06BV121	**ud DERIVACION NILED + PROTEC. LUMINARIA CAJA1469 IP44**							
	Derivación a luminaria en linea de alumbrado publico RZ realizada con: 3 conectores de derivación por perforacion del aislamiento tipo Niled P4 o similar cogiendo un conductor de fase, neutro y tierra, 2 metros de linea RZ 3x2.5 desde conectores de derivacion a caja de proteccion 1 caja de proteccion fusibles para alumbrado publico modelo 1469/1M IP44, conectando fase y neutro en conectores protegido y tierra a un borne sin secionamiento, 2 metros de cable RV 3x2.5mm2 desde caja de proteccion hasta conectores de entrada de luminaria, conectando fase, neutro y tierra. Totalmente instalado y conexionado segun REBT.							
Act0010	Linea1	42				42,00		
Act0010	Linea2	46				46,00		
Act0010	Linea3	31				31,00		
Act0010	Linea5 (Plaza)	2				2,00		
						121,00	46,70	5.650,70
U06BV011	**ud CAJA AP TIPO 1469 IP44**							
	Suministro y montaje de caja superficie tipo 1469 o similar, IP44, incluso tacos y tornillos de sujección y retirada de existente,Totalmenete instalada.							
Act0010	Linea 1 (plaza travesia piscina)	7				7,00		
Act0010	Linea 1 (calle posito)	2				2,00		
Act0010	Linea 3 (columnas carretera)	5				5,00		
Act0010	Linea 3 (columnas travesia parque)	3				3,00		
Act0010	linea 3 (parque)	4				4,00		
						21,00	17,92	376,32
U06BV006	**ud CAJA ESTANCA SUPERFICIE DERIVACIÓN 200X150 MM**							
	Suministro y montaje de caja superficie estanca 200x150 mm,IP65, incluso tacos y tornillos de sujección y retirada de existente,Totalmenete instalada.							
Act0010		1				1,00		
						1,00	14,98	14,98
U06BV007	**ud CAJA ESTANCA SUPERFICIE DERIVACIÓN 150X150 MM**							
	Suministro y montaje de caja superficie estanca 150x150 mm, IP65, incluso tacos y tornillos de sujección y retirada de existente,Totalmenete instalada.							
Act0010		1				1,00		
						1,00	12,78	12,78
DESM001	**m DESMONTAJE INSTALACION ELECTRICA**							
	ml. Desmontaje de líneas aéreas de alumbrado público existentes mediante medios manuales. Incluso p/p de pequeñas herramientas. Totalmente desmontada.							
Act0010	Linea Aerea					3.386,40	*=C1/U06BCCA020*	
Act0010	Linea Subterranea					805,91	*=C1/U06BCCB081*	
Act0010	Interior Soportes					98,00	*=C1/U06BCCA0041*	
						4.290,31	0,37	1.587,41

TOTAL C1 ..... 61.931,38

URL de verificación: https://obras.dip-caceres.es/proyectos/csv/SUP0I0DZU0JNV04Z37C7AG5HDHN193J3 CODIGO SEGURO DE VERIFICACION SUP0I0DZU0JNV04Z37C7AG5HDHN193J3 FECHA: 19/07/2021 14:17 PÁGINA: 28/34 FIRMADO POR: ALFONSO JAVIER MARTIN FERNANDEZ-ESPINA - ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA (DIPUTACION DE CACERES)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C2	**OBRA CIVIL**							
U01AB010	**m CORTE PAVIMENTO**							
	Corte de pavimento con cortadora de disco de diamante, en suelo de calles o calzadas. Incluido limpieza y maquinaria auxiliar							
Act0010	Linea 3 c. carretera Cruces calzada	2	5,00			10,00		
Act0010	Linea 3 c. carretera Cruces calzada	2	10,00			20,00		
Act0010	Linea 3 c. carretera Cruces calzada	2	4,00			8,00		
Act0010	Linea 3 Conexion a subterraneo	2	15,00			30,00		
						68,00	2,42	164,56
U01CRL030	**m2 LEVANTADO COMPRESOR ACERA**							
	Levantado c/compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo, incluso retirada y carga de productos, sin transporte a vertedero.							
Act0010	Linea 3 acerado sin cocheras	1	81,00	0,60		48,60		
Act0010	Linea 3 acerado con cocheras	1	35,00	0,60		21,00		
						69,60	2,63	183,05
E02ZM040	**m3 EXC.ZANJA T.DUROS C/MART.ROMP.**							
	Excavación en zanjas, en terrenos duros, con martillo rompedor, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.							
Act0010	Linea 3 Acerado		116,00	0,40	0,50	23,20		
Act0010	Linea 3 Cruces calzada		19,00	0,40	0,50	3,80		
Act0010	Linea 3 Nueva Conexion a subterraneo		15,00	0,40	0,50	3,00		
						30,00	22,84	685,20
U04AOH180	**m2 PAV.BALDO.CEM.ESTR.PUL.30x30x3,5**							
	Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial estriado y pulido, de 30x30x3,5 cm., sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.							
Act0010	Linea3 Acerado carretera		110,00	0,60		66,00		
						66,00	22,59	1.490,94
U02CZR020	**m3 RELLENO DE ARENA EN ZANJAS**							
	Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.							
Act0010	Asiento tubos en acera sin cocheras		81,00	0,40	0,50	16,20		
						16,20	10,76	174,31
E04CM060	**m3 HORM. HM-20/B/32/I CIM. V.MANUAL**							
	Hormigón en masa HM-20/B/32/I, de 20 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.32, ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocación. Según EHE-08 y DB-SE-C.							
Act0010	Cruces calzada Linea 3		4,00	0,40	0,40	0,64		
Act0010	Cruces calzada Linea 3		5,00	0,40	0,40	0,80		
Act0010	Cruces calzada Linea 3		10,00	0,40	0,40	1,60		
Act0010	Acerado con cocheras		35,00	0,40	0,40	5,60		
Act0010	Solera acerado sin cocheras		81,00	0,40	0,15	4,86		
						13,50	67,70	913,95
E02SZ080	**m3 RELL/COMP.C/PLAN.VIBR. S/APOR**							
	Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con plancha vibrante, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.							
Act0010	Linea 3 Acerado sin cochera		81,00	0,40	0,50	16,20		
						16,20	13,50	218,70
U06BV012	**ud CALA TIRO PARA ALUMBRADO EXTERIOR**							
	Apertura y cierre de cala de tiro en instalación subterránea de alumbrado exterior, con rotura de pavimento existente y localización de canalización de alumbrado, empalmar canalización despues de los trabajos de paso de conductores y sellado de las canalizaciones. Cierre de la cala de tiro con una capa de arena de 10 cms por encima de los tubos y relleno hasta la rasante con material procedente de la apertura y reposición del firme como el existente.Totalmente acabado							
Act0010	Linea1 (plaza trav piscina)	5				5,00		
						5,00	68,81	344,05

URL de verificación: https://obras.dip-caceres.es/proyectos/csv/SUP0I0DZU0JNV04Z37C7AG5HDHN193J3 CODIGO SEGURO DE VERIFICACION SUP0I0DZU0JNV04Z37C7AG5HDHN193J3 FECHA: 19/07/2021 14:17 PÁGINA: 29/34 FIRMADO POR: ALFONSO JAVIER MARTIN FERNANDEZ-ESPINA - ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA (DIPUTACION DE CACERES)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CANAL0001	**m CANALIZACION PARA LINEA ALUMBRADO SUBTERRANEA**							
	Canalizacion para linea de alumbrado publico formada por 2 tubos de PVC de diametro 63mm, instalada sobre zanja existente, segun REBT.							
Act0010	Linea 3 Acerado		116,00			116,00		
Act0010	Linea 3 Cruces calzada		19,00			19,00		
Act0010	Linea 3 Nueva Conexion a subterraneo		15,00			15,00		
						150,00	2,00	300,00
GRUA0001	**ud LEVANTADO DE COLUMNAS C/CAMION PLUMA**							
	Elevacion de columnas para poder realizar trabajos de retirada de conductor e instalacion de conductor nuevo							
Act0010	Linea1	7				7,00		
Act0010	Linea2	5				5,00		
Act0010	Linea3	9				9,00		
Act0010	Otros	2				2,00		
						23,00	25,55	587,65
	TOTAL C2							**5.062,41**

URL de verificación: https://obras.dip-caceres.es/proyectos/csv/SUP0I0DZU0JNV04Z37C7AG5HDHN193J3
CODIGO SEGURO DE VERIFICACION SUP0I0DZU0JNV04Z37C7AG5HDHN193J3 FECHA: 19/07/2021 14:17 PÁGINA: 30/34 FIRMADO POR:
ALFONSO JAVIER MARTIN FERNANDEZ-ESPINA - ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA (DIPUTACION DE CACERES)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C3	**SEGURIDAD Y SALUD**							
SEGSAL01	**ABONO INTEGRO EN SEGURIDAD Y SALUD**	**ud**						
	Abono integro en materia de seguridad y salud laboral.					1,00	139,19	139,19
	TOTAL C3							**139,19**

URL de verificación: https://obras.dip-caceres.es/proyectos/csv/SUP0I0DZU0JNV04Z37C7AG5HDHN193J3
CODIGO SEGURO DE VERIFICACION SUP0I0DZU0JNV04Z37C7AG5HDHN193J3 FECHA: 19/07/2021 14:17 PÁGINA: 31/34 FIRMADO POR:
ALFONSO JAVIER MARTIN FERNANDEZ-ESPINA - ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA (DIPUTACION DE CACERES)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C4	**GESTIÓN DE RESIDUOS**							
G02A050	**1 Resto Costes Gestion**							
	Partida alzada de Coste de Gestion de Residuos segun Anexo de Gestion de Residuos							
						1,00	24,48	24,48
	TOTAL C4							**24,48**

URL de verificación: https://obras.dip-caceres.es/proyectos/csv/SUP0I0DZU0JNV04Z37C7AG5HDHN193J3
CODIGO SEGURO DE VERIFICACION SUP0I0DZU0JNV04Z37C7AG5HDHN193J3 FECHA: 19/07/2021 14:17 PÁGINA: 32/34 FIRMADO POR:
ALFONSO JAVIER MARTIN FERNANDEZ-ESPINA - ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA (DIPUTACION DE CACERES)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
C5	**LEGALIZACIÓN INSTALACIONES**							
PLEGINS01	**ud Legalizacion instalaciones en Consejeria de Industria**							
	Partida alzada de legalización de las instalaciones ante la Consejería de Industria según reglamentación en vigor.							
						1,00	102,00	102,00
PBOLINS01	**ud Certificado instalación Eléctrica**							
	Partida alzada de emision de certificqdo de BT segun reglamentacion en vigor							
						1,00	102,00	102,00
Poca01	**ud Organismo Control Autorizado**							
	Partida alzada de realizacion de ensayos e informes por Organismo de control Autorizado segun REBT							
						1,00	285,60	285,60
	TOTAL C5							**489,60**
	TOTAL							**67.647,06**

URL de verificación: https://obras.dip-caceres.es/proyectos/csv/SUP0I0DZU0JNV04Z37C7AG5HDHN193J3
CODIGO SEGURO DE VERIFICACION SUP0I0DZU0JNV04Z37C7AG5HDHN193J3 FECHA: 19/07/2021 14:17 PÁGINA: 33/34 FIRMADO POR:
ALFONSO JAVIER MARTIN FERNANDEZ-ESPINA - ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA (DIPUTACION DE CACERES)

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE	%
C1	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	61.931,38	91,55
C2	OBRA CIVIL	5.062,41	7,48
C3	SEGURIDAD Y SALUD	139,19	0,21
C4	GESTIÓN DE RESIDUOS	24,48	0,04
C5	LEGALIZACIÓN INSTALACIONES	489,60	0,72
	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	**67.647,06**	
	13,00 % Gastos generales 8.794,12		
	6,00 % Beneficio industrial 4.058,82		
	Suma	12.852,94	
	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA	**80.500,00**	
	21% IVA	16.905,00	
	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	**97.405,00**	

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCO

Cáceres, 07/06/2021.

Ingeniero Tec. Industrial

Firmado por MARTIN FERNANDEZ-ESPINA ALFONSO JAVIER - DNI 70935595F, Ingeniero Industrial del Area Medio Ambiente de la Excma

Alfonso Martin

URL de verificación: https://obras.dip-caceres.es/proyectos/csv/SUP0I0DZU0JNV04Z37C7AG5HDHN193J3
CODIGO SEGURO DE VERIFICACION SUP0I0DZU0JNV04Z37C7AG5HDHN193J3 FECHA: 19/07/2021 14:17 PÁGINA: 34/34 FIRMADO POR:
ALFONSO JAVIER MARTIN FERNANDEZ-ESPINA - ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA (DIPUTACION DE CACERES)