URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55
PÁGINA 1/148
FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

Documento nº 4: PRESUPUESTO

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55
PÁGINA 2/148
FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

ÍNDICE

1. CUADRO DE PRECIOS 1. 5
2. CUADRO DE PRECIOS 2. 47
4. PRESUPUESTOS Y MEDICIONES 97
5. RESUMEN DE PRESUPUESTO 145

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55
PÁGINA 3/148
FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55
PÁGINA 4/148
FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

1. CUADRO DE PRECIOS 1.

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55
PÁGINA 5/148
FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55
PÁGINA 6/148
FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
01		**ACTUACIONES PREVIAS**	
01.01	m.	LEVANT.VALLADOS LIGEROS MANO	9,06
		Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	
		NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
01.02	m2	DEM.FÁB.L.MACIZO 1 PIE C/MART.	21,44
		Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de un pie de espesor, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	
		VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
01.03	m3	DEMOL.CIMENTACIÓN HORMIGÓN MAQ.	61,30
		Demolición de cimentaciones o elementos aislados de hormigón en masa o armado (encepados) etc., con retro-pala con martillo rompedor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	
		SESENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
01.04	m3	DEMOL.MURO MAMPOSTERÍA C/COMP	48,91
		Demolición de muros de mampostería de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	
		CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
01.05	m3	DEMOL.CIMENT.MAMP/LAD. A MAQ.	30,83
		Demolición de cimentaciones de mampostería ordinaria o de ladrillo, con retro-pala excavadora media, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	
		TREINTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55
PÁGINA 7/148
FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
02		MOVIMIENTO DE TIERRAS	
02.01	m2	DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA S/TRANSP.	0,40
		Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, retirando una capa de 10 cm de espesor aproximadamente, sin incluir la carga por medios mecánicos y ni el transporte al vertedero.	
		CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
02.02	m3	DESMONTE TIERRA A CIELO ABIERTO	3,60
		Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, incluso perfilado y carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.	
		TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
02.03	m3	DESMONTE ROCA BLAN MART. ROMP.	12,77
		Desmonte a cielo abierto en terreno de consistencia dura, con de medios mecánicos incluso empleo de martillo rompedor en caso necesario, con carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.	
		DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
02.04	m3	DESMONTE ROCA DURA MART. ROMP.	19,14
		Desmonte a cielo abierto en terreno de consistencia dura, con de medios mecánicos incluso empleo de martillo rompedor en caso necesario, con carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.	
		DIECINUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
02.05	m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO	11,18
		Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, incluso carga sobre camion, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	
		ONCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
02.06	m3	EXC.POZOS C/MART.ROMP. T.DUROS	28,90
		Excavación en pozos en terrenos duros, con martillo rompedor, con extracción de tierras a los bordes, incluso carga sobre camion, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.	
		VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
02.07	m3	EXC.ZANJA SANEAM. T.FLOJO MEC.	12,69
		Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia floja, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.	
		DOCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
02.08	m3	EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.	13,46
		Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.	
		TRECE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55
PÁGINA 8/148
FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
02.09	m3	EXC.ARQ.SANEAM.A MÁQ. T.DUROS	12,33

Excavación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes de la excavación, y con p.p. de medios auxiliares.

DOCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

02.10	m3	RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE	4,13

Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.

CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55
PÁGINA 9/148
FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

03 SANEAMIENTO

03.01 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO 355,23

Acometida de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 13 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocacion de tuberia de PVC estructurada para saneamiento, de unión en copa con junta elástica labiada, de 200 mm. de diámetro exterior, 5'0 mm. de espesor de pared, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-15/B/32, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

03.02 ud POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=2,00m. 391,07

Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 2 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

03.03 m. TUBERÍA SANEAMIENTO PVC D= 90 mm. 15,28

Tubería colgada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 90 mm. de diámetro interior, colocada colgada mediante abrazaderas metálicas, incluso con p.p. de piezas especiales en desvíos y con p.p. de medios auxiliares y de ayudas de albañilería, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el DB-HS5.

QUINCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

03.04 m. TUBERÍA ENTERRADA PVC D=110mm 14,11

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 110 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de esperor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el DB-HS5.

CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

03.05 m. TUBERÍA ENTERRADO PVC D=160mm 17,52

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 160 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de esperor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el DB-HS5.

DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.06 m. TUBERÍA ENTERRADO PVC D=200mm 20,89

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 200 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de esperor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el DB-HS5.

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55
PÁGINA 10/148
FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

VEINTE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.07 m. TUBERÍA ENTERRADO PVC D=250mm 26,70

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 250 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de esperor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el DB-HS5.

VEINTISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

03.08 ud ARQUETA PIE/BAJADA 51x51x65cm 80,72

Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/32 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, realizando medias cañas en los encuentros entre los paramentos, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, y con tapa de hormigón armado prefabricada, conformando un cierre hermético mediante la colocación de una junta de goma perimetral, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS5.

OCHENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.09 ud ARQUETA ENT.DE PASO 51x51x65 cm 72,11

Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/32 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, realizando medias cañas en los encuentros entre paramentos,con tapa de hormigón armado prefabricada, conformando un cierre hermético mediante la colocación de una junta de goma perimetra y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS5.

SETENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

03.10 ud ARQUETA SIFÓNICA 51x51x75 cm. 86,40

Arqueta sifónica registrable de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/32 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, formando medias cañas en los encuentros entre paramentos, con sifón formado por un codo de 90º de PVC largo, y con tapa de hormigón armado prefabricada, conformando un cierre hermético mediante la colocación de una junta de goma perimetral, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS5.

OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

03.11 ud ARQ.ABIERTA PREF.PVC C/TAPA PVC 30x30 cm 60,65

Arqueta prefabricada de PVC de 30x30 cm. de medidas interiores, protegida con tapa del mismo material; completa. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/32/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

SESENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.12 m. TUB.DREN.PVC ESTR.RANUR.100mm. 11,85

Tubería enterrada de drenaje, de PVC pared estructurada y ranurado, de 100 mm. de diámetro interior, colocada sobre una solera de hormigón HM-5/P/40, de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 130 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil), sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el DB-HS5.

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55 PÁGINA 11/148 FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
03.13	ud	SUMID.SIF. Y REJ. PVC SV 75mm	22,50
		Sumidero sifónico de PVC, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de salida vertical, con rejilla de PVC de 75 mm. de diámetro de salida, totalmente instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares y sin incluir arqueta de apoyo, s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS5.	
		VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55
PÁGINA 12/148
FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
04		**CIMENTACIÓN Y PUESTA A TIERRA**	
04.01	m.	RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA 35 mm2.	11,21
		Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de comprobación y puente de prueba.Según REBT.	
		ONCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
04.02	m3	HORM. LIMPIEZA HM-5/B/32 V. GRÚA	75,95
		Hormigón en masa HM-5/B/32, de 5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 32 mm. elaborado en obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, vibrado y colocación. Según EHE-08 y DB-SE-C.	
		SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
04.03	m3	H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM. V. GRÚA	178,21
		Hormigón armado HA-25/B/32/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 32 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (59.95 kg/m3.), vertido con grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE.	
		CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
04.04	m²	SOLER. ELEV. HA-25/B/16/IIa 30+5cm. V. GRUA	45,26
		Solera elevada y ventilada ejecutada mediante la colocación de piezas o casetones machihembrados realizados en polipropileno de forma abovedada, de 30 cm., de canto, relleno con HA-25/B/16/IIa fabricado en central y vertido mediante grúa; acero B 500 S UNE 36068, cuantía 3 kg/m²; malla electrosoldada ME 15x15, Ø 6 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092, en capa de compresión de 5 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de hormigón de HM-10/B/32, de 10 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx. 32 mm, de central sin uso estructural de 10 cm de espesor, para regularizar la superficie en contacto con el terreno, con p.p. de tubos de ventilación y rejillas, cumpliendo la normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-C.	
		CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
04.05	m2	ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm	4,43
		Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón.	
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
04.06	m2	SOLERA HORMIG.HM-15/B/16 e=10cm	7,29
		Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor sin uso estructural, realizada con hormigón HM-15/B/16, de central, i/vertido, curado, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según la normativa vigente EHE-08 y DB-SE-C.	
		SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55
PÁGINA 13/148
FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

05 ESTRUCTURA

05.01 m3 H.ARM.HA-25/B/16/IIa MUROS 2C.V.G. 410,79

Hormigón armado HA-25/B/16/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 16 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en muros de 0,30 cm de espesor, incluso armadura (40 kg./m3.), encofrado y desencofrado 2CV con paneles metálicos modulares de 3,00 m. de altura considerando 20 posturas, vertido con grúa, vibrado,curado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-C.

CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.02 m3 HA-25/P/20/I E.METÁL. PILARES 331,37

Hormigón armado HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, elaborado en central, en pilares de: 30x30 y 65x30cm., i/p.p. de armadura (105 kg/m3.), encofrado metálico y desencofrado, vertido con pluma-grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-AE.

TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.03 m2 FORJ.VIG.ARMADA SEMI.25+5 B60.CER 35,23

Forjado 25+5 cm.,formado por viguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas 72 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 60x25x25 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm. y ambiente normal, elaborado en central, c/armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE y DB-SE.

TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

05.04 m3 HA-25/P/20/I E.MADER.JÁCENAS PLA 416,94

Hormigón armado HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, elaborado en central, en jácenas planas, i/p.p. de armadura (79 kg/m3.), encofrado y desencofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-AE.

CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05.05 m3 HA-25/P/20/I E.MADER. ZUNCHOS PL 302,03

Hormigón armado HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, elaborado central, en zunchos planos, i/p.p. de armadura (79 kg/m3.), encofrado y desencofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-AE.

TRESCIENTOS DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

05.06 m3 HA-25/P/20/I E.MAD.VIST.LOSAS 477,10

Hormigón armado HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.20 mm. y ambiente normal, elaborado en central, en losas planas, i/p.p. de armadura (155 kg/m3), encofrado visto de madera liso y desencofrado, vertido con pluma-grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-AE.

CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

05.07 m3 HA-25/P/20/I E.MAD.LOSA INCL. 761,01

Hormigón armado HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.20 mm. y ambiente normal, elaborado en central, en losas inclinadas, i/p.p. de armadura (333 kg/m3), encofrado de madera y desencofrado, vertido con pluma-grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-AE.

SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con UN

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55 PÁGINA 14/148 FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		CÉNTIMOS	
05.08	kg	ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA	1,68
		Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y colocado. Según DB-SE-A.	
		UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55
PÁGINA 15/148
FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

06 ALBAÑILERÍA

06.01 m2 FÁB LADR PERF.REV. 7cm 1 pie 36,15

Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x7 cm. de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

TREINTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

06.02 m2 FÁB.LADR PERF.REV.7cm 1/2 p. 21,19

Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x7 cm. de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

VEINTIUN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

06.03 m² TRASDOSADO AUTOPORTANTE LIBRE SOBRE CERRAMIENTO, PYL e=100 mm 20,42

Suministro y montaje de trasdosado autoportante libre sobre cerramiento, de 85 mm de espesor total, compuesto por placa de yeso laminado de 15 mm de espesor, atornillada directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 70 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 400 mm y con disposición normal "N", montados sobre canales junto al cerramiento vertical. Incluso p/p de replanteo de la perfilería, zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir (sin incluir en este precio el aislamiento a colocar entre paneles).

VEINTE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.04 m² PARTICIÓN ENTRAMADO AUTOPORTANTE / PYL Y LANA MINERAL e=200 mm 58,67

Partición (separación de diferentes unidades de uso) de entramado autoportante de placas de yeso laminado y lana mineral, con tabique especial, sistema tabique PYL 200/600(70+70) 2LM, estructura sin arriostrar, catálogo ATEDY-AFELMA o similar, de 200 mm de espesor total, compuesta por una estructura autoportante doble de perfiles metálicos de acero galvanizado de 70 + 70 mm de anchura formada por montantes (elementos verticales) y canales (elementos horizontales), con una separación entre montantes de 600 mm y una disposición normal "N"; a cada lado de la cual se atornillan dos placas de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / borde afinado, y aislamiento de panel flexible y ligero de lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm de espesor, colocado en el alma.

CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.05 m² PARTICIÓN ENTRAMADO AUTOPORTANTE / PYL Y LANA MINERAL e=100 mm 31,38

Partición interior (separación dentro de una misma unidad de uso) de entramado autoportante de placas de yeso laminado y lana mineral, con tabique simple, sistema tabique PYL 100/600(70) LM, catálogo ATEDY-AFELMA o similar, de 100 mm de espesor total, compuesta por una estructura autoportante de perfiles metálicos de acero galvanizado de 70 mm de anchura formada por montantes (elementos verticales) y canales (elementos horizontales), con una separación entre montantes de 600 mm y una disposición normal "N"; a cada lado de la cual se atornilla una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / borde afinado, y aislamiento de panel flexible y ligero de lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm de espesor, colocado en el alma.

TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55
PÁGINA 16/148
FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

06.06 m2 DIVISIÓN PANEL FENOLICO BAÑOS/VEST e=13 mm. 170,19

División para la compartimentación de baños o vestuarios realizadas con tableros de fibras fenólicas; puerta y paredes de 13 mm. de espesor con cara de polietileno en el interior, en distintos colores, al igual que los herrajes y accesorios que son de nylon reforzados con acero. Las patas de acero inoxidable, la barra estabilizadora y perfiles de aluminio. Instalada.

CIENTO SETENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

06.07 m. CARGADERO HORMIGÓN D/T 19 cm. 16,31

Cargadero autorresistente de hormigón pretensado D/T, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6 (M-5), i/cajeado en fábrica.

DIECISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

06.08 ml. ARMADURA JUNTAS CELOSIA/ REC. ZINC 100 mm 2,69

Armadura de acero galvanizado en caliente con barras de 4 mm de espesor, en forma de cercha y recubierta de zinc, de 100 mm de espesor, para refuerzos de fábricas de cualquier tipo, colocadas en posición horizontal, según normas de colocación recogidas para anclajes y refuerzos en el DB-SE-F y RC-08.

DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.09 m. EMPARCHADO LADRILLO H/S / E. SEPAR. 9,51

Emparchado de elementos estructurales de hasta 30 cm de ancho, ejecutado con ladrillo hueco sencillo de 24x12x 4 cm. en exteriores para revestir, recibido con mortero de cemento, colocando un elemento separador entre el elemento estructural y la pieza cerámica, mediante planchas de poliestireno expandido de 2 cm de espesor, medido en su longitud.

NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

06.10 m. VIERTEAG. PIEDRA ARTIFICIAL 30x3 21,03

Vierteaguas de piedra artificial de 30x3 cm. con goterón, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.

VEINTIUN EUROS con TRES CÉNTIMOS

06.11 m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES CARTÓN YESO 17,54

Recibido y aplomado de cercos en tabiquería de cartón yeso, mediante la ejecución de un refuerzo en la estructura portante de acero galvanizado de la tabiquería de cartón yeso, y recibido del premarco, mediante tornillería y fijación sobre dichos elementos portantes.

DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.12 m2 RECIBIDO CERCOS EN MUROS EXT. 12,35

Recibido y aplomado de cercos en muros exteriores, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4, tipo M-10. Según RC-08.

DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.13 m. FORMACIÓN PELDAÑO LADRIL.H/D 14,37

Formación de peldaños de escalera con ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/replanteo y limpieza, medido en su longitud.

CATORCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55 PÁGINA 17/148 FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
06.14	ud	AYUDA ALBAÑILERÍA A ELECTRIC.	263,48

Ayuda de albañilería a instalación de electricidad para edificio público (aproximadamente 300 m2 de superficie), en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.15 ud AYUDA ALBAÑILERÍA A FONTANER. 84,32

Ayuda de albañilería a instalación de fontanería para edificio público (aproximadamente 300 m2 de superficie), en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.

OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

06.16 ud AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIALES 105,40

Ayuda de albañilería a instalaciones especiales(climatización, ventilación, y resto de instalacione) para edificio público (aproximadamente 300 m2 de superficie), en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.

CIENTO CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55
PÁGINA 18/148
FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

07 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN

07.01 m² CAPA DREN. EXT. MUROS 10,10

Impermeabilización por el exterior de muros de sótano con lámina drenante nodular de polietileno alta densidad (PEAD/HDPE), colocado mediante anclaje mecánico con roseta de PVC, y rematado con perfil metálico, con p.p. de cinta autoadhesiva para el sellado de las juntas. (Sin incluir andamios). Según normas de diseño y colocación DB-HS1.

DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

07.02 m² IMP.PERÍMETRO MURO EMULS. ASFALTICA. 3,90

Impermeabilización de perímetros interiores de muros enterrados, constituida por: emulsión asfáltica de base acuosa, aplicada con rodillo, totalmente adherida.Según normas de diseño y colocación DB-HS1.

TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

07.03 m. IMPERM. MUROS CERRAT. HUMEDAD CAPILAR 70 cm 5,53

Barrera de corte de humedad por capilaridad en muros de cerramiento d= 70 cm., mediante la colocación de una banda de lámina bituminosa de oxiasfalto de 2,5 kg./m2., con armadura de fibra de polietileno, instalada en la ejecución de la estructura de muros de fábrica en todo su ancho con un solape de 10 cm. protegida con una capa de 2 cm. de mortero. Según normas de diseño y colocación DB-HS1.

CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.04 m2 AISL.R. IMPACTO P.LANA MINERAL 40 mm 10,93

Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico de suelos formado por panel rígido de lana mineral de roca volcánica, no revestido, de alta densidad de 40 mm., de espesor, conductividad térmica 0,035 W/(mk), preparado para recibir una solera de mortero u hormigón, colocada en suelos, a tope entre sí y en zócalos perimetrales de 8 cm., en los tabiques divisorios, previa protección del aislamiento con film de polietileno de 0,2 mm de espesor. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, cortes, desolidarización perimetral realizada con el mismo material aislante y sellado de juntas del film de polietileno protector del aislamiento con cinta adhesiva, medido la superficie ejecutada según especificaciones de Proyecto.

DIEZ EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.05 m2 AIS.TÉRM.ACÚS.PAN.LR.M. 40 9,57

Aislamiento térmico-acústico con lana de roca de 40 mm, colocado en cerramientos verticales en cámara de aire, y p.p. adhesivo, cinta papel Kraft para unión, corte, medios auxiliares y costes indirectos.

NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.06 m2 AIS.TÉRM.ACÚS.PAN.LR.M. 80 14,60

Aislamiento térmico-acústico con lana de roca de 80 mm, colocado en cerramientos verticales en cámara de aire, y p.p. adhesivo, cinta papel Kraft para unión, corte, medios auxiliares y costes indirectos.

CATORCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

07.07 m2 AIS.TÉRM.TECHO P.LANA MINERAL. 80 mm. 13,77

Aislamiento termo-acústico con panel rígido de lana de vidrio aglomerada con resinas termoendurecibles recubierto en su cara vista con una película elástica protectora, de 80 mm., para colocar en techos de naves sobre perfilería vista, i/p.p. corte, colocación, medios auxiliares y costes indirectos.

TRECE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55 PÁGINA 19/148 FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
07.08	m2	AIS.TÉRM.TECHO P.LANA MINERAL. 40 mm.	7,89
		Aislamiento termo-acústico con panel rígido de lana de vidrio aglomerada con resinas termoendurecibles recubierto en su cara vista con una película elástica protectora, de 40 mm., para colocar en techos de naves sobre perfilería vista, i/p.p. corte, colocación, medios auxiliares y costes indirectos.	
		SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
07.09	m2	IMPERMEB. BASE ACUOSA TERRAZAS	20,08
		Impermeabilización de terrazas, azoteas, tejados y cubiertas con pendientes a base de impermeabilizante en base acuosa, aplicado con brocha o rodillo con un rendimiento de 2 kg/m2. previa limpieza de la superficie, en colores pasteles a elegir, incluso p.p. de medios auxiliares, medida la superficie ejecutada.	
		VEINTE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
07.10	m.	SELLADO JUNTAS SOLERAS	7,37
		Sellado de juntas horizontales en soleras de hormigón con una anchura aproximada de 2 cm. y una profundidad de 1,5 cm. sobre fondo de juntas de D=25 mm. con un sellante de poliuretano monocomponente y 15 cm de poliestireno expandido en encuentros con puntos singulares.	
		SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55
PÁGINA 20/148
FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
08		CUBIERTA	
08.01	m2	CUB.INV.TRANST. LÁM. PVC A SOLAR	52,74

Cubierta invertida transitable formada por capa de hormigón celular en formación de pendientes de 10 cm. de espesor medio, capa de mortero de cemento y arena de río M-5 de 2 cm. para regularización y una capa separadora de fieltro sintético geotextil, membrana impermeabilizante de 1,20 mm. de espesor, con PVC y armada con un fieltro de fibra de vidrio y dos capas separadoras de fieltro geotéxtil y placa aislante de poliestireno extruido 40 mm de espesor, incluso remates de cazoletas, lista para solar. Según normas de diseño y colocación recogidas en el DB-HS1.

CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08.02 m2 SOLADO LOSA FILTRANTE 60x60x8 38,14

Solado con pavimento de cemento aislante y drenante con losa filtrante de 60x60x8 cm., con una base aislante de poliestireno extruído mecanizado, sentada en seco sobre la membrana impermeabilizante, sin incluir dicha base. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones y Según normas de diseño y colocación recogidas en el DB-HS1.

TREINTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

08.03 ud ENCUENTRO CUBIERTA REBOSADERO 23,90

Encuentro de cubierta plana transitable, con rebosadero de PVC, con salida horizontal para recogida de aguas pluviales con rejilla de PVC, fijado a la lámina impermeabilizante, totalmente instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares y sin incluir arqueta de apoyo, s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS5.

VEINTITRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

08.04 m. ALBARDI. PIEDRA ARTIFICIAL 30x3 24,32

Albardilla de piedra artificial de 30x3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.Segun RC-08.

VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55 PÁGINA 21/148 FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
09		REVESTIMIENTOS CONTINUOS	
09.01	m2	ENFOSCADO M-5 CÁMARAS <3 m.	5,67
		Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40) en interior de cámaras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-08.	
		CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
09.02	m2	ENFOSCADO M-5 CÁMARAS >3 m.	9,49
		Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40) en interior de cámaras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje (apartir de 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-08.	
		NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
09.03	m2	ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-15 VER. <3 m.	11,83
		Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río (M-15) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-08.	
		ONCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
09.04	m2	ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-15 VER. >3 m.	15,78
		Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río (M-15) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje (apartir de 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-08.	
		QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
09.05	m2	PUENTE ADHERENCIA S/HORM	6,57
		Imprimación/Puente de adherencia a base de resinas sinteticas para soporte de hormigon in situ o prefabricados lisos o sin absorcion superficial, para posterior aplicacion de morteros a base de cementos, previo lijado de imperfecciones, relleno de grietas con plaste a espátula o rasqueta, y una 2ª mano a brocha o rodillo. Medido en superficie real ejecutada.	
		SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
09.06	m2	REV.MORT. CAL AÉREA ENFOSCADO/COLOR < 3 M	19,82
		Revestimiento de paramentos verticales con mortero de cal aérea base, espesor según soporte, mínimo 15 mm. Color según carta, aplicado manualmente y regleado, aplicado directamente sobre el soporte, i/p.p. de andamiaje (hasta 3 m de altura) y medios auxiliares, medido deduciendo huecos.	
		DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
09.07	m2	REV.MORT. CAL AÉREA ENFOSCADO/COLOR > 3 M	23,78
		Revestimiento de paramentos verticales con mortero de cal aérea base, espesor según soporte, mínimo 15 mm. Color según carta, aplicado manualmente y regleado, aplicado directamente sobre el soporte, i/p.p. de andamiaje (a partir de 3 m de altura) y medios auxiliares, medido deduciendo huecos.	
		VEINTITRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55 PÁGINA 22/148 FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

09.08 m. ANGULAR DE 20*40 mm. REMATE 8,92

Angular de 20*40 mm. con acero laminado S 275 JR en caliente, en remate y/o arranque de fábrica de ladrillo, i/p.p. de sujeción, nivelación, aplomado, pintura de minio electrolítico y pintura de esmalte (dos manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros. Totalmente colocado.Según normas DB-SE-A.

OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

09.09 m2 F.TECHO CONT.CARTÓN YESO 12,5mm 38,45

Falso techo continuo de cartón yeso de 12,5 mm de espesor con maestra de 60x27, incluso con la instalación de paneles de lanas minerales semirrígidos de 60 mm, i/p.p. de piezas de cuelgue y nivelación, replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado y listo para pintar, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.10 m2 F.TECHO CARTÓN YESO REGIS.120x60 16,51

Falso techo registrable de cartón yeso normal en placas de 120x60cm. y 13 mm. de espesor, suspendido de perfilería vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado y listo para pintar, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

09.11 m2 GUARNECIDO YESO NEGRO HORIZONTAL 5,27

Guarnecido con yeso negro en paramentos horizontales de 12 mm. de espesor, con maestras perimetrales, formación de rincones y colocación de andamios (hasta 3m de altura), medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

09.12 m2 F.TECH.ACÚST.ABSORBENTE CAR.YES. 63,77

Falso techo formado por placas de yeso con perforación rectilínea (18,1%) de espesor 12,5 mm., atornilladas sobre estructura metálica de maestras 60/27/0,6 mm. con una separación máxima entre ejes de 320 mm. suspendidas del forjado o techo soporte, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado y listo para pintar, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.13 m. FAJA/TABICA PERIMETRAL LISA ESCAYOLA 8,72

Faja perimetral o tabica de escayola para falsos techos desmontables o lisos hasta 50 cm. de ancho, recibida con esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado, medida en su longitud.

OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55 PÁGINA 23/148 FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
10		**REVESTIMIENTOS DISCONTINUOS**	
10.01	m2	ALIC.AZULEJO FORMATO Y COLOR A DEFINIR POR D.F	33,84
		Alicatado con azulejo formato y color a definir por la Direccion Facultativa, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.Segun RC-08.	
		TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
10.02	m.	PERFIL REMATE ALUM. INOX. JUNTA/ METAL 10x10mm.	9,06
		Perfil decorativo y técnico P, para junta de dilatación y remates, en paramentos verticales, realizado en aliminio inox. de 10 mm., de alto. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.	
		NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
10.03	m2	RECRECIDO 4 cm. MORTERO M-5 c/FIBRAS	12,50
		Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río (Mortero tipo M-5) de 4 cm. de espesor, armado con fibras de polipropileno antifisuras maestreado y fratasado medido en superficie realimente ejecutada. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.	
		DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
10.04	m2	SOL.GRES.PORCEL. 60X60 cm S/ROD	50,81
		Solado de gres porcelánico todo en masa, en baldosas de 60x60 cm. en colores a definir por la Dirección Facultativa, recibido con adhesivo flexible para materiales porcelánicos doble encolado (FR ONE), s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con tapajuntas flexible color, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.	
		CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
10.05	m.	RODAPIÉ GRES.PORCEL. 9X60 cm	19,54
		Rodapié biselado de gres porcelánico esmaltado (BIb), de 8x43 cm. travertino color marfil, crema, siena, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas flexible y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.	
		DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
10.06	m2	REV.MURAL VINÍLICO 2 mm	30,82
		Revestimiento mural vinílico homogéneo con poliuretano en masa, en rollos de 2,00 m. de ancho y 2 mm. de espesor Y 550 g/m2 de masa superficial. Euroclase B-s2, d0 de reaccion al fuego, resistente a rasguras y golpes, recibido con pegamento sobre enfoscado (sin incluir), i/alisado y limpieza, s/UNE 23727 y resistencia al fuego M2, medida la superficie ejecutada.	
		TREINTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
10.07	m2	SOLADO GRES PORC.31x31cm.C/ROD.C/SOL	61,73
		Solado de baldosa de gres porcelánico de 31x31 cm., recibido con adhesivo flexible para materiales porcelánicos, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, p.p. de rodapié del mismo material de 7x31 cm. i/rejuntado con mortero tapajuntas flexible y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.	
		SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES	

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55
PÁGINA 24/148
FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			CÉNTIMOS

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55
PÁGINA 25/148
FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

11 INSTALACION DE FONTANERIA

11.01 ud ACOMETIDA 32 mm.POLIETIL.1 1/4" 201,15

Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 32 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada y funcionando, sin incluir la rotura del pavimento. Según DB-HS 4.

DOSCIENTOS UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

11.02 ud CONTADOR 1 1/4" EN ARMARIO 32 mm 635,28

Contador de agua de 1 1/4", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos llaves de corte de esfera de 32 mm., grifo de purga, válvula de retención y demás material auxiliar, totalmente montado y funcionando, incluso timbrado del contador por el Ministerio de Industria, sin incluir la acometida, ni la red interior. Según DB-HS 4.

SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

11.03 m. TUBERÍA POLIETILENO 32 mm.1 1/4" 6,57

Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m. y sin protección superficial. Según DB-HS 4.

SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

11.04 m. TUBERÍA POLIETILENO 25 mm. 1" 5,03

Tubería de polietileno sanitario, de 25 mm. (1") de diámetro nominal, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m. y sin protección superficial. Según DB-HS 4.

CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

11.05 m. TUBERÍA POLIETILENO 20 mm. 3/4" 4,23

Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m. y sin protección superficial. Según DB-HS 4.

CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

11.06 m. TUBERÍA POLIETILENO 16 mm. 1/2" 2,33

Tubería de polietileno sanitario, de 16 mm. (1/2") de diámetro nominal, de baja densidad y para 6 atmósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m. y sin protección superficial. Según DB-HS 4.

DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

11.07 ud LLAVE DE COMPUERTA 1 1/4" 32 mm. 10,08

Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón fundido, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando. Según DB-HS 4.

DIEZ EUROS con OCHO CÉNTIMOS

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55 PÁGINA 26/148 FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

11.08 ud LLAVE DE COMPUERTA DE 1" 25 mm 7,72

Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón fundido, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando. Según DB-HS 4.

SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

11.09 ud LLAVE DE COMPUERTA DE 3/4" 20 mm 6,56

Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón fundido, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando. Según DB-HS 4.

SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

11.10 ud LLAVE DE COMPUERTA DE 1/2" 15 mm 6,14

Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 1/2" (15 mm.) de diámetro, de latón fundido, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando. Según DB-HS 4.

SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

11.11 ud LAV.56x47 S.NORM.COL.G.MONOMAN. 187,46

Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 56x47 cm., para colocar empotrado en encimera de mármol o similar (sin incluir), con grifo monomando cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.

CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

11.12 ud LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.MONOMAN. 839,78

Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca cóncava, apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral, colocado mediante pernos a la pared, y con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.

OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

11.13 ud EMPUÑAD.LAT.SEGUR.MINUSV. P/INOD 186,84

Empuñadura lateral de seguridad para inodoro-bidé, especial para minusválidos, de 70x19 cm. de medidas totales, abatible y dotada de portarrollos, compuesta por tubos cromados, con fijaciones empotradas a la pared, totalmente instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates.

CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

11.14 ud INODORO T.BAJO S.NORMAL, BLANCO 219,24

Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, totalmente instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. (El manguetón está incluido en las instalaciones de desagüe).

DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55 PÁGINA 27/148 FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.15	ud	INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO	742,09

Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con mando neumático, totalmente instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de 1/2".

SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

11.16	ud	URITO DOMÉSTICO C/FLUXOR, COLOR	323,79

Urito doméstico de porcelana vitrificada en color, dotado de tapa lacada, y colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con sifón incorporado al aparato, manguito y enchufe de unión, instalado con fluxor cromado de 1/2", incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra de 1/2" cromada, funcionando.

TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11.17	m.	BAJANTE DE PVC SERIE F. 110 mm.	12,32

Suministro e instalación de boca de riego, formada por cuerpo y tapa de fundición con cerradura de cuadradillo, brida de entrada, llave de corte y racor de salida roscado macho de latón de 1 1/2" de diámetro, enterrada. Incluso accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y distribución. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

DOCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

11.18	ud	BOCA DE RIEGO CON TAPA DE FUNDICIÓN	117,40

Suministro e instalación de boca de riego, formada por cuerpo (y/o arqueta) y tapa de fundición con cerradura de cuadradillo, brida de entrada, llave de corte con junta EPDM y racor de salida roscado macho de latón de 1 1/2" de diámetro, enterrada. Incluso accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y distribución. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

CIENTO DIECISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55
PÁGINA 28/148
FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
12		**INSTALACION DE VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN**	
12.01	Ud	VENTILADOR CENTRÍFUGO DE PERFIL BAJO, CON MOTOR PARA ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A 230 V Y 50 HZ DE FREC	395,07

Suministro e instalación de ventilador centrífugo de perfil bajo, con motor de 4 polos para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, con protección térmica, aislamiento clase F, protección IP 55 y caja de bornes ignífuga, de 1240 r.p.m., potencia absorbida 240 W, caudal máximo de 1090 m³/h, dimensiones 440x220 mm y 505 mm de largo y nivel de presión sonora de 57 dBA. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del ventilador. Conexionado con la red eléctrica.

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

12.02	m	CONDUCTO CIRCULAR DE PARED SIMPLE HELICOIDAL DE ACERO GALVANIZADO, 175 MM	7,60

Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 175 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación i/pp de tapas de cierre. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Realización de pruebas de servicio.

SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

12.03	Ud	PIEZAS PARA CONDUCTO CIRCULAR DE ACERO GALVANIZADO, DE 175 MM DE DIÁMETRO	14,07

Suministro e instalación de piezas para conducto circular de acero galvanizado, de 175 mm de diámetro. Totalmente montado y conexionado.

CATORCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

12.04	Ud	REJILLA DE RETORNO 325*125 CHAPA ACERO GALVANIZADO	89,51

Suministro y montaje de rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado, pintado en color a elegir de la carta RAL, con lamas verticales regulables individualmente, de 325x125 mm, fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico circular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada.

OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

12.05	Ud	REJILLA DE INTEMPERIE 400*330 MARCO FRONTAL, LAMAS DE PERFILES DE ALUMINIO	104,89

Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de perfiles de aluminio, de 400x330 mm, tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada y conectada a la red de conductos.

CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55
PÁGINA 29/148
FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

12.06 Ud EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA AIRE-AIRE SPLIT 1X1, 7,1 kW 3.410,21

Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con distribución por conducto rectangular, para gas R-410A, bomba de calor, con tecnología Hyper Inverter, gama semi-industrial (PAC), alimentación a la unidad exterior monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 7,1 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 24°C), potencia calorífica nominal 8 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 6°C), SEER = 5,3 (clase A), SCOP = 3,9 (clase A), EER = 3,5 (clase A), COP = 4,02 (clase A), formado por una unidad interior, de 280x950x635 mm, nivel sonoro (velocidad baja) 25 dBA, caudal de aire (velocidad alta) 1440 m³/h, presión de aire (estándar) 35 Pa, presión de aire máxima 100 Pa, con filtro, bomba de drenaje y control inalámbrico, y una unidad exterior con compresor de tipo rotativo, de 750x880x340 mm, nivel sonoro 51 dBA y caudal de aire 3600 m³/h, con control de condensación y posibilidad de integración en un sistema domótico o control Wi-Fi a través de un interface (no incluido en este precio), pasarela con comunicación Wi-Fi con smartphone, tablet o PC, para control bidireccional de la unidad interior de aire acondicionado. Incluso elementos antivibratorios y soportes de apoyo. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo de las unidades. Instalación de la unidad interior. Instalación de la unidad exterior. Conexionado del equipo a las líneas frigoríficas. Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo al circuito de control. Conexionado del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha

TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

12.07 Ud EQUIPO SEMICOMPACTO PARA CAMARA FRIGORÍFICA, UD CONDENSADORA Y UD EVAPORADORA 1.779,41

Suministro e instalación de equipo semicompacto para camara frigorífica tipo split, formado por una unidad condensadora horizontal y una unidad evaporadora de bajo perfil o de tipo cúbico. Distribución por conducto rectangular, para gas R-404A, alimentación a la unidad exterior monofásica (230V/50Hz); potencia frigorífica nominal 1345 W referida al funcionamiento con temperatura de cámara de 0ºC y 1543 W referida al funcionamiento con temperatura de cámara de 5ºC y temperatura exterior de 35ºC; potencia de absorción nominal 1,03 kW; formado por una unidad interior de 418x600x200 mm, nivel sonoro 35 dBA, caudal de evaporación 475 m³/h y caudal de condensación 575 m³/h, control inalámbrico (mando multifunción de control digital a distancia), y una unidad exterior de 665x435x416, con compresor hermético alternativo; función de enfriamiento rápido y modo nocturno y control de temperatura con registro de temperaturas máxima y mínima. Incluso elementos antivibratorios y soportes de apoyo. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Incluye: Replanteo de las unidades. Instalación de la unidad interior. Instalación de la unidad exterior. Conexionado del equipo a las líneas frigoríficas. Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha.

MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

12.08 m² CONDUCTO AUTOPORTANTE DISTRIBUCCION AIRE CLIMATIZADO 27,51

Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de alta densidad de lana de vidrio según UNE-EN 13162, revestido por sus dos caras, la exterior con un complejo de aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft y la interior con un velo de vidrio, de 25 mm de espesor, resistencia térmica 0,75 (m²K)/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y derivaciones, embocaduras, soportes metálicos galvanizados, elementos de fijación, sellado de tramos y uniones con cinta autoadhesiva de aluminio, accesorios de montaje, piezas especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a contenedor. Totalmente montado, conexionado y probado.

VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55 PÁGINA 30/148 FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

12.09 Ud REJILLA DE IMPULSIÓN 225*225 ALUM EXTRUIDO 72,31

Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9010, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x225 mm, con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada.

SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

12.10 Ud REJILLA DE IMPULSIÓN 325*125 ALUM EXTRUIDO 69,15

Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9010, con lamas horizontales regulables individualmente, de 325x125 mm, con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada.

SESENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

12.11 m LÍNEA FRIGORÍFICA DOBLE TUB FLEX COBRE 1/4" TUBO GAS 3/8" 12,47

Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadura, formada por un tubo para líquido de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de espesor y un tubo para gas de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de espesor, teniendo el cobre un contenido de aceite residual inferior a 4 mg/m y siendo el aislamiento de coquilla flexible de espuma elastomérica con revestimiento superficial de película de polietileno, para una temperatura de trabajo entre -45 y 100°C, suministrada en rollo, para conexión entre las unidades interior y exterior. Incluso p/p de cortes, eliminación de rebabas, protección de los extremos con cinta aislante, realización de curvas, abocardado, vaciado del circuito, carga de gas refrigerante, accesorios, sifones, soportes y fijaciones. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea. Montaje de accesorios. Vaciado para su carga. Carga del gas refrigerante.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

DOCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

12.12 m LINEA FRIGORÍFICA DOBLE TUB FLEX COBRE 3/8" TUBO GAS 5/8" 17,09

Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadura, formada por un tubo para líquido de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de espesor y un tubo para gas de 5/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 10 mm de espesor, teniendo el cobre un contenido de aceite residual inferior a 4 mg/m y siendo el aislamiento de coquilla flexible de espuma elastomérica con revestimiento superficial de película de polietileno, para una temperatura de trabajo entre -45 y 100°C, suministrada en rollo, para conexión entre las unidades interior y exterior. Incluso p/p de cortes, eliminación de rebabas, protección de los extremos con cinta aislante, realización de curvas, abocardado, vaciado del circuito, carga de gas refrigerante, accesorios, sifones, soportes y fijaciones. Totalmente montada, conexionada y probada.

DIECISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

12.13 ud DOCUMENTACIÓN TÉCNICA INST. CLIMAT-CUMPLIMIENTO EFIC. ENERGETICA 1.015,00

Proyecto tecnico visado, de climatizacion, con justificacion del cumplimiento del RITE, calculo y justificacion de la certificacion energetica que le corresponda al edificio según RD 47/2007, incluso Organismo de Control Autorizado, dirección de obra y visados oficiales, para instalaciones totalmente legalizadas.

MIL QUINCE EUROS

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55 PÁGINA 31/148 FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
13		**INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD**	
13.01	m.	LÍN.REPARTIDORA (EMP.) 3,5x25mm2	20,40
		Línea repartidora, formada por cable de cobre de 3,5x25 mm2, con aislamiento de 0,75 /1 kV, en montaje empotrado bajo tubo de PVC corrugado forrado grado de protección 7, de D=29 mm . Totalmente instalada, incluyendo conexionado.Según REBT.	
		VEINTE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
13.02	m.	DERIVACION INDIVIDUAL (EMP.) 3,5x25mm2	14,86
		Derivación individual desde CGP hasta cuadro interior, formada por cable de cobre de 3,5x25 mm2, con aislamiento de 0,6 /1 kV, en montaje empotrado bajo tubo de PVC corrugado forrado grado de protección 7, bajo tubo de D=90 mm . Totalmente instalada, incluyendo conexionado.Según REBT.	
		CATORCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
13.03	ud	CGP. Y MEDIDA <63A.P/1CONT.MONO.	194,42
		Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en edificio público, de caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador monofásico, formada por una envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de material transparente resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación individual. Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida subterránea. Totalmente montada, conexionada y probada. Según REBT.	
		CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
13.04	ud	CUADRO INDIVIDUAL PROTECCION S/UNIFILAR	1.592,62
		Cuadro individual para edificio público, formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento independiente y precintable, 1 interruptor general automático (IGA) bipolar (2P) , 4 interruptores diferenciales instantáneos, de 2 modulos, bipolar (2P), intensidad nominal 40A, sensibilidad 30 mA y otros dispositivos generales e individuales de mando y protección. Incluso protector contra sobretensiones transitorias, tipo 2+3 (onda combinada de 1,2/350 us y 8/20 us), con led indicador de final de vida útil, bipolar (1P+N), tensión nominal 230 V, intensidad máxima de descarga 30kA, intensidad nominal de descarga 10 kA, tensión en circuito abierto con onda combinada 6 kV, nivel de protección 0,9 kV, de 72x90x80 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN, según IEC 61643-11. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado según esquema unifilar. Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de los componentes.	
		MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
13.05	m.	CIRC. MONOF. COND.Cu 1,5 mm2.+TT/LIBRE HALÓGENOS	6,89
		Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., sistema monofásico (fase, neutro y tierra), libre de halógenos, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.Según REBT.	
		SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
13.06	m.	CIRCUITO MONOF. COND. Cu 2,5 mm2 +TT/LIBRE HALÓGENOS	7,20
		Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=21/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), libre de halógenos, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.Según REBT.	
		SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55 PÁGINA 32/148 FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

13.07 m. CIRCUITO MONOF. COND. Cu 4 mm2 + TT/LIBRE HALÓGENOS 9,62

Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=21/gp5, conductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), libre de halógenos, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.Según REBT.

NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

13.08 m. BANDEJA PVC. 50x75 mm. 24,15

Suministro y colocación de bandeja perforada de PVC. color gris de 50x75 mm. y 3 m. de longitud, sin separadores, con p.p. de accesorios y soportes; montada suspendida. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), de material aislante y de reacción al fuego M1.

VEINTICUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

13.09 ud BASE ENCHUFE SCHUCO 29,56

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuco 10-16 A. (II+T.T.), totalmente instalada.Según REBT.

VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

13.10 ud BASE ENCHUFE SCHUCO DOBLE 30,85

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe doble sistema schuco 10-16 A. (II+T.T.), totalmente instalada.Según REBT.

TREINTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

13.11 ud BASE ENCHUFE SCHUCO ESTANCA 34,70

Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), libre de halógenos, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo monobloc estanca, base de enchufe sistema schuco 10-16 A. (II+T.T.), totalmente instalada.Según REBT.

TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

13.12 ud PUNTO LUZ SENCILLO 20,60

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar, totalmente instalado. Según REBT.

VEINTE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

13.13 ud PUNTO LUZ MULTIPLE 24,16

Punto de luz multiple realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar, totalmente instalado. Según REBT.

VEINTICUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55
PÁGINA 33/148
FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

13.14 ud PUNTO LUZ INTERRUPTOR DE PROXIMIDAD 48,56

Interruptor de proximidad para empotrar en techo,de 360º de cobertura y hasta 7 m. de deteccion, orientable, captador de infrarrojos realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo cajas, tubos, conductores, etc. Totalmente instalado.

CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

13.15 Ud APLIQUE PARED, 280X130X280 MM, 1 LÁMP 26 W 168,16

Aplique de pared, a elegir por la Dirección Facultativa, de 280x130x280 mm, para 1 lámpara fluorescente TC-D de 26 W, con cuerpo de luminaria de aluminio RAL 9010, difusor de vidrio soplado opal liso mate. Protección IP 44 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios de anclaje, sujeciones y material auxiliar. Totalmente instalada, incluyendo replanteo, conexionada y comprobada. Según REBT.

CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

13.16 Ud LUMINARIA TECHO DOWNLIGHT, 250 MM DE DIÁMETRO, 2 LÁMP 32 W 121,31

Luminaria de techo Downlight, de 250 mm de diámetro, para 2 lámparas fluorescentes TC-DEL de 32 W, con cerco exterior y cuerpo interior de aluminio inyectado, lacado, color blanco; reflector de aluminio de alta pureza y balasto electrónico. Protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios de anclaje, sujeciones y material auxiliar. Totalmente instalada, incluyendo replanteo, conexionada y comprobada. Según REBT.

CIENTO VEINTIUN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

13.17 Ud LUMINARIA TECHO DOWNLIGHT, 232X232X115 MM, 2 LÁMP 18 W 97,53

Luminaria de techo Downlight, de 232x232x115 mm, para 2 lámparas fluorescentes TC-DEL de 18 W, con cerco exterior y cuerpo interior de policarbonato inyectado, color blanco; reflector metalizado y balasto electrónico. Protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios de anclaje, sujeciones y material auxiliar. Totalmente instalada, incluyendo replanteo, conexionada y comprobada. Según REBT.

NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

13.18 Ud LUMINARIA TECHO DOWNLIGHT ÓPTICA FIJA, 100X100X71 MM, 1 LED 4 W 109,43

Luminaria de techo Downlight de óptica fija, de 100x100x71 mm, para 1 led de 4 W, color blanco cálido (3000K), con cerco exterior y cuerpo interior de aluminio inyectado, termoesmaltado, en color gris RAL 9006. Protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios de anclaje, sujeciones y material auxiliar. Totalmente instalada, incluyendo replanteo, conexionada y comprobada. Según REBT.

CIENTO NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

13.19 Ud LUMINARIA EMPOTRAR MODULAR, 596X596X91 MM, 3 LÁMP 18 W 119,83

Luminaria de empotrar modular, de 596x596x91 mm, para 3 lámparas fluorescentes TL de 18 W, con cuerpo de luminaria de chapa de acero lacado en color blanco y lamas transversales estriadas; reflector de aluminio brillante; balasto electrónico. Protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios de anclaje, sujeciones y material auxiliar. Totalmente instalada, incluyendo replanteo, conexionada y comprobada. Según REBT.

CIENTO DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55
PÁGINA 34/148
FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
13.20	Ud	LUMINARIA TECHO DOWNLIGHT, 81 MM DIÁMETRO, 40 MM DE ALTURA, 3 LED 1 W	125,07

Luminaria de techo Downlight, de 81 mm de diámetro y 40 mm de altura, para 3 led de 1 W, aro embellecedor de aluminio inyectado, termoesmaltado, blanco. Protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios de anclaje, sujeciones y material auxiliar. Totalmente instalada, incluyendo replanteo, conexionada y comprobada. Según REBT.

CIENTO VEINTICINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

13.21	ud	APLIQUE EXT.AL. LÁMPARA VM 80 W.	149,40

Aplique para alumbrado exterior de pared, formado por cuerpo de aluminio pintado color gris a elegir por la Dirección Facultativa, reflector de aluminio pulido y cubierta de vidrio, con junta de silicona, con lámpara de vapor de mercurio de 80 W. con equipo de arranque. Totalmente instalado, incluyendo accesorios y conexionado.

CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

13.22	ud	BLQ.AUT.EMER. 120 lm. IP227	180,61

Luminaria de emergencia autónoma, IP227 clase II, autonomía superior a 1 hora, fabricada según norma DB-SI, con marca de calidad N, para instalación saliente o empotrable sin accesorios, enchufable con zócalo conector; diifusor con bisagras para montaje, conexión y mantenimiento rápido con manos libres. Cumple con las Directivas de Compatibilidad Electromagnéticas y Baja Tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230 V. 50/60 Hz. con transformador de seguridad. Componentes certificados. Materiales resistentes al calor y al fuego F. Apto para montaje en superficies inflamables. Leds rojo y verde para control visual de estado de funcionamiento (acumuladores, lámparas, autonomía flujo luminoso). Puesta en reposo por telemando, con bornas protegidas contra conexión accidental a 230 V. Según REBT.

CIENTO OCHENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

13.23	ud	BLQ.AUT.EMER. 250 lm. IP227	213,54

Luminaria de emergencia autónoma, IP227 clase II, autonomía superior a 1 hora, fabricada según norma DB-SI, con marca de calidad N, para instalación saliente o empotrable sin accesorios, enchufable con zócalo conector; difusor con bisagras para montaje, conexión y mantenimiento rápido con manos libres. Cumple con las Directivas de Compatibilidad Electromagnéticas y Baja Tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230 V. 50/60 Hz. con transformador de seguridad. Componentes certificados. Materiales resistentes al calor y al fuego F. Apto para montaje en superficies inflamables. Leds rojo y verde para control visual de estado de funcionamiento (acumuladores, lámparas, autonomía flujo luminoso). Puesta en reposo por telemando, con bornas protegidas contra conexión accidental a 230 V. Según REBT.

DOSCIENTOS TRECE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

13.24	ud	DOCUMENTACIÓN TECNICA PARA LEGALIZ. INST. ELECTRICA	964,25

Proyecto técnico visado, de instalación eléctrica, con cálculo de instalaciones de iluminacion y justificacion del cumplimiento del CTE DB HE3 , incluso Organismo de Control Autorizado, dirección de obra y visados oficiales, para instalación totalmente legalizada.

NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55
PÁGINA 35/148
FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
14		**CARPINTERÍA DE MADERA**	
14.01	ud	P.PASO DUELAS ROBLE BARNIZADA	405,01
		Puerta de paso ciega de 1 hoja normalizada, serie media, con tablero de raíz directo (CTR) de duelas roble barnizada, incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco visto de roble macizo 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de roble 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas de latón, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.	
		CUATROCIENTOS CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS	
14.02	ud	P.P.CORREDERA DUELAS ROBLE BARN.	428,17
		Puerta de paso ciega corredera de 1 hoja normalizada, serie media, con tablero raíz directo (CTR) de duelas roble barnizada, incluso doble galce o cerco visto de roble macizo 70x30 mm., tapajuntas moldeados macizos de roble 70x10 mm. en ambas caras, y manetas de cierre de latón, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.	
		CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
14.03	m2	REVESTIM.LAMICHAPA ROBLE BARNIZ.	38,41
		Revestimiento de paramentos con lamina chapada de roble barnizada sobre tablero aglomerado de 10 mm., con uniones machihembradas, adherido al paramento vertical mediante adhesivo de caucho, medido deduciendo huecos.	
		TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
14.04	ud	ARMAZON METALICO P.P.CORREDERA	259,61
		Estructura para puerta corredera de una hoja colocada en pared para revestir con placa de yeso laminado, con un espesor total, incluido el acabado, de 12,5 cm, compuesta por un armazón metálico de chapa ondulada, con travesaños metálicos para la fijación de las placas, preparado para alojar una hoja de puerta normalizada de espesor máximo 5,5 cm, totalmente montado, incluso juego de poleas y carril galvanizados y p.p. de medios auxiliares.	
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55
PÁGINA 36/148
FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
15		**CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERÍA**	
15.01	m2	P.ENT. AL.LC.ABAT. R.P.T. 2 H.	287,86
		Carpintería de aluminio lacado en color a definir por la D.F., con rotura de puente térmico >12, en puertas entrada abatibles con muelle de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco, herrajes de colgar, tirador a definir por la Dirección Facultativa y cerradura de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.	
		DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
15.02	ud	VENT.AL.LC. OSCILANTE.100x50cm.	248,98
		Ventana oscilante de 1 hoja de aluminio lacado en color a definir por la DF, de 100x50 cm. de medidas totales, con rotura de puente térmico >12, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.	
		DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
15.03	m2	VENT.AL.LC. R.P.T. FIJO ESCAPARATE <4m2	113,77
		Carpintería de aluminio lacado en color a definir por la D.F., con rotura de puente térmico >12, en ventanales fijos menores de 4 m2. o cerramientos en general, para acristalar, compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y accesorios, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios auxiliares.	
		CIENTO TRECE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
15.04	m2	FIJOS PARA MAMPARA R.P.T 2,70m x 3,00 m	110,69
		Carpintería de aluminio lacado en color a definir por la D.F., con rotura de puente térmico >12, en ventanales fijos o mamparas de 2,70 m x 3,00 m, para acristalar, compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y accesorios, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios auxiliares.	
		CIENTO DIEZ EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
15.05	ud	PUERTA CHAPA DOBLE LISA 100x210	213,41
		Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 100x210 cm., realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio (rellena de poliuretano), rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylón, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado lacado en color a elegir de la carta RAL por la D.F., elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).	
		DOSCIENTOS TRECE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
15.06	ud	PUER.PIVOTANTE 1 H.FRIGORÍFICA 1,00 x 2,10 m.	904,17
		Puerta pivotante para cámara frigorífica de conservación, dimensiones 1,00 x 2,10 m., 1 hoja de acero galvanizado, aislamiento a base de poliuretano inyectado a una densidad de 40 kg/m3., marco en aluminio extrusionado con doble ruptura de puente térmico, cierre exterior central con cerradura europea, desbloqueo interior mediante mecanismo de presión, i/accesorios de fijación, juntas de estanqueidad mediante burlete de caucho adaptable y medios auxiliares. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra.	
		NOVECIENTOS CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55 PÁGINA 37/148 FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
15.07	ud	RÓTULO IDENTIFICATIVO SEGUN DISEÑO	221,58
		Replanteo y colocación de rótulo según memoria de carpintería i/p.p. de accesorios de fijación.	
		DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55
PÁGINA 38/148
FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
16		**VIDRIOS**	
16.01	m2	cp	155,65
		Acristalamiento doble formado por una luna pulida incolora de 4 mm. y un vidrio laminar de 3+3 mm. y cámara de aire deshidratada de 6, 8,12 o 16 mm., con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos.	
		CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
16.02	m2	D.L. (INC.+STADIP 3+3) 6/10/3+3	144,81
		Acristalamiento doble formado por una luna pulida incolora de 6 mm. y un vidrio laminar de 3+3 mm. y cámara de aire deshidratada de 6, 8,12 o 16 mm., con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos.	
		CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
16.03	m2	D.L. (INC.+STADIP 3+3) 6/10/3+3 (Luna Ácido Blanco)	170,07
		Acristalamiento doble formado por una luna pulida incolora de 6 mm. y un vidrio laminar de 3+3 mm. y cámara de aire deshidratada de 6, 8,12 o 16 mm., con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos.	
		CIENTO SETENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS	

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55
PÁGINA 39/148
FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
17		**PINTURAS**	
17.01	m2	PINTU.PLÁSTICA LISA BLANCA MATE	7,91
		Pintura plástica lisa mate en blanco, sobre paramentos horizontales y verticales, lavable dos manos, incluso mano de imprimación de fondo, plastecido y mano de acabado.	
		SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
17.02	m2	REVESTIMIENTO ELASTICO PROTECCIÓN HORMIGON	8,56
		Pintura elasto-plástica de protección resistente a rayos UV, monocomponente, con capacidad de puenteo de fisuras, incluso a temperaturas inferiores a 0ºC, RAL 7030, tixotrópica líquida en color gris, dos capas sobre elementos de hormigón visto, i/lijado o limpieza, mano de imprimación especial con revestimiento elástico para regulación y tapaporos de superficies de hormigón y mortero, monocomponente, a base de resinas acrílicas en dispersión, plastecido de golpes con masilla especial y lijado de parches, diseñado como capa intermedia para ser acabada con pintura elasto-plástica.	
		OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
17.03	m2	ESMALTE MATE S/METAL	10,13
		Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre carpintería metálica, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.	
		DIEZ EUROS con TRECE CÉNTIMOS	

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55
PÁGINA 40/148
FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
18		SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS	
18.01	ud	EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC	66,94
		Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. Según Norma UNE de aplicación, y certificado AENOR.	
		SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
18.02	ud	SEÑAL POLIESTIRENO EXTINTOR	10,53
		Señalización en poliestireno indicador vertical de situación extintor, de dimensiones 297x420 mm. Medida la unidad instalada.	
		DIEZ EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
18.03	ud	SEÑAL POLIESTIRENO DE 210/297 mm	10,88
		Señalización de equipos contra incendios, señales de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, uso obligatorio, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1 mm., de dimensiónes 210x297 mm. Medida la unidad instalada.	
		DIEZ EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55
PÁGINA 41/148
FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
19		SEGURIDAD Y SALUD	
19.01	ud	MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD	2.285,00
		Partida a justificar para el cumplimiento de las medidas de seguridad y salud, según Estudio de Seguridad.	
		DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS	

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55
PÁGINA 42/148
FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
20		GESTIÓN DE RESIDUOS	
20.01	ud	RETIRADA RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION	3.640,87

Retirada de residuos de construcción y demolición a planta de reciclaje o Gestor autorizado, según el Anexo justificativo del proyecto y el Art. 4.1. a. R.D. 105/2008, de 1 de febrero, que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (BOE de 13.02.08), incluso almacenamiento y reutilización de los mismos, carga y transporte de escombros y tierras a gestor autorizado o vertedero en su caso.

TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

20.02	m3	TRANSP.VERTED. > 20km.CARGA MEC	12,21

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia mayor de 20 km., considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

DOCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55 PÁGINA 43/148 FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
21		VARIOS	
21.01	ud	CONTROL DE CALIDAD	1.567,81

Ud. de control de calidad para edificio público proyectado, con ensayos del hormigón, estructura metálica, soldaduras, cubiertas, fachadas, carpinterias y comprobación de instalaciones eléctricas, climatizacion, extraccion, fontanería y saneamiento y demás elementos que determine la D.T. de obra según CTE, a contar a partir del 1% del Presupuesto de Ejecución Material según la Ley de Contratos del Sector Público y Reglamento.

MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

21.02 ud PARTIDA ALZADA DESG 1 742,36

Partida alzada "a justificar" para conexión con las instalaciones existentes e imprevistos que surjan durante la ejecución de las obras (medianeras y linderos, reposiciones puntuales, roturas...).

SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

21.03 ud PARTIDA ALZADA DESG 2 388,24

Partida alzada "a justificar" para conexión con las instalaciones existentes e imprevistos que surjan durante la ejecución de las obras (medianeras y linderos, reposiciones puntuales, roturas...).

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

21.04 ud PARTIDA ALZADA DESG 3 459,67

Partida alzada "a justificar" para conexión con las instalaciones existentes e imprevistos que surjan durante la ejecución de las obras (medianeras y linderos, reposiciones puntuales, roturas...).

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

21.05 ud PARTIDA IMPREVISTOS 1.225,00

Partida alzada "a justificar" para conexión con las instalaciones existentes e imprevistos que surjan durante la ejecución de las obras (medianeras y linderos, reposiciones puntuales, roturas...).

MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55 PÁGINA 44/148 FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
22		URBANIZACIONES	
22.01	m2	DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA S/TRANSP.	0,40
		Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, retirando una capa de 10 cm de espesor aproximadamente, sin incluir la carga por medios mecánicos y ni el transporte al vertedero.	
		CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
22.02	m2	ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm	4,43
		Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón.	
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
22.03	m2	SOLERA HORMIG.HM-15/B/16 e=10cm	7,29
		Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor sin uso estructural, realizada con hormigón HM-15/B/16, de central, i/vertido, curado, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según la normativa vigente EHE-08 y DB-SE-C.	
		SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
22.04	m2	PAVIM. CONTINUO HM-15/B/16 IMPRESO	30,27
		Pavimento continuo de hormigón impreso en color y textura a elegir de 15 cm de espesor total, comprendiendo: colocación, extendido y alisado del hormigón HM-15/B/16, de central, suministro y aplicación de colorantes y aditivos, limpieza del hormigón; corte de juntas de retracción; endurecedor-resina de superficie, medida la superficie realmente ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.	
		TREINTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
22.05	m.	BORD.GRANI.GRIS C/ROMO 10-12x25	41,11
		Bordillo de granito gris labrado, canto romo, de 10-12x25 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.	
		CUARENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
22.06	m3	HORM. LIMPIEZA HM-5/B/32 V. GRÚA	75,95
		Hormigón en masa HM-5/B/32, de 5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 32 mm. elaborado en obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, vibrado y colocación. Según EHE-08 y DB-SE-C.	
		SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
22.07	m3	H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM. V. GRÚA	178,21
		Hormigón armado HA-25/B/32/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 32 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (59.95 kg/m3.), vertido con grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE.	
		CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
22.08	ud	PLAC.ANCLAJE S275 25X6X1 cm	14,91
		Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 25x6x1 cm. con dos garrotas de acero corrugado de 10 mm. de diámetro y 30 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según CTE-DB-SE-A.	

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55
PÁGINA 45/148
FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		CATORCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
22.09	kg	ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA	1,68
		Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y colocado. Según DB-SE-A.	
		UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
22.10	m	BARANDILLA	67,69
		Barandilla-celosía en cubierta, con pletinas y perfiles huecos de tubo de acero laminado en frío según diseño en plano, con elementos para fijación a peto, pasamanos con tubo de acero redondo de 6 cm. de diámetro y malla estirada DC 8 y DL 16, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).	
		SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
22.11	m.	RECIBIDO BARANDILLA METÁLICA	7,33
		Colocación y recibido de barandilla metálica, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4, tipo M-10, i/apertura y tapado de huecos para garras, medido en su longitud.	
		SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
22.12	m2	ESMALTE MATE S/METAL	10,13
		Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre carpintería metálica, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.	
		DIEZ EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
22.13	m.	PELDAÑO HORM.GRIS 140x30x5	12,29
		Peldaño formado por piezas prefabricadas de hormigón gris de 140 cm. de longitud y 30x05 cm. en huella y tabica, y limpieza, medido en su longitud. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.	
		DOCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	

Cerezo, de Noviembre de 2018.

Arquitecto

Juan Fdo Retortillo Garcia

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55 PÁGINA 46/148 FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

2. CUADRO DE PRECIOS 2.

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55 PÁGINA 47/148 FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55
PÁGINA 48/148
FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

01 ACTUACIONES PREVIAS

01.01 m. LEVANT.VALLADOS LIGEROS MANO

Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra	8,93
Resto de obra y materiales	0,13
TOTAL PARTIDA	9,06

01.02 m2 DEM.FÁB.L.MACIZO 1 PIE C/MART.

Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de un pie de espesor, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra	20,58
Maquinaria	0,54
Resto de obra y materiales	0,32
TOTAL PARTIDA	21,44

01.03 m3 DEMOL.CIMENTACIÓN HORMIGÓN MAQ.

Demolición de cimentaciones o elementos aislados de hormigón en masa o armado (encepados) etc., con retro-pala con martillo rompedor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra	9,47
Maquinaria	50,92
Resto de obra y materiales	0,91
TOTAL PARTIDA	61,30

01.04 m3 DEMOL.MURO MAMPOSTERÍA C/COMP

Demolición de muros de mampostería de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra	28,60
Maquinaria	19,59
Resto de obra y materiales	0,72
TOTAL PARTIDA	48,91

01.05 m3 DEMOL.CIMENT.MAMP/LAD. A MAQ.

Demolición de cimentaciones de mampostería ordinaria o de ladrillo, con retro-pala excavadora media, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra	8,12
Maquinaria	22,25
Resto de obra y materiales	0,46
TOTAL PARTIDA	30,83

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55
PÁGINA 49/148
FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01 m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA S/TRANSP.

Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, retirando una capa de 10 cm de espesor aproximadamente, sin incluir la carga por medios mecánicos y ni el transporte al vertedero.

Mano de obra	0,07
Maquinaria	0,32
Resto de obra y materiales	0,01
TOTAL PARTIDA	0,40

02.02 m3 DESMONTE TIERRA A CIELO ABIERTO

Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, incluso perfilado y carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.

Mano de obra	0,27
Maquinaria	3,28
Resto de obra y materiales	0,05
TOTAL PARTIDA	3,60

02.03 m3 DESMONTE ROCA BLAN MART. ROMP.

Desmonte a cielo abierto en terreno de consistencia dura, con de medios mecánicos incluso empleo de martillo rompedor en caso necesario, con carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.

Mano de obra	0,54
Maquinaria	12,04
Resto de obra y materiales	0,19
TOTAL PARTIDA	12,77

02.04 m3 DESMONTE ROCA DURA MART. ROMP.

Desmonte a cielo abierto en terreno de consistencia dura, con de medios mecánicos incluso empleo de martillo rompedor en caso necesario, con carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.

Mano de obra	0,81
Maquinaria	18,05
Resto de obra y materiales	0,28
TOTAL PARTIDA	19,14

02.05 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, incluso carga sobre camion, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra	1,69
Maquinaria	9,32
Resto de obra y materiales	0,17
TOTAL PARTIDA	11,18

02.06 m3 EXC.POZOS C/MART.ROMP. T.DUROS

Excavación en pozos en terrenos duros, con martillo rompedor, con extracción de tierras a los bordes, incluso carga sobre camion, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra	8,79
Maquinaria	19,68
Resto de obra y materiales	0,43
TOTAL PARTIDA	28,90

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55 PÁGINA 50/148 FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra no previstas o en caso de rescisión de contrato, cuando hayan de abonarse unidades de obra incompletas o materiales acopiados y que servirán de base al contrato con la baja que resulte de la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

02.07 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.FLOJO MEC.

Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia floja, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra	9,47
Maquinaria	3,03
Resto de obra y materiales	0,19
TOTAL PARTIDA	12,69

02.08 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.

Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra	9,47
Maquinaria	3,79
Resto de obra y materiales	0,20
TOTAL PARTIDA	13,46

02.09 m3 EXC.ARQ.SANEAM.A MÁQ. T.DUROS

Excavación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes de la excavación, y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra	9,74
Maquinaria	2,41
Resto de obra y materiales	0,18
TOTAL PARTIDA	12,33

02.10 m3 RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE

Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra	0,95
Maquinaria	3,12
Resto de obra y materiales	0,06
TOTAL PARTIDA	4,13

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55
PÁGINA 51/148
FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

03 SANEAMIENTO

03.01 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO

Acometida de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 13 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocacion de tuberia de PVC estructurada para saneamiento, de unión en copa con junta elástica labiada, de 200 mm. de diámetro exterior, 5'0 mm. de espesor de pared, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-15/B/32, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra	67,56
Maquinaria	4,42
Resto de obra y materiales	283,25
TOTAL PARTIDA	355,23

03.02 ud POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=2,00m.

Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 2 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra	172,43
Maquinaria	0,58
Resto de obra y materiales	218,06
TOTAL PARTIDA	391,07

03.03 m. TUBERÍA SANEAMIENTO PVC D= 90 mm.

Tubería colgada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 90 mm. de diámetro interior, colocada colgada mediante abrazaderas metálicas, incluso con p.p. de piezas especiales en desvíos y con p.p. de medios auxiliares y de ayudas de albañilería, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el DB-HS5.

Mano de obra	9,14
Resto de obra y materiales	6,14
TOTAL PARTIDA	15,28

03.04 m. TUBERÍA ENTERRADA PVC D=110mm

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 110 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de esperor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el DB-HS5.

Mano de obra	2,80
Resto de obra y materiales	11,31
TOTAL PARTIDA	14,11

03.05 m. TUBERÍA ENTERRADO PVC D=160mm

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 160 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de esperor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el DB-HS5.

Mano de obra	2,80
Resto de obra y materiales	14,72

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55 PÁGINA 52/148 FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		TOTAL PARTIDA.....	17,52

03.06 m. TUBERÍA ENTERRADO PVC D=200mm

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 200 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de esperor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el DB-HS5.

Mano de obra	2,80
Resto de obra y materiales	18,09
TOTAL PARTIDA.....	20,89

03.07 m. TUBERÍA ENTERRADO PVC D=250mm

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 250 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de esperor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el DB-HS5.

Mano de obra	2,80
Resto de obra y materiales	23,90
TOTAL PARTIDA.....	26,70

03.08 ud ARQUETA PIE/BAJADA 51x51x65cm

Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/32 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, realizando medias cañas en los encuentros entre los paramentos, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, y con tapa de hormigón armado prefabricada, conformando un cierre hermético mediante la colocación de una junta de goma perimetral, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS5.

Mano de obra	38,09
Resto de obra y materiales	42,63
TOTAL PARTIDA.....	80,72

03.09 ud ARQUETA ENT.DE PASO 51x51x65 cm

Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/32 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, realizando medias cañas en los encuentros entre paramentos,con tapa de hormigón armado prefabricada, conformando un cierre hermético mediante la colocación de una junta de goma perimetra y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS5.

Mano de obra	35,97
Resto de obra y materiales	36,14
TOTAL PARTIDA.....	72,11

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55 PÁGINA 53/148 FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

03.10 ud ARQUETA SIFÓNICA 51x51x75 cm.

Arqueta sifónica registrable de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/32 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, formando medias cañas en los encuentros entre paramentos, con sifón formado por un codo de 90º de PVC largo, y con tapa de hormigón armado prefabricada, conformando un cierre hermético mediante la colocación de una junta de goma perimetral, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS5.

Mano de obra	38,09
Resto de obra y materiales	48,31
TOTAL PARTIDA	86,40

03.11 ud ARQ.ABIERTA PREF.PVC C/TAPA PVC 30x30 cm

Arqueta prefabricada de PVC de 30x30 cm. de medidas interiores, protegida con tapa del mismo material; completa. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/32/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra	25,48
Resto de obra y materiales	35,17
TOTAL PARTIDA	60,65

03.12 m. TUB.DREN.PVC ESTR.RANUR.100mm.

Tubería enterrada de drenaje, de PVC pared estructurada y ranurado, de 100 mm. de diámetro interior, colocada sobre una solera de hormigón HM-5/P/40, de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 130 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil), sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el DB-HS5.

Mano de obra	5,15
Resto de obra y materiales	6,70
TOTAL PARTIDA	11,85

03.13 ud SUMID.SIF. Y REJ. PVC SV 75mm

Sumidero sifónico de PVC, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de salida vertical, con rejilla de PVC de 75 mm. de diámetro de salida, totalmente instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares y sin incluir arqueta de apoyo, s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS5.

Mano de obra	4,79
Resto de obra y materiales	17,71
TOTAL PARTIDA	22,50

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55
PÁGINA 54/148
FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

04 CIMENTACIÓN Y PUESTA A TIERRA

04.01 m. RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA 35 mm2.

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de comprobación y puente de prueba.Según REBT.

Mano de obra	2,97
Resto de obra y materiales	8,24
TOTAL PARTIDA	11,21

04.02 m3 HORM. LIMPIEZA HM-5/B/32 V. GRÚA

Hormigón en masa HM-5/B/32, de 5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 32 mm. elaborado en obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, vibrado y colocación. Según EHE-08 y DB-SE-C.

Mano de obra	24,30
Maquinaria	12,27
Resto de obra y materiales	39,38
TOTAL PARTIDA	75,95

04.03 m3 H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM. V. GRÚA

Hormigón armado HA-25/B/32/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 32 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (59.95 kg/m3.), vertido con grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE.

Mano de obra	30,93
Maquinaria	5,64
Resto de obra y materiales	141,64
TOTAL PARTIDA	178,21

04.04 m² SOLER. ELEV. HA-25/B/16/IIa 30+5cm. V. GRUA

Solera elevada y ventilada ejecutada mediante la colocación de piezas o casetones machihembrados realizados en polipropileno de forma abovedada, de 30 cm., de canto, relleno con HA-25/B/16/IIa fabricado en central y vertido mediante grúa; acero B 500 S UNE 36068, cuantía 3 kg/m²; malla electrosoldada ME 15x15, Ø 6 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092, en capa de compresión de 5 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de hormigón de HM-10/B/32, de 10 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx. 32 mm, de central sin uso estructural de 10 cm de espesor, para regularizar la superficie en contacto con el terreno, con p.p. de tubos de ventilación y rejillas, cumpliendo la normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-C.

Mano de obra	6,07
Maquinaria	0,39
Resto de obra y materiales	38,80
TOTAL PARTIDA	45,26

04.05 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm

Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón.

Mano de obra	2,03
Maquinaria	0,35
Resto de obra y materiales	2,05
TOTAL PARTIDA	4,43

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55 PÁGINA 55/148 FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
04.06	m2	SOLERA HORMIG.HM-15/B/16 e=10cm	

Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor sin uso estructural, realizada con hormigón HM-15/B/16, de central, i/vertido, curado, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según la normativa vigente EHE-08 y DB-SE-C.

Mano de obra	1,67
Maquinaria	0,15
Resto de obra y materiales	5,48
TOTAL PARTIDA	7,29

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55
PÁGINA 56/148
FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

05 ESTRUCTURA

05.01 m3 H.ARM.HA-25/B/16/IIa MUROS 2C.V.G.

Hormigón armado HA-25/B/16/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 16 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en muros de 0,30 cm de espesor, incluso armadura (40 kg./m3.), encofrado y desencofrado 2CV con paneles metálicos modulares de 3,00 m. de altura considerando 20 posturas, vertido con grúa, vibrado,curado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-C.

Mano de obra	57,92
Maquinaria	232,35
Resto de obra y materiales	120,52
TOTAL PARTIDA	410,79

05.02 m3 HA-25/P/20/I E.METÁL. PILARES

Hormigón armado HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, elaborado en central, en pilares de: 30x30 y 65x30cm., i/p.p. de armadura (105 kg/m3.), encofrado metálico y desencofrado, vertido con pluma-grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-AE.

Mano de obra	76,68
Maquinaria	4,10
Resto de obra y materiales	250,59
TOTAL PARTIDA	331,37

05.03 m2 FORJ.VIG.ARMADA SEMI.25+5 B60.CER

Forjado 25+5 cm.,formado por viguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas 72 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 60x25x25 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm. y ambiente normal, elaborado en central, c/armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE y DB-SE.

Mano de obra	9,20
Resto de obra y materiales	26,03
TOTAL PARTIDA	35,23

05.04 m3 HA-25/P/20/I E.MADER.JÁCENAS PLA

Hormigón armado HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, elaborado en central, en jácenas planas, i/p.p. de armadura (79 kg/m3.), encofrado y desencofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-AE.

Mano de obra	180,60
Maquinaria	2,41
Resto de obra y materiales	233,93
TOTAL PARTIDA	416,94

05.05 m3 HA-25/P/20/I E.MADER. ZUNCHOS PL

Hormigón armado HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, elaborado central, en zunchos planos, i/p.p. de armadura (79 kg/m3.), encofrado y desencofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-AE.

Mano de obra	112,35
Maquinaria	2,41
Resto de obra y materiales	187,27
TOTAL PARTIDA	302,03

05.06 m3 HA-25/P/20/I E.MAD.VIST.LOSAS

Hormigón armado HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.20 mm. y ambiente normal, elaborado en central, en losas planas, i/p.p. de armadura (155 kg/m3), encofrado visto de madera liso y desencofrado, vertido con pluma-grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-AE.

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55 PÁGINA 57/148 FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		Mano de obra	126,22
		Maquinaria	2,41
		Resto de obra y materiales	348,47
		TOTAL PARTIDA	477,10
05.07	m3	HA-25/P/20/I E.MAD.LOSA INCL.	
		Hormigón armado HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.20 mm. y ambiente normal, elaborado en central, en losas inclinadas, i/p.p. de armadura (333 kg/m3), encofrado de madera y desencofrado, vertido con pluma-grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-AE.	
		Mano de obra	207,43
		Maquinaria	3,01
		Resto de obra y materiales	550,57
		TOTAL PARTIDA	761,01
05.08	kg	ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA	
		Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y colocado. Según DB-SE-A.	
		Mano de obra	0,46
		Resto de obra y materiales	1,22
		TOTAL PARTIDA	1,68

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55
PÁGINA 58/148
FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

06 ALBAÑILERÍA

06.01 m2 FÁB LADR PERF.REV. 7cm 1 pie

Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x7 cm. de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Mano de obra	21,58
Maquinaria	0,05
Resto de obra y materiales	14,53
TOTAL PARTIDA	36,15

06.02 m2 FÁB.LADR PERF.REV.7cm 1/2 p.

Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x7 cm. de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Mano de obra	13,64
Maquinaria	0,02
Resto de obra y materiales	7,53
TOTAL PARTIDA	21,19

06.03 m² TRASDOSADO AUTOPORTANTE LIBRE SOBRE CERRAMIENTO, PYL e=100 mm

Suministro y montaje de trasdosado autoportante libre sobre cerramiento, de 85 mm de espesor total, compuesto por placa de yeso laminado de 15 mm de espesor, atornillada directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 70 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 400 mm y con disposición normal "N", montados sobre canales junto al cerramiento vertical. Incluso p/p de replanteo de la perfilería, zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir (sin incluir en este precio el aislamiento a colocar entre paneles).

Mano de obra	6,29
Resto de obra y materiales	14,13
TOTAL PARTIDA	20,42

06.04 m² PARTICIÓN ENTRAMADO AUTOPORTANTE / PYL Y LANA MINERAL e=200 mm

Partición (separación de diferentes unidades de uso) de entramado autoportante de placas de yeso laminado y lana mineral, con tabique especial, sistema tabique PYL 200/600(70+70) 2LM, estructura sin arriostrar, catálogo ATEDY-AFELMA o similar, de 200 mm de espesor total, compuesta por una estructura autoportante doble de perfiles metálicos de acero galvanizado de 70 + 70 mm de anchura formada por montantes (elementos verticales) y canales (elementos horizontales), con una separación entre montantes de 600 mm y una disposición normal "N"; a cada lado de la cual se atornillan dos placas de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / borde afinado, y aislamiento de panel flexible y ligero de lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm de espesor, colocado en el alma.

Mano de obra	12,55
Resto de obra y materiales	46,12
TOTAL PARTIDA	58,67

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55 PÁGINA 59/148 FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

06.05 m² PARTICIÓN ENTRAMADO AUTOPORTANTE / PYL Y LANA MINERAL e=100 mm

Partición interior (separación dentro de una misma unidad de uso) de entramado autoportante de placas de yeso laminado y lana mineral, con tabique simple, sistema tabique PYL 100/600(70) LM, catálogo ATEDY-AFEL-MA o similar, de 100 mm de espesor total, compuesta por una estructura autoportante de perfiles metálicos de acero galvanizado de 70 mm de anchura formada por montantes (elementos verticales) y canales (elementos horizontales), con una separación entre montantes de 600 mm y una disposición normal "N"; a cada lado de la cual se atornilla una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / borde afinado, y aislamiento de panel flexible y ligero de lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm de espesor, colocado en el alma.

Mano de obra	8,01
Resto de obra y materiales	23,37
TOTAL PARTIDA	31,38

06.06 m2 DIVISIÓN PANEL FENOLICO BAÑOS/VEST e=13 mm.

División para la compartimentación de baños o vestuarios realizadas con tableros de fibras fenólicas; puerta y paredes de 13 mm. de espesor con cara de polietileno en el interior, en distintos colores, al igual que los herrajes y accesorios que son de nylon reforzados con acero. Las patas de acero inoxidable, la barra estabilizadora y perfiles de aluminio. Instalada.

Mano de obra	13,63
Resto de obra y materiales	156,56
TOTAL PARTIDA	170,19

06.07 m. CARGADERO HORMIGÓN D/T 19 cm.

Cargadero autorresistente de hormigón pretensado D/T, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6 (M-5), i/cajeado en fábrica.

Mano de obra	7,14
Maquinaria	0,01
Resto de obra y materiales	9,15
TOTAL PARTIDA	16,31

06.08 ml. ARMADURA JUNTAS CELOSIA/ REC. ZINC 100 mm

Armadura de acero galvanizado en caliente con barras de 4 mm de espesor, en forma de cercha y recubierta de zinc, de 100 mm de espesor, para refuerzos de fábricas de cualquier tipo, colocadas en posición horizontal, según normas de colocación recogidas para anclajes y refuerzos en el DB-SE-F y RC-08.

Mano de obra	1,35
Resto de obra y materiales	1,34
TOTAL PARTIDA	2,69

06.09 m. EMPARCHADO LADRILLO H/S / E. SEPAR.

Emparchado de elementos estructurales de hasta 30 cm de ancho, ejecutado con ladrillo hueco sencillo de 24x12x 4 cm. en exteriores para revestir, recibido con mortero de cemento, colocando un elemento separador entre el elemento estructural y la pieza cerámica, mediante planchas de poliestireno expandido de 2 cm de espesor, medido en su longitud.

Mano de obra	7,16
Resto de obra y materiales	2,35
TOTAL PARTIDA	9,51

06.10 m. VIERTEAG. PIEDRA ARTIFICIAL 30x3

Vierteaguas de piedra artificial de 30x3 cm. con goterón, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55
PÁGINA 60/148
FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		Mano de obra	8,32
		Maquinaria	0,03
		Resto de obra y materiales	12,68
		TOTAL PARTIDA	21,03
06.11	m2	RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES CARTÓN YESO	
		Recibido y aplomado de cercos en tabiquería de cartón yeso, mediante la ejecución de un refuerzo en la estructura portante de acero galvanizado de la tabiquería de cartón yeso, y recibido del premarco, mediante tornillería y fijación sobre dichos elementos portantes.	
		Mano de obra	5,64
		Resto de obra y materiales	11,90
		TOTAL PARTIDA	17,54
06.12	m2	RECIBIDO CERCOS EN MUROS EXT.	
		Recibido y aplomado de cercos en muros exteriores, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4, tipo M-10. Según RC-08.	
		Mano de obra	10,18
		Maquinaria	0,01
		Resto de obra y materiales	2,17
		TOTAL PARTIDA	12,35
06.13	m.	FORMACIÓN PELDAÑO LADRIL.H/D	
		Formación de peldaños de escalera con ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/replanteo y limpieza, medido en su longitud.	
		Mano de obra	11,51
		Maquinaria	0,01
		Resto de obra y materiales	2,85
		TOTAL PARTIDA	14,37
06.14	ud	AYUDA ALBAÑILERÍA A ELECTRIC.	
		Ayuda de albañilería a instalación de electricidad para edificio público (aproximadamente 300 m2 de superficie), en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.	
		Resto de obra y materiales	263,48
		TOTAL PARTIDA	263,48
06.15	ud	AYUDA ALBAÑILERÍA A FONTANER.	
		Ayuda de albañilería a instalación de fontanería para edificio público (aproximadamente 300 m2 de superficie), en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.	
		Resto de obra y materiales	84,32
		TOTAL PARTIDA	84,32
06.16	ud	AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIALES	
		Ayuda de albañilería a instalaciones especiales(climatización, ventilación, y resto de instalacione) para edificio público (aproximadamente 300 m2 de superficie), en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.	
		Resto de obra y materiales	105,40
		TOTAL PARTIDA	105,40

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55 PÁGINA 61/148 FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55
PÁGINA 62/148
FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

07 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN

07.01 m² CAPA DREN. EXT. MUROS

Impermeabilización por el exterior de muros de sótano con lámina drenante nodular de polietileno alta densidad (PEAD/HDPE), colocado mediante anclaje mecánico con roseta de PVC, y rematado con perfil metálico, con p.p. de cinta autoadhesiva para el sellado de las juntas. (Sin incluir andamios). Según normas de diseño y colocación DB-HS1.

Mano de obra	6,21
Resto de obra y materiales	3,89
TOTAL PARTIDA	10,10

07.02 m² IMP.PERÍMETRO MURO EMULS. ASFALTICA.

Impermeabilización de perímetros interiores de muros enterrados, constituida por: emulsión asfáltica de base acuosa, aplicada con rodillo, totalmente adherida.Según normas de diseño y colocación DB-HS1.

Mano de obra	3,39
Resto de obra y materiales	0,51
TOTAL PARTIDA	3,90

07.03 m. IMPERM. MUROS CERRAT. HUMEDAD CAPILAR 70 cm

Barrera de corte de humedad por capilaridad en muros de cerramiento d= 70 cm., mediante la colocación de una banda de lámina bituminosa de oxiasfalto de 2,5 kg./m2., con armadura de fibra de polietileno, instalada en la ejecución de la estructura de muros de fábrica en todo su ancho con un solape de 10 cm. protegida con una capa de 2 cm. de mortero. Según normas de diseño y colocación DB-HS1.

Mano de obra	2,15
Maquinaria	0,02
Resto de obra y materiales	3,36
TOTAL PARTIDA	5,53

07.04 m2 AISL.R. IMPACTO P.LANA MINERAL 40 mm

Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico de suelos formado por panel rígido de lana mineral de roca volcánica, no revestido, de alta densidad de 40 mm., de espesor, conductividad térmica 0,035 W/(mk), preparado para recibir una solera de mortero u hormigón, colocada en suelos, a tope entre sí y en zócalos perimetrales de 8 cm., en los tabiques divisorios, previa protección del aislamiento con film de polietileno de 0,2 mm de espesor. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, cortes, desolidarización perimetral realizada con el mismo material aislante y sellado de juntas del film de polietileno protector del aislamiento con cinta adhesiva, medido la superficie ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra	2,82
Resto de obra y materiales	8,11
TOTAL PARTIDA	10,93

07.05 m2 AIS.TÉRM.ACÚS.PAN.LR.M. 40

Aislamiento térmico-acústico con lana de roca de 40 mm, colocado en cerramientos verticales en cámara de aire, y p.p. adhesivo, cinta papel Kraft para unión, corte, medios auxiliares y costes indirectos.

Mano de obra	1,42
Resto de obra y materiales	8,15
TOTAL PARTIDA	9,57

07.06 m2 AIS.TÉRM.ACÚS.PAN.LR.M. 80

Aislamiento térmico-acústico con lana de roca de 80 mm, colocado en cerramientos verticales en cámara de aire, y p.p. adhesivo, cinta papel Kraft para unión, corte, medios auxiliares y costes indirectos.

Mano de obra	1,42
Resto de obra y materiales	13,18

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55 PÁGINA 63/148 FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		TOTAL PARTIDA.....	14,60
07.07	m2	AIS.TÉRM.TECHO P.LANA MINERAL. 80 mm.	
		Aislamiento termo-acústico con panel rígido de lana de vidrio aglomerada con resinas termoendurecibles recubierto en su cara vista con una película elástica protectora, de 80 mm., para colocar en techos de naves sobre perfilería vista, i/p.p. corte, colocación, medios auxiliares y costes indirectos.	
		Mano de obra	3,67
		Resto de obra y materiales	10,10
		TOTAL PARTIDA.....	13,77
07.08	m2	AIS.TÉRM.TECHO P.LANA MINERAL. 40 mm.	
		Aislamiento termo-acústico con panel rígido de lana de vidrio aglomerada con resinas termoendurecibles recubierto en su cara vista con una película elástica protectora, de 40 mm., para colocar en techos de naves sobre perfilería vista, i/p.p. corte, colocación, medios auxiliares y costes indirectos.	
		Mano de obra	2,82
		Resto de obra y materiales	5,07
		TOTAL PARTIDA.....	7,89
07.09	m2	IMPERMEB. BASE ACUOSA TERRAZAS	
		Impermeabilización de terrazas, azoteas, tejados y cubiertas con pendientes a base de impermeabilizante en base acuosa, aplicado con brocha o rodillo con un rendimiento de 2 kg/m2. previa limpieza de la superficie, en colores pasteles a elegir, incluso p.p. de medios auxiliares, medida la superficie ejecutada.	
		Mano de obra	5,52
		Resto de obra y materiales	14,56
		TOTAL PARTIDA.....	20,08
07.10	m.	SELLADO JUNTAS SOLERAS	
		Sellado de juntas horizontales en soleras de hormigón con una anchura aproximada de 2 cm. y una profundidad de 1,5 cm. sobre fondo de juntas de D=25 mm. con un sellante de poliuretano monocomponente y 15 cm de poliestireno expandido en encuentros con puntos singulares.	
		Mano de obra	0,57
		Resto de obra y materiales	6,80
		TOTAL PARTIDA.....	7,37

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55
PÁGINA 64/148
FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

08 CUBIERTA

08.01 m2 CUB.INV.TRANST. LÁM. PVC A SOLAR

Cubierta invertida transitable formada por capa de hormigón celular en formación de pendientes de 10 cm. de espesor medio, capa de mortero de cemento y arena de río M-5 de 2 cm. para regularización y una capa separadora de fieltro sintético geotextil, membrana impermeabilizante de 1,20 mm. de espesor, con PVC y armada con un fieltro de fibra de vidrio y dos capas separadoras de fieltro geotéxtil y placa aislante de poliestireno extruido 40 mm de espesor, incluso remates de cazoletas, lista para solar. Según normas de diseño y colocación recogidas en el DB-HS1.

Mano de obra	15,09
Maquinaria	5,31
Resto de obra y materiales	32,33
TOTAL PARTIDA	52,74

08.02 m2 SOLADO LOSA FILTRANTE 60x60x8

Solado con pavimento de cemento aislante y drenante con losa filtrante de 60x60x8 cm., con una base aislante de poliestireno extruído mecanizado, sentada en seco sobre la membrana impermeabilizante, sin incluir dicha base. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones y Según normas de diseño y colocación recogidas en el DB-HS1.

Mano de obra	4,24
Resto de obra y materiales	33,90
TOTAL PARTIDA	38,14

08.03 ud ENCUENTRO CUBIERTA REBOSADERO

Encuentro de cubierta plana transitable, con rebosadero de PVC, con salida horizontal para recogida de aguas pluviales con rejilla de PVC, fijado a la lámina impermeabilizante, totalmente instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares y sin incluir arqueta de apoyo, s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS5.

Mano de obra	8,49
Resto de obra y materiales	15,41
TOTAL PARTIDA	23,90

08.04 m. ALBARDI. PIEDRA ARTIFICIAL 30x3

Albardilla de piedra artificial de 30x3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.Segun RC-08.

Mano de obra	8,03
Maquinaria	0,03
Resto de obra y materiales	16,26
TOTAL PARTIDA	24,32

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55
PÁGINA 65/148
FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

09 REVESTIMIENTOS CONTINUOS

09.01 m2 ENFOSCADO M-5 CÁMARAS <3 m.

Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40) en interior de cámaras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-08.

Mano de obra	4,55
Maquinaria	0,02
Resto de obra y materiales	1,11
TOTAL PARTIDA	5,67

09.02 m2 ENFOSCADO M-5 CÁMARAS >3 m.

Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40) en interior de cámaras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje (apartir de 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-08.

Mano de obra	4,50
Maquinaria	0,02
Resto de obra y materiales	4,97
TOTAL PARTIDA	9,49

09.03 m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-15 VER. <3 m.

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río (M-15) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-08.

Mano de obra	10,29
Maquinaria	0,02
Resto de obra y materiales	1,53
TOTAL PARTIDA	11,83

09.04 m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-15 VER. >3 m.

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río (M-15) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje (apartir de 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-08.

Mano de obra	10,29
Maquinaria	0,02
Resto de obra y materiales	5,48
TOTAL PARTIDA	15,78

09.05 m2 PUENTE ADHERENCIA S/HORM

Imprimación/Puente de adherencia a base de resinas sinteticas para soporte de hormigon in situ o prefabricados lisos o sin absorcion superficial, para posterior aplicacion de morteros a base de cementos, previo lijado de imperfecciones, relleno de grietas con plaste a espátula o rasqueta, y una 2ª mano a brocha o rodillo. Medido en superficie real ejecutada.

Mano de obra	5,64
Resto de obra y materiales	0,93
TOTAL PARTIDA	6,57

09.06 m2 REV.MORT. CAL AÉREA ENFOSCADO/COLOR < 3 M

Revestimiento de paramentos verticales con mortero de cal aérea base, espesor según soporte, mínimo 15 mm. Color según carta, aplicado manualmente y regleado, aplicado directamente sobre el soporte, i/p.p. de andamiaje (hasta 3 m de altura) y medios auxiliares, medido deduciendo huecos.

Mano de obra	10,56

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55 PÁGINA 66/148 FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		Resto de obra y materiales	9,26
		TOTAL PARTIDA.....	19,82
09.07	m2	REV.MORT. CAL AÉREA ENFOSCADO/COLOR > 3 M	
		Revestimiento de paramentos verticales con mortero de cal aérea base, espesor según soporte, mínimo 15 mm. Color según carta, aplicado manualmente y regleado, aplicado directamente sobre el soporte, i/p.p. de andamiaje (a partir de 3 m de altura) y medios auxiliares, medido deduciendo huecos.	
		Mano de obra	10,56
		Resto de obra y materiales	13,22
		TOTAL PARTIDA.....	23,78
09.08	m.	ANGULAR DE 20*40 mm. REMATE	
		Angular de 20*40 mm. con acero laminado S 275 JR en caliente, en remate y/o arranque de fábrica de ladrillo, i/p.p. de sujeción, nivelación, aplomado, pintura de minio electrolítico y pintura de esmalte (dos manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros. Totalmente colocado.Según normas DB-SE-A.	
		Mano de obra	1,58
		Resto de obra y materiales	7,34
		TOTAL PARTIDA.....	8,92
09.09	m2	F.TECHO CONT.CARTÓN YESO 12,5mm	
		Falso techo continuo de cartón yeso de 12,5 mm de espesor con maestra de 60x27, incluso con la instalación de paneles de lanas minerales semirrígidos de 60 mm, i/p.p. de piezas de cuelgue y nivelación, replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado y listo para pintar, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.	
		Mano de obra	7,42
		Resto de obra y materiales	31,03
		TOTAL PARTIDA.....	38,45
09.10	m2	F.TECHO CARTÓN YESO REGIS.120x60	
		Falso techo registrable de cartón yeso normal en placas de 120x60cm. y 13 mm. de espesor, suspendido de perfilería vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado y listo para pintar, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.	
		Mano de obra	7,62
		Resto de obra y materiales	8,89
		TOTAL PARTIDA.....	16,51
09.11	m2	GUARNECIDO YESO NEGRO HORIZONTAL	
		Guarnecido con yeso negro en paramentos horizontales de 12 mm. de espesor, con maestras perimetrales, formación de rincones y colocación de andamios (hasta 3m de altura), medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.	
		Mano de obra	4,55
		Resto de obra y materiales	0,72
		TOTAL PARTIDA.....	5,27
09.12	m2	F.TECH.ACÚST.ABSORBENTE CAR.YES.	
		Falso techo formado por placas de yeso con perforación rectilínea (18,1%) de espesor 12,5 mm., atornilladas sobre estructura metálica de maestras 60/27/0,6 mm. con una separación máxima entre ejes de 320 mm. suspendidas del forjado o techo soporte, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado y listo para pintar, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.	
		Mano de obra	10,02

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55 PÁGINA 67/148 FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		Resto de obra y materiales	53,75
		TOTAL PARTIDA.....	63,77

09.13 m. FAJA/TABICA PERIMETRAL LISA ESCAYOLA

Faja perimetral o tabica de escayola para falsos techos desmontables o lisos hasta 50 cm. de ancho, recibida con esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado, medida en su longitud.

Mano de obra	7,41
Resto de obra y materiales	1,32
TOTAL PARTIDA.....	8,72

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55 PÁGINA 68/148 FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

10 REVESTIMIENTOS DISCONTINUOS

10.01 m2 ALIC.AZULEJO FORMATO Y COLOR A DEFINIR POR D.F

Alicatado con azulejo formato y color a definir por la Direccion Facultativa, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.Segun RC-08.

Mano de obra	12,56
Maquinaria	0,03
Resto de obra y materiales	21,26
TOTAL PARTIDA	33,84

10.02 m. PERFIL REMATE ALUM. INOX. JUNTA/ METAL 10x10mm.

Perfil decorativo y técnico P, para junta de dilatación y remates, en paramentos verticales, realizado en aliminio inox. de 10 mm., de alto. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

Mano de obra	5,70
Resto de obra y materiales	3,36
TOTAL PARTIDA	9,06

10.03 m2 RECRECIDO 4 cm. MORTERO M-5 c/FIBRAS

Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río (Mortero tipo M-5) de 4 cm. de espesor, armado con fibras de polipropileno antifisuras maestreado y fratasado medido en superficie realimente ejecutada. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

Mano de obra	9,72
Maquinaria	0,04
Resto de obra y materiales	2,74
TOTAL PARTIDA	12,50

10.04 m2 SOL.GRES.PORCEL. 60X60 cm S/ROD

Solado de gres porcelánico todo en masa, en baldosas de 60x60 cm. en colores a definir por la Dirección Facultativa, recibido con adhesivo flexible para materiales porcelánicos doble encolado (FR ONE), s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con tapajuntas flexible color, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

Mano de obra	14,04
Maquinaria	0,13
Resto de obra y materiales	36,64
TOTAL PARTIDA	50,81

10.05 m. RODAPIÉ GRES.PORCEL. 9X60 cm

Rodapié biselado de gres porcelánico esmaltado (BIb), de 8x43 cm. travertino color marfil, crema, siena, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas flexible y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

Mano de obra	7,11
Maquinaria	0,13
Resto de obra y materiales	12,30
TOTAL PARTIDA	19,54

10.06 m2 REV.MURAL VINÍLICO 2 mm

Revestimiento mural vinílico homogéneo con poliuretano en masa, en rollos de 2,00 m. de ancho y 2 mm. de espesor Y 550 g/m2 de masa superficial. Euroclase B-s2, d0 de reaccion al fuego, resistente a rasguras y golpes, recibido con pegamento sobre enfoscado (sin incluir), i/alisado y limpieza, s/UNE 23727 y resistencia al fuego M2, medida la superficie ejecutada.

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55
PÁGINA 69/148
FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		Mano de obra	8,91
		Resto de obra y materiales	21,91
		TOTAL PARTIDA	30,82

10.07 m2 SOLADO GRES PORC.31x31cm.C/ROD.C/SOL

Solado de baldosa de gres porcelánico de 31x31 cm., recibido con adhesivo flexible para materiales porcelánicos, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, p.p. de rodapié del mismo material de 7x31 cm.
i/rejuntado con mortero tapajuntas flexible y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

		Mano de obra	25,18
		Maquinaria	0,18
		Resto de obra y materiales	36,38
		TOTAL PARTIDA	61,73

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55
PÁGINA 70/148
FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

11 INSTALACION DE FONTANERIA

11.01 ud ACOMETIDA 32 mm.POLIETIL.1 1/4"

Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 32 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada y funcionando, sin incluir la rotura del pavimento. Según DB-HS 4.

Mano de obra	47,72
Resto de obra y materiales	153,43
TOTAL PARTIDA	201,15

11.02 ud CONTADOR 1 1/4" EN ARMARIO 32 mm

Contador de agua de 1 1/4", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos llaves de corte de esfera de 32 mm., grifo de purga, válvula de retención y demás material auxiliar, totalmente montado y funcionando, incluso timbrado del contador por el Ministerio de Industria, sin incluir la acometida, ni la red interior. Según DB-HS 4.

Mano de obra	31,96
Resto de obra y materiales	603,32
TOTAL PARTIDA	635,28

11.03 m. TUBERÍA POLIETILENO 32 mm.1 1/4"

Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m. y sin protección superficial. Según DB-HS 4.

Mano de obra	1,92
Resto de obra y materiales	4,65
TOTAL PARTIDA	6,57

11.04 m. TUBERÍA POLIETILENO 25 mm. 1"

Tubería de polietileno sanitario, de 25 mm. (1") de diámetro nominal, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m. y sin protección superficial. Según DB-HS 4.

Mano de obra	1,92
Resto de obra y materiales	3,11
TOTAL PARTIDA	5,03

11.05 m. TUBERÍA POLIETILENO 20 mm. 3/4"

Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m. y sin protección superficial. Según DB-HS 4.

Mano de obra	1,92
Resto de obra y materiales	2,31
TOTAL PARTIDA	4,23

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55
PÁGINA 71/148
FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.06	m.	TUBERÍA POLIETILENO 16 mm. 1/2"	
		Tubería de polietileno sanitario, de 16 mm. (1/2") de diámetro nominal, de baja densidad y para 6 atmósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m. y sin protección superficial. Según DB-HS 4.	
		Mano de obra	1,92
		Resto de obra y materiales	0,41
		TOTAL PARTIDA	2,33
11.07	ud	LLAVE DE COMPUERTA 1 1/4" 32 mm.	
		Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón fundido, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando. Según DB-HS 4.	
		Mano de obra	3,52
		Resto de obra y materiales	6,56
		TOTAL PARTIDA	10,08
11.08	ud	LLAVE DE COMPUERTA DE 1" 25 mm	
		Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón fundido, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando. Según DB-HS 4.	
		Mano de obra	3,20
		Resto de obra y materiales	4,52
		TOTAL PARTIDA	7,72
11.09	ud	LLAVE DE COMPUERTA DE 3/4" 20 mm	
		Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón fundido, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando. Según DB-HS 4.	
		Mano de obra	3,20
		Resto de obra y materiales	3,36
		TOTAL PARTIDA	6,56
11.10	ud	LLAVE DE COMPUERTA DE 1/2" 15 mm	
		Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 1/2" (15 mm.) de diámetro, de latón fundido, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando. Según DB-HS 4.	
		Mano de obra	3,20
		Resto de obra y materiales	2,94
		TOTAL PARTIDA	6,14
11.11	ud	LAV.56x47 S.NORM.COL.G.MONOMAN.	
		Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 56x47 cm., para colocar empotrado en encimera de mármol o similar (sin incluir), con grifo monomando cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.	
		Mano de obra	17,58
		Resto de obra y materiales	169,88
		TOTAL PARTIDA	187,46

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55
PÁGINA 72/148
FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

11.12 ud LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.MONOMAN.

Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca cóncava, apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral, colocado mediante pernos a la pared, y con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.

Mano de obra	17,58
Resto de obra y materiales	822,20
TOTAL PARTIDA	839,78

11.13 ud EMPUÑAD.LAT.SEGUR.MINUSV. P/INOD

Empuñadura lateral de seguridad para inodoro-bidé, especial para minusválidos, de 70x19 cm. de medidas totales, abatible y dotada de portarrollos, compuesta por tubos cromados, con fijaciones empotradas a la pared, totalmente instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates.

Mano de obra	5,01
Resto de obra y materiales	181,83
TOTAL PARTIDA	186,84

11.14 ud INODORO T.BAJO S.NORMAL, BLANCO

Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, totalmente instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. (El manguetón está incluido en las instalaciones de desagüe).

Mano de obra	20,77
Resto de obra y materiales	198,47
TOTAL PARTIDA	219,24

11.15 ud INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO

Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con mando neumático, totalmente instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de 1/2".

Mano de obra	20,77
Resto de obra y materiales	721,32
TOTAL PARTIDA	742,09

11.16 ud URITO DOMÉSTICO C/FLUXOR, COLOR

Urito doméstico de porcelana vitrificada en color, dotado de tapa lacada, y colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con sifón incorporado al aparato, manguito y enchufe de unión, instalado con fluxor cromado de 1/2", incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra de 1/2" cromada, funcionando.

Mano de obra	15,98
Resto de obra y materiales	307,81
TOTAL PARTIDA	323,79

11.17 m. BAJANTE DE PVC SERIE F. 110 mm.

Suministro e instalación de boca de riego, formada por cuerpo y tapa de fundición con cerradura de cuadradillo, brida de entrada, llave de corte y racor de salida roscado macho de latón de 1 1/2" de diámetro, enterrada. Incluso accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y distribución. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Mano de obra	2,40

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55 PÁGINA 73/148 FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		Resto de obra y materiales	9,92
		TOTAL PARTIDA.....	12,32

11.18 ud BOCA DE RIEGO CON TAPA DE FUNDICIÓN

Suministro e instalación de boca de riego, formada por cuerpo (y/o arqueta) y tapa de fundición con cerradura de cuadradillo, brida de entrada, llave de corte con junta EPDM y racor de salida roscado macho de latón de 1 1/2" de diámetro, enterrada. Incluso accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y distribución. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Mano de obra	7,93
Resto de obra y materiales	109,47
TOTAL PARTIDA.....	117,40

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55
PÁGINA 74/148
FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

12 INSTALACION DE VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN

12.01 Ud VENTILADOR CENTRÍFUGO DE PERFIL BAJO, CON MOTOR PARA ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A 230 V Y 50 HZ DE FREC

Suministro e instalación de ventilador centrífugo de perfil bajo, con motor de 4 polos para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, con protección térmica, aislamiento clase F, protección IP 55 y caja de bornes ignífuga, de 1240 r.p.m., potencia absorbida 240 W, caudal máximo de 1090 m³/h, dimensiones 440x220 mm y 505 mm de largo y nivel de presión sonora de 57 dBA. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del ventilador. Conexionado con la red eléctrica.

Mano de obra	39,23
Resto de obra y materiales	355,84
TOTAL PARTIDA	395,07

12.02 m CONDUCTO CIRCULAR DE PARED SIMPLE HELICOIDAL DE ACERO GALVANIZADO, 175 MM

Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 175 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación i/pp de tapas de cierre. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Realización de pruebas de servicio.

Mano de obra	1,15
Resto de obra y materiales	6,45
TOTAL PARTIDA	7,60

12.03 Ud PIEZAS PARA CONDUCTO CIRCULAR DE ACERO GALVANIZADO, DE 175 MM DE DIÁMETRO

Suministro e instalación de piezas para conducto circular de acero galvanizado, de 175 mm de diámetro. Totalmente montado y conexionado.

Mano de obra	2,27
Resto de obra y materiales	11,80
TOTAL PARTIDA	14,07

12.04 Ud REJILLA DE RETORNO 325*125 CHAPA ACERO GALVANIZADO

Suministro y montaje de rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado, pintado en color a elegir de la carta RAL, con lamas verticales regulables individualmente, de 325x125 mm, fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico circular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada.

Mano de obra	5,10
Resto de obra y materiales	84,41
TOTAL PARTIDA	89,51

12.05 Ud REJILLA DE INTEMPERIE 400*330 MARCO FRONTAL, LAMAS DE PERFILES DE ALUMINIO

Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de perfiles de aluminio, de 400x330 mm, tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada y conectada a la red de conductos.

Mano de obra	4,37
Resto de obra y materiales	100,52
TOTAL PARTIDA	104,89

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55 PÁGINA 75/148 FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

12.06 Ud EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA AIRE-AIRE SPLIT 1X1, 7,1 kW

Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con distribución por conducto rectangular, para gas R-410A, bomba de calor, con tecnología Hyper Inverter, gama semi-industrial (PAC), alimentación a la unidad exterior monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 7,1 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 24°C), potencia calorífica nominal 8 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 6°C), SEER = 5,3 (clase A), SCOP = 3,9 (clase A), EER = 3,5 (clase A), COP = 4,02 (clase A), formado por una unidad interior, de 280x950x635 mm, nivel sonoro (velocidad baja) 25 dBA, caudal de aire (velocidad alta) 1440 m³/h, presión de aire (estándar) 35 Pa, presión de aire máxima 100 Pa, con filtro, bomba de drenaje y control inalámbrico, y una unidad exterior con compresor de tipo rotativo, de 750x880x340 mm, nivel sonoro 51 dBA y caudal de aire 3600 m³/h, con control de condensación y posibilidad de integración en un sistema domótico o control Wi-Fi a través de un interface (no incluido en este precio), pasarela con comunicación Wi-Fi con smartphone, tablet o PC, para control bidireccional de la unidad interior de aire acondicionado. Incluso elementos antivibratorios y soportes de apoyo. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo de las unidades. Instalación de la unidad interior. Instalación de la unidad exterior. Conexionado del equipo a las líneas frigoríficas. Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo al circuito de control. Conexionado del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha

Mano de obra	53,11
Resto de obra y materiales	3.357,10
TOTAL PARTIDA	3.410,21

12.07 Ud EQUIPO SEMICOMPACTO PARA CAMARA FRIGORÍFICA, UD CONDENSADORA Y UD EVAPORADORA

Suministro e instalación de equipo semicompacto para camara frigorífica tipo split, formado por una unidad condensadora horizontal y una unidad evaporadora de bajo perfil o de tipo cúbico. Distribución por conducto rectangular, para gas R-404A, alimentación a la unidad exterior monofásica (230V/50Hz); potencia frigorífica nominal 1345 W referida al funcionamiento con temperatura de cámara de 0ºC y 1543 W referida al funcionamiento con temperatura de cámara de 5ºC y temperatura exterior de 35ºC; potencia de absorción nominal 1,03 kW; formado por una unidad interior de 418x600x200 mm, nivel sonoro 35 dBA, caudal de evaporación 475 m³/h y caudal de condensación 575 m³/h, control inalámbrico (mando multifunción de control digital a distancia), y una unidad exterior de 665x435x416, con compresor hermético alternativo; función de enfriamiento rápido y modo nocturno y control de temperatura con registro de temperaturas máxima y mínima. Incluso elementos antivibratorios y soportes de apoyo. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Incluye: Replanteo de las unidades. Instalación de la unidad interior. Instalación de la unidad exterior. Conexionado del equipo a las líneas frigoríficas. Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha.

Mano de obra	53,11
Resto de obra y materiales	1.726,30
TOTAL PARTIDA	1.779,41

12.08 m² CONDUCTO AUTOPORTANTE DISTRIBUCCION AIRE CLIMATIZADO

Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de alta densidad de lana de vidrio según UNE-EN 13162, revestido por sus dos caras, la exterior con un complejo de aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft y la interior con un velo de vidrio, de 25 mm de espesor, resistencia térmica 0,75 (m²K)/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y derivaciones, embocaduras, soportes metálicos galvanizados, elementos de fijación, sellado de tramos y uniones con cinta autoadhesiva de aluminio, accesorios de montaje, piezas especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a contenedor. Totalmente montado, conexionado y probado.

Mano de obra	8,91
Resto de obra y materiales	18,60
TOTAL PARTIDA	27,51

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55 PÁGINA 76/148 FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

12.09 Ud REJILLA DE IMPULSIÓN 225*225 ALUM EXTRUIDO

Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9010, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x225 mm, con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada.

Mano de obra	5,38
Resto de obra y materiales	66,93
TOTAL PARTIDA	72,31

12.10 Ud REJILLA DE IMPULSIÓN 325*125 ALUM EXTRUIDO

Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9010, con lamas horizontales regulables individualmente, de 325x125 mm, con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada.

Mano de obra	5,10
Resto de obra y materiales	64,05
TOTAL PARTIDA	69,15

12.11 m LÍNEA FRIGORÍFICA DOBLE TUB FLEX COBRE 1/4" TUBO GAS 3/8"

Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadura, formada por un tubo para líquido de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de espesor y un tubo para gas de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de espesor, teniendo el cobre un contenido de aceite residual inferior a 4 mg/m y siendo el aislamiento de coquilla flexible de espuma elastomérica con revestimiento superficial de película de polietileno, para una temperatura de trabajo entre -45 y 100°C, suministrada en rollo, para conexión entre las unidades interior y exterior. Incluso p/p de cortes, eliminación de rebabas, protección de los extremos con cinta aislante, realización de curvas, abocardado, vaciado del circuito, carga de gas refrigerante, accesorios, sifones, soportes y fijaciones. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea. Montaje de accesorios. Vaciado para su carga. Carga del gas refrigerante.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra	5,32
Resto de obra y materiales	7,15
TOTAL PARTIDA	12,47

12.12 m LINEA FRIGORÍFICA DOBLE TUB FLEX COBRE 3/8" TUBO GAS 5/8"

Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadura, formada por un tubo para líquido de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de espesor y un tubo para gas de 5/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 10 mm de espesor, teniendo el cobre un contenido de aceite residual inferior a 4 mg/m y siendo el aislamiento de coquilla flexible de espuma elastomérica con revestimiento superficial de película de polietileno, para una temperatura de trabajo entre -45 y 100°C, suministrada en rollo, para conexión entre las unidades interior y exterior. Incluso p/p de cortes, eliminación de rebabas, protección de los extremos con cinta aislante, realización de curvas, abocardado, vaciado del circuito, carga de gas refrigerante, accesorios, sifones, soportes y fijaciones. Totalmente montada, conexionada y probada.

Mano de obra	5,08
Resto de obra y materiales	12,01
TOTAL PARTIDA	17,09

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55 PÁGINA 77/148 FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
12.13	ud	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA INST. CLIMAT-CUMPLIMIENTO EFIC. ENERGETICA	
		Proyecto tecnico visado, de climatizacion, con justificacion del cumplimiento del RITE, calculo y justificacion de la certificacion energetica que le corresponda al edificio según RD 47/2007, incluso Organismo de Control Autorizado, dirección de obra y visados oficiales, para instalaciones totalmente legalizadas.	
		Resto de obra y materiales	1.015,00
		TOTAL PARTIDA.....	1.015,00

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55
PÁGINA 78/148
FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

13 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD

13.01 m. LÍN.REPARTIDORA (EMP.) 3,5x25mm2

Línea repartidora, formada por cable de cobre de 3,5x25 mm2, con aislamiento de 0,75 /1 kV, en montaje empotrado bajo tubo de PVC corrugado forrado grado de protección 7, de D=29 mm . Totalmente instalada, incluyendo conexionado.Según REBT.

Mano de obra	6,28
Resto de obra y materiales	14,12
TOTAL PARTIDA	20,40

13.02 m. DERIVACION INDIVIDUAL (EMP.) 3,5x25mm2

Derivación individual desde CGP hasta cuadro interior, formada por cable de cobre de 3,5x25 mm2, con aislamiento de 0,6 /1 kV, en montaje empotrado bajo tubo de PVC corrugado forrado grado de protección 7, bajo tubo de D=90 mm . Totalmente instalada, incluyendo conexionado.Según REBT.

Mano de obra	6,28
Resto de obra y materiales	8,58
TOTAL PARTIDA	14,86

13.03 ud CGP. Y MEDIDA <63A.P/1CONT.MONO.

Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en edificio público, de caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador monofásico, formada por una envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de material transparente resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación individual. Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida subterránea. Totalmente montada, conexionada y probada. Según REBT.

Mano de obra	14,83
Resto de obra y materiales	179,59
TOTAL PARTIDA	194,42

13.04 ud CUADRO INDIVIDUAL PROTECCION S/UNIFILAR

Cuadro individual para edificio público, formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento independiente y precintable, 1 interruptor general automático (IGA) bipolar (2P) , 4 interruptores diferenciales instantáneos, de 2 modulos, bipolar (2P), intensidad nominal 40A, sensibilidad 30 mA y otros dispositivos generales e individuales de mando y protección. Incluso protector contra sobretensiones transitorias, tipo 2+3 (onda combinada de 1,2/350 us y 8/20 us), con led indicador de final de vida útil, bipolar (1P+N), tensión nominal 230 V, intensidad máxima de descarga 30kA, intensidad nominal de descarga 10 kA, tensión en circuito abierto con onda combinada 6 kV, nivel de protección 0,9 kV, de 72x90x80 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN, según IEC 61643-11. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado según esquema unifilar. Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de los componentes.

Mano de obra	72,07
Resto de obra y materiales	1.520,55
TOTAL PARTIDA	1.592,62

13.05 m. CIRC. MONOF. COND.Cu 1,5 mm2.+TT/LIBRE HALÓGENOS

Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., sistema monofásico (fase, neutro y tierra), libre de halógenos, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.Según REBT.

Mano de obra	4,70
Resto de obra y materiales	2,19
TOTAL PARTIDA	6,89

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55 PÁGINA 79/148 FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

13.06 m. CIRCUITO MONOF. COND. Cu 2,5 mm2 +TT/LIBRE HALÓGENOS

Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=21/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), libre de halógenos, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.Según REBT.

Mano de obra	4,70
Resto de obra y materiales	2,50
TOTAL PARTIDA	7,20

13.07 m. CIRCUITO MONOF. COND. Cu 4 mm2 + TT/LIBRE HALÓGENOS

Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=21/gp5, conductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), libre de halógenos, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.Según REBT.

Mano de obra	6,28
Resto de obra y materiales	3,34
TOTAL PARTIDA	9,62

13.08 m. BANDEJA PVC. 50x75 mm.

Suministro y colocación de bandeja perforada de PVC. color gris de 50x75 mm. y 3 m. de longitud, sin separadores, con p.p. de accesorios y soportes; montada suspendida. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), de material aislante y de reacción al fuego M1.

Mano de obra	8,78
Resto de obra y materiales	15,37
TOTAL PARTIDA	24,15

13.09 ud BASE ENCHUFE SCHUCO

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuco 10-16 A. (II+T.T.), totalmente instalada.Según REBT.

Mano de obra	14,83
Resto de obra y materiales	14,73
TOTAL PARTIDA	29,56

13.10 ud BASE ENCHUFE SCHUCO DOBLE

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe doble sistema schuco 10-16 A. (II+T.T.), totalmente instalada.Según REBT.

Mano de obra	14,83
Resto de obra y materiales	16,02
TOTAL PARTIDA	30,85

13.11 ud BASE ENCHUFE SCHUCO ESTANCA

Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), libre de halógenos, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo monobloc estanca, base de enchufe sistema schuco 10-16 A. (II+T.T.), totalmente instalada.Según REBT.

Mano de obra	14,83
Resto de obra y materiales	19,87
TOTAL PARTIDA	34,70

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55 PÁGINA 80/148 FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

13.12 ud PUNTO LUZ SENCILLO

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar, totalmente instalado. Según REBT.

Mano de obra	8,90
Resto de obra y materiales	11,70
TOTAL PARTIDA	20,60

13.13 ud PUNTO LUZ MULTIPLE

Punto de luz multiple realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar, totalmente instalado. Según REBT.

Mano de obra	11,86
Resto de obra y materiales	12,30
TOTAL PARTIDA	24,16

13.14 ud PUNTO LUZ INTERRUPTOR DE PROXIMIDAD

Interruptor de proximidad para empotrar en techo,de 360º de cobertura y hasta 7 m. de deteccion, orientable, captador de infrarrojos realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo cajas, tubos, conductores, etc. Totalmente instalado.

Mano de obra	1,48
Resto de obra y materiales	47,08
TOTAL PARTIDA	48,56

13.15 Ud APLIQUE PARED, 280X130X280 MM, 1 LÁMP 26 W

Aplique de pared, a elegir por la Dirección Facultativa, de 280x130x280 mm, para 1 lámpara fluorescente TC-D de 26 W, con cuerpo de luminaria de aluminio RAL 9010, difusor de vidrio soplado opal liso mate. Protección IP 44 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios de anclaje, sujeciones y material auxiliar. Totalmente instalada, incluyendo replanteo, conexionada y comprobada. Según REBT.

Mano de obra	3,86
Resto de obra y materiales	164,30
TOTAL PARTIDA	168,16

13.16 Ud LUMINARIA TECHO DOWNLIGHT, 250 MM DE DIÁMETRO, 2 LÁMP 32 W

Luminaria de techo Downlight, de 250 mm de diámetro, para 2 lámparas fluorescentes TC-DEL de 32 W, con cerco exterior y cuerpo interior de aluminio inyectado, lacado, color blanco; reflector de aluminio de alta pureza y balasto electrónico. Protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios de anclaje, sujeciones y material auxiliar. Totalmente instalada, incluyendo replanteo, conexionada y comprobada. Según REBT.

Mano de obra	10,26
Resto de obra y materiales	111,05
TOTAL PARTIDA	121,31

13.17 Ud LUMINARIA TECHO DOWNLIGHT, 232X232X115 MM, 2 LÁMP 18 W

Luminaria de techo Downlight, de 232x232x115 mm, para 2 lámparas fluorescentes TC-DEL de 18 W, con cerco exterior y cuerpo interior de policarbonato inyectado, color blanco; reflector metalizado y balasto electrónico. Protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios de anclaje, sujeciones y material auxiliar. Totalmente instalada, incluyendo replanteo, conexionada y comprobada. Según REBT.

Mano de obra	10,26
Resto de obra y materiales	87,27
TOTAL PARTIDA	97,53

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55 PÁGINA 81/148 FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

13.18 Ud LUMINARIA TECHO DOWNLIGHT ÓPTICA FIJA, 100X100X71 MM, 1 LED 4 W

Luminaria de techo Downlight de óptica fija, de 100x100x71 mm, para 1 led de 4 W, color blanco cálido (3000K), con cerco exterior y cuerpo interior de aluminio inyectado, termoesmaltado, en color gris RAL 9006. Protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios de anclaje, sujeciones y material auxiliar. Totalmente instalada, incluyendo replanteo, conexionada y comprobada. Según REBT.

Mano de obra	10,26
Resto de obra y materiales	99,17
TOTAL PARTIDA	109,43

13.19 Ud LUMINARIA EMPOTRAR MODULAR, 596X596X91 MM, 3 LÁMP 18 W

Luminaria de empotrar modular, de 596x596x91 mm, para 3 lámparas fluorescentes TL de 18 W, con cuerpo de luminaria de chapa de acero lacado en color blanco y lamas transversales estriadas; reflector de aluminio brillante; balasto electrónico. Protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios de anclaje, sujeciones y material auxiliar. Totalmente instalada, incluyendo replanteo, conexionada y comprobada. Según REBT.

Mano de obra	10,26
Resto de obra y materiales	109,57
TOTAL PARTIDA	119,83

13.20 Ud LUMINARIA TECHO DOWNLIGHT, 81 MM DIÁMETRO, 40 MM DE ALTURA, 3 LED 1 W

Luminaria de techo Downlight, de 81 mm de diámetro y 40 mm de altura, para 3 led de 1 W, aro embellecedor de aluminio inyectado, termoesmaltado, blanco. Protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios de anclaje, sujeciones y material auxiliar. Totalmente instalada, incluyendo replanteo, conexionada y comprobada. Según REBT.

Mano de obra	10,26
Resto de obra y materiales	114,81
TOTAL PARTIDA	125,07

13.21 ud APLIQUE EXT.AL. LÁMPARA VM 80 W.

Aplique para alumbrado exterior de pared, formado por cuerpo de aluminio pintado color gris a elegir por la Dirección Facultativa, reflector de aluminio pulido y cubierta de vidrio, con junta de silicona, con lámpara de vapor de mercurio de 80 W. con equipo de arranque. Totalmente instalado, incluyendo accesorios y conexionado.

Mano de obra	15,89
Resto de obra y materiales	133,51
TOTAL PARTIDA	149,40

13.22 ud BLQ.AUT.EMER. 120 lm. IP227

Luminaria de emergencia autónoma, IP227 clase II, autonomía superior a 1 hora, fabricada según norma DB-SI, con marca de calidad N, para instalación saliente o empotrable sin accesorios, enchufable con zócalo conector; diifusor con bisagras para montaje, conexión y mantenimiento rápido con manos libres. Cumple con las Directivas de Compatibilidad Electromagnéticas y Baja Tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230 V. 50/60 Hz. con transformador de seguridad. Componentes certificados. Materiales resistentes al calor y al fuego F. Apto para montaje en superficies inflamables. Leds rojo y verde para control visual de estado de funcionamiento (acumuladores, lámparas, autonomía flujo luminoso). Puesta en reposo por telemando, con bornas protegidas contra conexión accidental a 230 V. Según REBT.

Mano de obra	9,53
Resto de obra y materiales	171,08
TOTAL PARTIDA	180,61

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55
PÁGINA 82/148
FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
13.23	ud	BLQ.AUT.EMER. 250 lm. IP227	

Luminaria de emergencia autónoma, IP227 clase II, autonomía superior a 1 hora, fabricada según norma DB-SI, con marca de calidad N, para instalación saliente o empotrable sin accesorios, enchufable con zócalo conector; difusor con bisagras para montaje, conexión y mantenimiento rápido con manos libres. Cumple con las Directivas de Compatibilidad Electromagnéticas y Baja Tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230 V. 50/60 Hz. con transformador de seguridad. Componentes certificados. Materiales resistentes al calor y al fuego F. Apto para montaje en superficies inflamables. Leds rojo y verde para control visual de estado de funcionamiento (acumuladores, lámparas, autonomía flujo luminoso). Puesta en reposo por telemando, con bornas protegidas contra conexión accidental a 230 V. Según REBT.

Mano de obra	9,53
Resto de obra y materiales	204,01
TOTAL PARTIDA	213,54

13.24	ud	DOCUMENTACIÓN TECNICA PARA LEGALIZ. INST. ELECTRICA	

Proyecto técnico visado, de instalación eléctrica, con cálculo de instalaciones de iluminacion y justificacion del cumplimiento del CTE DB HE3 , incluso Organismo de Control Autorizado, dirección de obra y visados oficiales, para instalación totalmente legalizada.

Resto de obra y materiales	964,25
TOTAL PARTIDA	964,25

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55
PÁGINA 83/148
FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

14 CARPINTERÍA DE MADERA

14.01 ud P.PASO DUELAS ROBLE BARNIZADA

Puerta de paso ciega de 1 hoja normalizada, serie media, con tablero de raíz directo (CTR) de duelas roble barnizada, incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco visto de roble macizo 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de roble 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas de latón, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra	20,06
Resto de obra y materiales	384,95
TOTAL PARTIDA	405,01

14.02 ud P.P.CORREDERA DUELAS ROBLE BARN.

Puerta de paso ciega corredera de 1 hoja normalizada, serie media, con tablero raíz directo (CTR) de duelas roble barnizada, incluso doble galce o cerco visto de roble macizo 70x30 mm., tapajuntas moldeados macizos de roble 70x10 mm. en ambas caras, y manetas de cierre de latón, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra	19,50
Resto de obra y materiales	408,67
TOTAL PARTIDA	428,17

14.03 m2 REVESTIM.LAMICHAPA ROBLE BARNIZ.

Revestimiento de paramentos con lamina chapada de roble barnizada sobre tablero aglomerado de 10 mm., con uniones machihembradas, adherido al paramento vertical mediante adhesivo de caucho, medido deduciendo huecos.

Mano de obra	6,91
Resto de obra y materiales	31,50
TOTAL PARTIDA	38,41

14.04 ud ARMAZON METALICO P.P.CORREDERA

Estructura para puerta corredera de una hoja colocada en pared para revestir con placa de yeso laminado, con un espesor total, incluido el acabado, de 12,5 cm, compuesta por un armazón metálico de chapa ondulada, con travesaños metálicos para la fijación de las placas, preparado para alojar una hoja de puerta normalizada de espesor máximo 5,5 cm, totalmente montado, incluso juego de poleas y carril galvanizados y p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra	22,97
Resto de obra y materiales	236,64
TOTAL PARTIDA	259,61

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55
PÁGINA 84/148
FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

15 CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERÍA

15.01 m2 P.ENT. AL.LC.ABAT. R.P.T. 2 H.

Carpintería de aluminio lacado en color a definir por la D.F., con rotura de puente térmico >12, en puertas entrada abatibles con muelle de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco, herrajes de colgar, tirador a definir por la Dirección Facultativa y cerradura de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra	6,06
Resto de obra y materiales	281,80
TOTAL PARTIDA	287,86

15.02 ud VENT.AL.LC. OSCILANTE.100x50cm.

Ventana oscilante de 1 hoja de aluminio lacado en color a definir por la DF, de 100x50 cm. de medidas totales, con rotura de puente térmico >12, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra	6,99
Resto de obra y materiales	241,99
TOTAL PARTIDA	248,98

15.03 m2 VENT.AL.LC. R.P.T. FIJO ESCAPARATE <4m2

Carpintería de aluminio lacado en color a definir por la D.F., con rotura de puente térmico >12, en ventanales fijos menores de 4 m2. o cerramientos en general, para acristalar, compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y accesorios, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra	4,89
Resto de obra y materiales	108,88
TOTAL PARTIDA	113,77

15.04 m2 FIJOS PARA MAMPARA R.P.T 2,70m x 3,00 m

Carpintería de aluminio lacado en color a definir por la D.F., con rotura de puente térmico >12, en ventanales fijos o mamparas de 2,70 m x 3,00 m, para acristalar, compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y accesorios, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra	4,89
Resto de obra y materiales	105,80
TOTAL PARTIDA	110,69

15.05 ud PUERTA CHAPA DOBLE LISA 100x210

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 100x210 cm., realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio (rellena de poliuretano), rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylón, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado lacado en color a elegir de la carta RAL por la D.F., elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

Mano de obra	6,16
Resto de obra y materiales	207,25
TOTAL PARTIDA	213,41

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55
PÁGINA 85/148
FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
15.06	ud	PUER.PIVOTANTE 1 H.FRIGORÍFICA 1,00 x 2,10 m.	
		Puerta pivotante para cámara frigorífica de conservación, dimensiones 1,00 x 2,10 m., 1 hoja de acero galvanizado, aislamiento a base de poliuretano inyectado a una densidad de 40 kg/m3., marco en aluminio extrusionado con doble ruptura de puente térmico, cierre exterior central con cerradura europea, desbloqueo interior mediante mecanismo de presión, i/accesorios de fijación, juntas de estanqueidad mediante burlete de caucho adaptable y medios auxiliares. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra.	
		Mano de obra	30,81
		Resto de obra y materiales	873,36
		TOTAL PARTIDA.....	904,17
15.07	ud	RÓTULO IDENTIFICATIVO SEGUN DISEÑO	
		Replanteo y colocación de rótulo según memoria de carpintería i/p.p. de accesorios de fijación.	
		Mano de obra	215,67
		Resto de obra y materiales	5,91
		TOTAL PARTIDA.....	221,58

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55
PÁGINA 86/148
FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

16 VIDRIOS

16.01 m2 cp

Acristalamiento doble formado por una luna pulida incolora de 4 mm. y un vidrio laminar de 3+3 mm. y cámara de aire deshidratada de 6, 8,12 o 16 mm., con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos.

Mano de obra	7,15
Resto de obra y materiales	148,50
TOTAL PARTIDA	155,65

16.02 m2 D.L. (INC.+STADIP 3+3) 6/10/3+3

Acristalamiento doble formado por una luna pulida incolora de 6 mm. y un vidrio laminar de 3+3 mm. y cámara de aire deshidratada de 6, 8,12 o 16 mm., con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos.

Mano de obra	7,15
Resto de obra y materiales	137,66
TOTAL PARTIDA	144,81

16.03 m2 D.L. (INC.+STADIP 3+3) 6/10/3+3 (Luna Ácido Blanco)

Acristalamiento doble formado por una luna pulida incolora de 6 mm. y un vidrio laminar de 3+3 mm. y cámara de aire deshidratada de 6, 8,12 o 16 mm., con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos.

Mano de obra	7,15
Resto de obra y materiales	162,92
TOTAL PARTIDA	170,07

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55
PÁGINA 87/148
FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

17 PINTURAS

17.01 m2 PINTU.PLÁSTICA LISA BLANCA MATE

Pintura plástica lisa mate en blanco, sobre paramentos horizontales y verticales, lavable dos manos, incluso mano de imprimación de fondo, plastecido y mano de acabado.

Mano de obra	3,40
Resto de obra y materiales	4,51
TOTAL PARTIDA	7,91

17.02 m2 REVESTIMIENTO ELASTICO PROTECCIÓN HORMIGON

Pintura elasto-plástica de protección resistente a rayos UV, monocomponente, con capacidad de puenteo de fisuras, incluso a temperaturas inferiores a 0ºC, RAL 7030, tixotrópica líquida en color gris, dos capas sobre elementos de hormigón visto, i/lijado o limpieza, mano de imprimación especial con revestimiento elástico para regulación y tapaporos de superficies de hormigón y mortero, monocomponente, a base de resinas acrílicas en dispersión, plastecido de golpes con masilla especial y lijado de parches, diseñado como capa intermedia para ser acabada con pintura elasto-plástica.

Mano de obra	3,46
Resto de obra y materiales	5,10
TOTAL PARTIDA	8,56

17.03 m2 ESMALTE MATE S/METAL

Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre carpintería metálica, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.

Mano de obra	7,55
Resto de obra y materiales	2,58
TOTAL PARTIDA	10,13

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55
PÁGINA 88/148
FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

18 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

18.01 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. Según Norma UNE de aplicación, y certificado AENOR.

Mano de obra	1,37
Resto de obra y materiales	65,57
TOTAL PARTIDA	66,94

18.02 ud SEÑAL POLIESTIRENO EXTINTOR

Señalización en poliestireno indicador vertical de situación extintor, de dimensiones 297x420 mm. Medida la unidad instalada.

Mano de obra	3,43
Resto de obra y materiales	7,10
TOTAL PARTIDA	10,53

18.03 ud SEÑAL POLIESTIRENO DE 210/297 mm

Señalización de equipos contra incendios, señales de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, uso obligatorio, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1 mm., de dimensiónes 210x297 mm. Medida la unidad instalada.

Mano de obra	3,43
Resto de obra y materiales	7,45
TOTAL PARTIDA	10,88

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55
PÁGINA 89/148
FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
19		SEGURIDAD Y SALUD	
19.01	ud	MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD	
		Partida a justificar para el cumplimiento de las medidas de seguridad y salud, según Estudio de Seguridad.	
		Resto de obra y materiales	2.285,00
		TOTAL PARTIDA.....	2.285,00

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55
PÁGINA 90/148
FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
20		**GESTIÓN DE RESIDUOS**	
20.01	ud	RETIRADA RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION	
		Retirada de residuos de construcción y demolición a planta de reciclaje o Gestor autorizado, según el Anexo justificativo del proyecto y el Art. 4.1. a. R.D. 105/2008, de 1 de febrero, que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (BOE de 13.02.08), incluso almacenamiento y reutilización de los mismos, carga y transporte de escombros y tierras a gestor autorizado o vertedero en su caso.	
		Resto de obra y materiales	3.640,87
		TOTAL PARTIDA.....	3.640,87
20.02	m3	TRANSP.VERTED. > 20km.CARGA MEC	
		Transporte de tierras al vertedero, a una distancia mayor de 20 km., considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.	
		Maquinaria.....	12,03
		Resto de obra y materiales	0,18
		TOTAL PARTIDA.....	12,21

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55 PÁGINA 91/148 FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
21		**VARIOS**	
21.01	ud	CONTROL DE CALIDAD	
		Ud. de control de calidad para edificio público proyectado, con ensayos del hormigón, estructura metálica, soldaduras, cubiertas, fachadas, carpinterias y comprobación de instalaciones eléctricas, climatizacion, extraccion, fontanería y saneamiento y demás elementos que determine la D.T. de obra según CTE, a contar a partir del 1% del Presupuesto de Ejecución Material según la Ley de Contratos del Sector Público y Reglamento.	
		Resto de obra y materiales	1.567,81
		TOTAL PARTIDA.....	1.567,81
21.02	ud	PARTIDA ALZADA DESG 1	
		Partida alzada "a justificar" para conexión con las instalaciones existentes e imprevistos que surjan durante la ejecución de las obras (medianeras y linderos, reposiciones puntuales, roturas...).	
		Resto de obra y materiales	742,36
		TOTAL PARTIDA.....	742,36
21.03	ud	PARTIDA ALZADA DESG 2	
		Partida alzada "a justificar" para conexión con las instalaciones existentes e imprevistos que surjan durante la ejecución de las obras (medianeras y linderos, reposiciones puntuales, roturas...).	
		Resto de obra y materiales	388,24
		TOTAL PARTIDA.....	388,24
21.04	ud	PARTIDA ALZADA DESG 3	
		Partida alzada "a justificar" para conexión con las instalaciones existentes e imprevistos que surjan durante la ejecución de las obras (medianeras y linderos, reposiciones puntuales, roturas...).	
		Resto de obra y materiales	459,67
		TOTAL PARTIDA.....	459,67
21.05	ud	PARTIDA IMPREVISTOS	
		Partida alzada "a justificar" para conexión con las instalaciones existentes e imprevistos que surjan durante la ejecución de las obras (medianeras y linderos, reposiciones puntuales, roturas...).	
		Resto de obra y materiales	1.225,00
		TOTAL PARTIDA.....	1.225,00

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55
PÁGINA 92/148
FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

22 URBANIZACIONES

22.01 m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA S/TRANSP.

Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, retirando una capa de 10 cm de espesor aproximadamente, sin incluir la carga por medios mecánicos y ni el transporte al vertedero.

Mano de obra	0,07
Maquinaria	0,32
Resto de obra y materiales	0,01
TOTAL PARTIDA	0,40

22.02 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm

Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón.

Mano de obra	2,03
Maquinaria	0,35
Resto de obra y materiales	2,05
TOTAL PARTIDA	4,43

22.03 m2 SOLERA HORMIG.HM-15/B/16 e=10cm

Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor sin uso estructural, realizada con hormigón HM-15/B/16, de central, i/vertido, curado, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según la normativa vigente EHE-08 y DB-SE-C.

Mano de obra	1,67
Maquinaria	0,15
Resto de obra y materiales	5,48
TOTAL PARTIDA	7,29

22.04 m2 PAVIM. CONTINUO HM-15/B/16 IMPRESO

Pavimento continuo de hormigón impreso en color y textura a elegir de 15 cm de espesor total, comprendiendo: colocación, extendido y alisado del hormigón HM-15/B/16, de central, suministro y aplicación de colorantes y aditivos, limpieza del hormigón; corte de juntas de retracción; endurecedor-resina de superficie, medida la superficie realmente ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

Mano de obra	6,69
Maquinaria	0,22
Resto de obra y materiales	23,36
TOTAL PARTIDA	30,27

22.05 m. BORD.GRANI.GRIS C/ROMO 10-12x25

Bordillo de granito gris labrado, canto romo, de 10-12x25 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

Mano de obra	5,78
Maquinaria	0,02
Resto de obra y materiales	35,32
TOTAL PARTIDA	41,11

22.06 m3 HORM. LIMPIEZA HM-5/B/32 V. GRÚA

Hormigón en masa HM-5/B/32, de 5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 32 mm. elaborado en obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, vibrado y colocación. Según EHE-08 y DB-SE-C.

Mano de obra	24,30
Maquinaria	12,27
Resto de obra y materiales	39,38

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55 PÁGINA 93/148 FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		TOTAL PARTIDA.....	75,95
22.07	m3	H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM. V. GRÚA	
		Hormigón armado HA-25/B/32/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 32 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (59.95 kg/m3.), vertido con grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE.	
		Mano de obra	30,93
		Maquinaria.....	5,64
		Resto de obra y materiales	141,64
		TOTAL PARTIDA.....	178,21
22.08	ud	PLAC.ANCLAJE S275 25X6X1 cm	
		Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 25x6x1 cm. con dos garrotas de acero corrugado de 10 mm. de diámetro y 30 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según CTE-DB-SE-A.	
		Mano de obra	12,32
		Maquinaria.....	0,35
		Resto de obra y materiales	2,24
		TOTAL PARTIDA.....	14,91
22.09	kg	ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA	
		Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y colocado. Según DB-SE-A.	
		Mano de obra	0,46
		Resto de obra y materiales	1,22
		TOTAL PARTIDA.....	1,68
22.10	m	BARANDILLA	
		Barandilla-celosía en cubierta, con pletinas y perfiles huecos de tubo de acero laminado en frío según diseño en plano, con elementos para fijación a peto, pasamanos con tubo de acero redondo de 6 cm. de diámetro y malla estirada DC 8 y DL 16, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).	
		Mano de obra	9,55
		Resto de obra y materiales	58,14
		TOTAL PARTIDA.....	67,69
22.11	m.	RECIBIDO BARANDILLA METÁLICA	
		Colocación y recibido de barandilla metálica, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4, tipo M-10, i/apertura y tapado de huecos para garras, medido en su longitud.	
		Mano de obra	7,11
		Resto de obra y materiales	0,23
		TOTAL PARTIDA.....	7,33
22.12	m2	ESMALTE MATE S/METAL	
		Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre carpintería metálica, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.	
		Mano de obra	7,55
		Resto de obra y materiales	2,58
		TOTAL PARTIDA.....	10,13

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55 PÁGINA 94/148 FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRECIOS APLICABLES A LA VALORACION DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS

ADVERTENCIA - Los precios designados en letra en este Cuadro, con la baja que resulte en la adjudicación, son precios aplicables a la valoración de unidades de obra completamente terminadas y serán los que sirvan de base al contrato con la baja que resulte en la adjudicación.

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
22.13	m.	PELDAÑO HORM.GRIS 140x30x5	

Peldaño formado por piezas prefabricadas de hormigón gris de 140 cm. de longitud y 30x05 cm. en huella y tabica, y limpieza, medido en su longitud. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

Mano de obra	6,92
Resto de obra y materiales	5,37
TOTAL PARTIDA.....	12,29

Cerezo, de Noviembre de 2018.

Arquitecto

Juan Fdo Retortillo Garcia

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55
PÁGINA 95/148
FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55
PÁGINA 96/148
FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

4. PRESUPUESTOS Y MEDICIONES

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55 PÁGINA 97/148 FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55
PÁGINA 98/148
FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01	**ACTUACIONES PREVIAS**							
01.01	m. LEVANT.VALLADOS LIGEROS MANO							
	Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.							
Act0010	Alambrada	1	11,30			11,30		
Act0010		1	11,00			11,00		
Act0010		1	4,34			4,34		
Act0010		1	0,80			0,80		
Act0010		1	7,50			7,50		
						34,94	9,06	316,56
01.02	m2 DEM.FÁB.L.MACIZO 1 PIE C/MART.							
	Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de un pie de espesor, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.							
Act0010	Fachada	1	11,30		1,50	16,95		
Act0010	Lateral Dcho	1	5,30		1,50	7,95		
						24,90	21,44	533,86
01.03	m3 DEMOL.CIMENTACIÓN HORMIGÓN MAQ.							
	Demolición de cimentaciones o elementos aislados de hormigón en masa o armado (encepados) etc., con retro-pala con martillo rompedor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.							
Act0010	Viga de hormigon	1		0,40	0,50	3,32	*=00/E01EFL020.SumaLongitud*	
						3,32	61,30	203,52
01.04	m3 DEMOL.MURO MAMPOSTERÍA C/COMP							
	Demolición de muros de mampostería de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.							
Act0010	Medianeras	1	5,70	0,50	1,50	4,28		
						4,28	48,91	209,33
01.05	m3 DEMOL.CIMENT.MAMP/LAD. A MAQ.							
	Demolición de cimentaciones de mampostería ordinaria o de ladrillo, con retro-pala excavadora media, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.							
Act0010		1	11,30	0,50	3,00	16,95		
Act0010		1	5,30	0,50	3,00	7,95		
						24,90	30,83	767,67
	TOTAL 01.....							2.030,94

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55
PÁGINA 99/148
FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**							
02.01	m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA S/TRANSP.							
	Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, retirando una capa de 10 cm de espesor aproximadamente, sin incluir la carga por medios mecánicos y ni el transporte al vertedero.							
Act0010	Tanatorio	1	132,76			132,76		
						132,76	0,40	53,10
02.02	m3 DESMONTE TIERRA A CIELO ABIERTO							
	Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, incluso perfilado y carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.							
Act0010	Parte = desbroce	1			1,50	199,14	=01/E02AM040M18.SumaLongitu	
						199,14	3,60	716,90
02.03	m3 DESMONTE ROCA BLAN MART. ROMP.							
	Desmonte a cielo abierto en terreno de consistencia dura, con de medios mecánicos incluso empleo de martillo rompedor en caso necesario, con carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.							
Act0010	Parte = desbroce	1			0,75	99,57	=01/E02AM040M18.SumaLongitu	
						99,57	12,77	1.271,51
02.04	m3 DESMONTE ROCA DURA MART. ROMP.							
	Desmonte a cielo abierto en terreno de consistencia dura, con de medios mecánicos incluso empleo de martillo rompedor en caso necesario, con carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.							
Act0010		1			0,75	99,57	=01/E02AM040M18.SumaLongitu	
Act0010		1			0,55	73,02	=01/E02AM040M18.SumaLongitu	
						172,59	19,14	3.303,37
02.05	m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO							
	Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, incluso carga sobre camion, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.							
Act0010	Zap_M1	1	7,33	0,80	0,50	2,93		
Act0010		1	4,15	0,80	0,50	1,66		
Act0010		1	4,08	0,80	0,50	1,63		
Act0010		2	0,20	0,80	0,50	0,16		
Act0010	Zap_M2	1	10,58	0,55	0,60	3,49		
Act0010	C.1	1	3,00	0,40	0,50	0,60		
Act0010		1	1,90	0,40	0,50	0,38		
Act0010		1	4,65	0,40	0,50	0,93		
Act0010		1	2,30	0,40	0,50	0,46		
Act0010		1	3,35	0,40	0,50	0,67		
Act0010	VC.T-1	2	2,53	0,40	0,60	1,21		
Act0010	P2-3	1	1,55	0,40	0,60	0,37		
Act0010	P6-7	1	2,10	0,40	0,60	0,50		
Act0010	P9-10	1	2,61	0,40	0,60	0,63		
						15,62	11,18	174,63
02.06	m3 EXC.POZOS C/MART.ROMP. T.DUROS							
	Excavación en pozos en terrenos duros, con martillo rompedor, con extracción de tierras a los bordes, incluso carga sobre camion, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.							
Act0010	Zap_P-5-6-8-9-11	5	0,80	0,80	0,60	1,92		
Act0010	Zap_P-1-2	2	0,80	0,50	0,60	0,48		
Act0010	Zap_P-4	1	2,00	0,80	0,50	0,80		
						3,20	28,90	92,48
02.07	m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.FLOJO MEC.							
	Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia floja, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.							
Act0010	Drenaje-Pozo	1	5,60	0,50	0,50	1,40		
						1,40	12,69	17,77
02.08	m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.							
	Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.							
Act0010	Ø 110	1	2,30	0,40	0,40	0,37		

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55 PÁGINA 100/148 FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Act0010	Ø 110	1	2,30	0,40	0,50	0,46		
Act0010	Ø 110	1	3,90	0,40	0,40	0,62		
Act0010	Drenaje	1	5,00	0,40	0,40	0,80		
Act0010	Ø 160	1	1,00	0,40	0,40	0,16		
Act0010	Ø 160	1	2,10	0,40	0,50	0,42		
Act0010	Ø 200	1	2,30	0,40	0,60	0,55		
Act0010	Ø 200	1	1,30	0,40	0,60	0,31		
Act0010	Ø 250	1	5,30	0,50	0,70	1,86		
						5,55	13,46	74,70
02.09	m3 EXC.ARQ.SANEAM.A MÁQ. T.DUROS							
	Excavación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes de la excavación, y con p.p. de medios auxiliares.							
Act0010	Pozo	1	0,80	0,80	2,00	4,02	*3.1416*	
Act0010	Arq Paso/Pie	6	0,80	0,80	0,65	2,50		
Act0010	Arq Sifonica	2	0,80	0,80	0,75	0,96		
Act0010	Arq PVC	1	0,40	0,40	0,70	0,11		
						7,59	12,33	93,58
02.10	m3 RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE							
	Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.							
Act0010	M1	1	8,60	0,25	2,50	5,38		
Act0010	M2	1	10,80	0,25	2,50	6,75		
						12,13	4,13	50,10
	TOTAL 02.....							5.848,14

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55
PÁGINA 101/148
FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03	**SANEAMIENTO**							
03.01	ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO							
	Acometida de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 13 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocacion de tuberia de PVC estructurada para saneamiento, de unión en copa con junta elástica labiada, de 200 mm. de diámetro exterior, 5'0 mm. de espesor de pared, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-15/B/32, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.							
Act0010		1				1,00		
						1,00	355,23	355,23
03.02	ud POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=2,00m.							
	Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 2 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.							
Act0010		1				1,00		
						1,00	391,07	391,07
03.03	m. TUBERÍA SANEAMIENTO PVC D= 90 mm.							
	Tubería colgada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 90 mm. de diámetro interior, colocada colgada mediante abrazaderas metálicas, incluso con p.p. de piezas especiales en desvíos y con p.p. de medios auxiliares y de ayudas de albañilería, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el DB-HS5.							
Act0010	Fregadero	1	1,00			1,00		
Act0010	v	1			0,90	0,90		
Act0010	Solera Vent	4	0,50			2,00		
						3,90	15,28	59,59
03.04	m. TUBERÍA ENTERRADA PVC D=110mm							
	Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 110 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de esperor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el DB-HS5.							
Act0010	Lavabo	2	1,00			2,00		
Act0010	v	2			0,90	1,80		
Act0010	Urinario	1	0,60			0,60		
Act0010	v	1			0,60	0,60		
Act0010	Sumidero	1	1,00			1,00		
Act0010	Bajantes	3	1,10			3,30		
Act0010	v	3			0,60	1,80		
Act0010	Inodoro	2	1,00			2,00		
Act0010	v	2			0,60	1,20		
Act0010	t1	1	2,30			2,30		
Act0010	t2	1	2,30			2,30		
Act0010	t3	1	3,90			3,90		
Act0010	Drenaje	1	5,00			5,00		
Act0010		1	5,50			5,50		
						33,30	14,11	469,86
03.05	m. TUBERÍA ENTERRADO PVC D=160mm							
	Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 160 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de esperor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el DB-HS5.							
Act0010		1	1,00			1,00		
Act0010		1	2,10			2,10		
						3,10	17,52	54,31

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55 PÁGINA 102/148 FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03.06	m. TUBERÍA ENTERRADO PVC D=200mm							
	Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 200 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de esperor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el DB-HS5.							
Act0010		1	2,30			2,30		
Act0010		1	1,30			1,30		
						3,60	20,89	75,20
03.07	m. TUBERÍA ENTERRADO PVC D=250mm							
	Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 250 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de esperor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el DB-HS5.							
Act0010	Conexion a pozo	1	5,30			5,30		
						5,30	26,70	141,51
03.08	ud ARQUETA PIE/BAJADA 51x51x65cm							
	Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/32 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, realizando medias cañas en los encuentros entre los paramentos, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, y con tapa de hormigón armado prefabricada, conformando un cierre hermético mediante la colocación de una junta de goma perimetral, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS5.							
Act0010		5				5,00		
						5,00	80,72	403,60
03.09	ud ARQUETA ENT.DE PASO 51x51x65 cm							
	Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/32 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, realizando medias cañas en los encuentros entre paramentos,con tapa de hormigón armado prefabricada, conformando un cierre hermético mediante la colocación de una junta de goma perimetra y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS5.							
Act0010		1				1,00		
						1,00	72,11	72,11
03.10	ud ARQUETA SIFÓNICA 51x51x75 cm.							
	Arqueta sifónica registrable de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/32 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, formando medias cañas en los encuentros entre paramentos, con sifón formado por un codo de 90º de PVC largo, y con tapa de hormigón armado prefabricada, conformando un cierre hermético mediante la colocación de una junta de goma perimetral, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS5.							
Act0010		2				2,00		
						2,00	86,40	172,80
03.11	ud ARQ.ABIERTA PREF.PVC C/TAPA PVC 30x30 cm							
	Arqueta prefabricada de PVC de 30x30 cm. de medidas interiores, protegida con tapa del mismo material; completa. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/32/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.							
Act0010	Arq Drenaje	2				2,00		
Act0010	Toma Tierra	1				1,00		
						3,00	60,65	181,95
03.12	m. TUB.DREN.PVC ESTR.RANUR.100mm.							
	Tubería enterrada de drenaje, de PVC pared estructurada y ranurado, de 100 mm. de diámetro interior, colocada sobre una solera de hormigón HM-5/P/40, de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 130 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil), sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el DB-HS5.							

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55 PÁGINA 103/148 FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Act0010		1	11,00			11,00		
Act0010		1	15,80			15,80		
						26,80	11,85	317,58
03.13	ud SUMID.SIF. Y REJ. PVC SV 75mm							
	Sumidero sifónico de PVC, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de salida vertical, con rejilla de PVC de 75 mm. de diámetro de salida, totalmente instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares y sin incluir arqueta de apoyo, s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS5.							
Act0010	Cubierta	3				3,00		
Act0010	Patio	1				1,00		
						4,00	22,50	90,00
	TOTAL 03.....							2.784,81

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55
PÁGINA 104/148
FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
04	**CIMENTACIÓN Y PUESTA A TIERRA**							
04.01	m. RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA 35 mm2.							
	Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de comprobación y puente de prueba.Según REBT.							
Act0010		1	53,00			53,00		
						53,00	11,21	594,13
04.02	m3 HORM. LIMPIEZA HM-5/B/32 V. GRÚA							
	Hormigón en masa HM-5/B/32, de 5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 32 mm. elaborado en obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, vibrado y colocación. Según EHE-08 y DB-SE-C.							
Act0010	Zap_M1	1	7,33	0,80	0,10	0,59		
Act0010		1	4,15	0,80	0,10	0,33		
Act0010		1	4,08	0,80	0,10	0,33		
Act0010		2	0,20	0,80	0,10	0,03		
Act0010	Zap_M2	1	10,58	0,55	0,10	0,58		
Act0010	C.1	1	3,00	0,40	0,10	0,12		
Act0010		1	1,90	0,40	0,10	0,08		
Act0010		1	4,65	0,40	0,10	0,19		
Act0010		1	2,30	0,40	0,10	0,09		
Act0010		1	3,35	0,40	0,10	0,13		
Act0010	VC.T-1	2	2,55	0,40	0,10	0,20		
Act0010		1	1,60	0,40	0,10	0,06		
Act0010		1	2,15	0,40	0,10	0,09		
Act0010		1	2,65	0,40	0,10	0,11		
Act0010	Zap_P-5-6-8-9-11	5	0,80	0,80	0,10	0,32		
Act0010	Zap_P-1-2	2	0,80	0,50	0,10	0,08		
Act0010	Zap_P-4	1	2,00	0,80	0,10	0,16		
						3,49	75,95	265,07
04.03	m3 H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM. V. GRÚA							
	Hormigón armado HA-25/B/32/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 32 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (59.95 kg/m3.), vertido con grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE.							
Act0010	Zap_M1	1	7,33	0,80	0,40	2,35		
Act0010		1	4,15	0,80	0,40	1,33		
Act0010		1	4,08	0,80	0,40	1,31		
Act0010		2	0,20	0,80	0,40	0,13		
Act0010	Zap_M2	1	10,58	0,55	0,50	2,91		
Act0010	C.1	1	3,00	0,40	0,40	0,48		
Act0010		1	1,90	0,40	0,40	0,30		
Act0010		1	4,65	0,40	0,40	0,74		
Act0010		1	2,30	0,40	0,40	0,37		
Act0010		1	3,35	0,40	0,40	0,54		
Act0010	VC.T-1	2	2,55	0,40	0,50	1,02		
Act0010		1	1,60	0,40	0,50	0,32		
Act0010		1	2,15	0,40	0,50	0,43		
Act0010		1	2,65	0,40	0,50	0,53		
Act0010	Zap_P-5-6-8-9-11	5	0,80	0,80	0,50	1,60		
Act0010	Zap_P-1-2	2	0,80	0,50	0,50	0,40		
Act0010	Zap_P-4	1	2,00	0,80	0,40	0,64		
						15,40	178,21	2.744,43
04.04	m² SOLER. ELEV. HA-25/B/16/IIa 30+5cm. V. GRUA							
	Solera elevada y ventilada ejecutada mediante la colocación de piezas o casetones machihembrados realizados en polipropileno de forma abovedada, de 30 cm., de canto, relleno con HA-25/B/16/IIa fabricado en central y vertido mediante grúa; acero B 500 S UNE 36068, cuantía 3 kg/m²; malla electrosoldada ME 15x15, Ø 6 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092, en capa de compresión de 5 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de hormigón de HM-10/B/32, de 10 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx. 32 mm, de central sin uso estructural de 10 cm de espesor, para regularizar la superficie en contacto con el terreno, con p.p. de tubos de ventilación y rejillas, cumpliendo la normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-C.							
Act0010		1	88,50			88,50		
						88,50	45,26	4.005,51

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55
PÁGINA 105/148
FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
04.05	m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm							
	Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón.							
Act0010	Trastero	1	2,61			2,61		
Act0010	Patio	1	16,47			16,47		
Act0020	Porche	1	7,85			7,85		
						26,93	4,43	119,30
04.06	m2 SOLERA HORMIG.HM-15/B/16 e=10cm							
	Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor sin uso estructural, realizada con hormigón HM-15/B/16, de central, i/vertido, curado, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según la normativa vigente EHE-08 y DB-SE-C.							
Act0010	Trastero	1	2,61			2,61		
Act0010	Patio	1	16,47			16,47		
Act0020	Porche	1	7,85			7,85		
						26,93	7,29	196,32
	TOTAL 04.....							7.924,76

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55 PÁGINA 106/148 FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
05	**ESTRUCTURA**							
05.01	m3 H.ARM.HA-25/B/16/IIa MUROS 2C.V.G.							
	Hormigón armado HA-25/B/16/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 16 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en muros de 0,30 cm de espesor, incluso armadura (40 kg./m3.), encofrado y desencofrado 2CV con paneles metálicos modulares de 3,00 m. de altura considerando 20 posturas, vertido con grúa, vibrado,curado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-C.							
Act0010	M1	1	15,80	0,25	3,55	14,02		
Act0010	M2	1	10,78	0,25	3,55	9,57		
						23,59	410,79	9.690,54
05.02	m3 HA-25/P/20/I E.METÁL. PILARES							
	Hormigón armado HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, elaborado en central, en pilares de: 30x30 y 65x30cm., i/p.p. de armadura (105 kg/m3.), encofrado metálico y desencofrado, vertido con pluma-grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-AE.							
Act0010	Tipo 1	8	0,25	0,25	3,95	1,98		
Act0010	Sobre M1 y M2	6	0,25	0,25	0,40	0,15		
						2,13	331,37	705,82
05.03	m2 FORJ.VIG.ARMADA SEMI.25+5 B60.CER							
	Forjado 25+5 cm.,formado por viguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas 72 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 60x25x25 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm. y ambiente normal, elaborado en central, c/armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2. Totalmente colocado y terminado. Según normas EHE y DB-SE.							
Act0010	U1	1	155,15			155,15		
Act0010	U2	1	115,93			115,93		
Act0010	U3	1	47,68			47,68		
						318,76	35,23	11.229,91
05.04	m3 HA-25/P/20/I E.MADER.JÁCENAS PLA							
	Hormigón armado HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, elaborado en central, en jácenas planas, i/p.p. de armadura (79 kg/m3.), encofrado y desencofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-AE.							
Act0010	Port 5	1	5,76	0,40	0,30	0,69		
Act0010	Port 6	1	3,50	0,30	0,30	0,32		
Act0010		1	3,30	0,30	0,30	0,30		
Act0010		1	3,90	0,30	0,30	0,35		
Act0010	Port 7	1	3,45	0,40	0,30	0,41		
Act0010		1	3,30	0,40	0,30	0,40		
Act0010		1	3,90	0,40	0,30	0,47		
Act0010	Port 8	1	3,50	0,30	0,30	0,32		
Act0010		1	3,35	0,30	0,30	0,30		
Act0010		1	3,95	0,30	0,30	0,36		
						3,92	416,94	1.634,40
05.05	m3 HA-25/P/20/I E.MADER. ZUNCHOS PL							
	Hormigón armado HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, elaborado central, en zunchos planos, i/p.p. de armadura (79 kg/m3.), encofrado y desencofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-AE.							
Act0010	Port 1	1	4,30	0,25	0,30	0,32		
Act0010		1	2,55	0,25	0,30	0,19		
Act0010	Port 2	1	3,15	0,25	0,30	0,24		
Act0010	Port 3	1	2,75	0,25	0,30	0,21		
Act0010	Port 4	1	4,30	0,25	0,30	0,32		
Act0010		1	4,20	0,25	0,30	0,32		
						1,60	302,03	483,25
05.06	m3 HA-25/P/20/I E.MAD.VIST.LOSAS							
	Hormigón armado HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.20 mm. y ambiente normal, elaborado en central, en losas planas, i/p.p. de armadura (155 kg/m3), encofrado visto de madera liso y desencofrado, vertido con pluma-grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-AE.							
Act0010	Losa	1	4,70	1,90	0,18	1,61		
						1,61	477,10	768,13

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55 PÁGINA 107/148 FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
05.07	m3 HA-25/P/20/I E.MAD.LOSA INCL.							
	Hormigón armado HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.20 mm. y ambiente normal, elaborado en central, en losas inclinadas, i/p.p. de armadura (333 kg/m3), encofrado de madera y desencofrado, vertido con pluma-grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-AE.							
Act0020	T0	1	0,50	1,40	0,18	0,13		
Act0020	T1	1	4,15	1,40	0,18	1,05		
Act0020	T2	1	1,50	1,40	0,18	0,38		
Act0020	T3	1	2,04	1,40	0,18	0,51		
Act0020	T4	1	1,70	1,40	0,18	0,43		
						2,50	761,01	1.902,53
05.08	kg ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA							
	Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y colocado. Según DB-SE-A.							
Act0030	Rotulo (Chapa e= 2mm)							
Act0030	Tipo 1	9	0,21	0,21	16,00	31,75 *5*		
Act0030	Tipo 2	2	0,18	0,21	16,00	6,05 *5*		
Act0030	Tipo 3	3	0,14	0,21	16,00	7,06 *5*		
Act0030	Tipo 4	5	0,11	0,21	16,00	9,24 *5*		
Act0030	Tipo 5	3	0,04	0,21	16,00	2,02 *5*		
Act0030	Casquillos							
Act0030	Tubo 1 (e= 2 mm ; Ø = 14 mm)	70	0,03		0,59	6,20 *5*		
Act0030	Tubo 2 (e= 2 mm ; Ø = 16 mm)	70	0,03		0,69	7,25 *5*		
						69,57	1,68	116,88
	TOTAL 05.....							26.531,46

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55
PÁGINA 108/148
FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
06	**ALBAÑILERÍA**							
06.01	m2 FÁB LADR PERF.REV. 7cm 1 pie							
	Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x7 cm. de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.							
Act0010	Murete solera							
Act0010		1	6,85		0,45	3,08		
Act0010		1	1,80		0,45	0,81		
Act0010		1	2,90		0,45	1,31		
Act0010		1	5,90		0,45	2,66		
Act0010		1	2,45		0,45	1,10		
Act0010		1	2,80		0,45	1,26		
Act0010	Cerramiento							
Act0010	Sobre M1 y M2	1	10,78		0,40	4,31		
Act0010		1	8,60		0,40	3,44		
Act0010	Petos							
Act0010		1	6,85		0,30	2,06		
Act0010		1	1,80		0,30	0,54		
Act0010		1	2,90		0,30	0,87		
Act0010		1	5,90		0,30	1,77		
Act0010		1	2,45		0,30	0,74		
Act0010		1	2,80		0,30	0,84		
Act0010	Sobre M1 y M2	1	10,78		0,30	3,23		
Act0010		1	8,60		0,30	2,58		
						30,60	36,15	1.106,19
06.02	m2 FÁB.LADR PERF.REV.7cm 1/2 p.							
	Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x7 cm. de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.							
Act0010	Cerramiento							
Act0010	M1A	1	6,85		3,50	23,98		
Act0010	M1A	1	1,80		3,50	6,30		
Act0010	P1/P2	-2		1,35	2,25	-6,08		
Act0010	V1	-1		3,20	0,92	-2,94		
Act0010	M1B	1	2,90		3,50	10,15		
Act0010	M1B	1	5,90		3,50	20,65		
Act0010	M1B	1	2,45		3,50	8,58		
Act0010	V2	-2		1,00	0,50	-1,00		
Act0010	M1A	1	2,80		3,50	9,80		
Act0010	F1	-1		2,70	3,00	-8,10		
						61,34	21,19	1.299,79
06.03	m² TRASDOSADO AUTOPORTANTE LIBRE SOBRE CERRAMIENTO, PYL e=100 mm							
	Suministro y montaje de trasdosado autoportante libre sobre cerramiento, de 85 mm de espesor total, compuesto por placa de yeso laminado de 15 mm de espesor, atornillada directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 70 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 400 mm y con disposición normal "N", montados sobre canales junto al cerramiento vertical. Incluso p/p de replanteo de la perfilería, zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir (sin incluir en este precio el aislamiento a colocar entre paneles).							
Act0020	Cerramiento							
Act0020	M1A	1	6,850		3,500	23,975		
Act0020	M1A	1	1,800		3,500	6,300		
Act0020	P1/P2	-2		1,350	2,250	-6,075		
Act0020	V1	-1		3,200	0,920	-2,944		
Act0020	M1B	1	2,900		3,500	10,150		
Act0020	M1B	1	5,900		3,500	20,650		
Act0020	M1B	1	2,450		3,500	8,575		
Act0020	V2	-2		1,000	0,500	-1,000		
Act0020	M1A	1	2,800		3,500	9,800		
Act0020	F1	-1		2,700	3,000	-8,100		

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55
PÁGINA 109/148
FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Act0020	Sobre M1 y M2	1	10,450		0,500	5,225		
Act0020		1	7,900		3,500	27,650		
Act0020	Bajantes	3	0,500		3,400	5,100		
Act0020	Pilares	3	0,250		3,400	2,550		
Act0020		3	0,150		3,400	1,530		
Act0020		2	0,700		3,400	4,760		
						108,15	20,42	2.208,42

06.04 m² PARTICIÓN ENTRAMADO AUTOPORTANTE / PYL Y LANA MINERAL e=200 mm

Partición (separación de diferentes unidades de uso) de entramado autoportante de placas de yeso laminado y lana mineral, con tabique especial, sistema tabique PYL 200/600(70+70) 2LM, estructura sin arriostrar, catálogo ATEDY-AFELMA o similar, de 200 mm de espesor total, compuesta por una estructura autoportante doble de perfiles metálicos de acero galvanizado de 70 + 70 mm de anchura formada por montantes (elementos verticales) y canales (elementos horizontales), con una separación entre montantes de 600 mm y una disposición normal "N"; a cada lado de la cual se atornillan dos placas de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / borde afinado, y aislamiento de panel flexible y ligero de lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm de espesor, colocado en el alma.

Act0020	Antetumulo/Tumulo							
Act0020	M2B	1	2,800		3,500	9,800		
Act0020	P5	-1		0,950	2,100	-1,995		
Act0020	Tumulo / Sala de Estar							
Act0020	M2B	1	3,100		3,500	10,850		
Act0020	Tumulo / Sala Familiares							
Act0020	M2B	1	3,300		3,500	11,550		
Act0020	F2	-1		1,750	1,500	-2,625		
						27,58	58,67	1.618,12

06.05 m² PARTICIÓN ENTRAMADO AUTOPORTANTE / PYL Y LANA MINERAL e=100 mm

Partición interior (separación dentro de una misma unidad de uso) de entramado autoportante de placas de yeso laminado y lana mineral, con tabique simple, sistema tabique PYL 100/600(70) LM, catálogo ATEDY-AFELMA o similar, de 100 mm de espesor total, compuesta por una estructura autoportante de perfiles metálicos de acero galvanizado de 70 mm de anchura formada por montantes (elementos verticales) y canales (elementos horizontales), con una separación entre montantes de 600 mm y una disposición normal "N"; a cada lado de la cual se atornilla una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / borde afinado, y aislamiento de panel flexible y ligero de lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm de espesor, colocado en el alma.

Act0020	M3A/B	1	3,250		3,500	11,375		
Act0020	M3A Aseos	1	1,600		3,500	5,600		
Act0020	M3A Sala Familiares/Estar	1	1,950		3,500	6,825		
Act0020	Sala usos varios	1	1,700		3,500	5,950		
Act0020		1	1,300		3,500	4,550		
Act0020	Hueco	-1		0,950	2,100	-1,995		
Act0020	Sobre F3	1		2,650	0,400	1,060		
Act0020	Aseos (M3B/C)	1	1,550		3,500	5,425		
Act0020		1	2,000		3,500	7,000		
Act0020	P3	-1		0,950	2,100	-1,995		
Act0020		1	2,700		3,500	9,450		
Act0020	P3	-1		0,950	2,100	-1,995		
Act0020		1	1,700		3,500	5,950		
Act0020		1	1,650		3,500	5,775		
Act0020	P4	-1		0,950	2,400	-2,280		
						60,70	31,38	1.904,77

06.06 m2 DIVISIÓN PANEL FENOLICO BAÑOS/VEST e=13 mm.

División para la compartimentación de baños o vestuarios realizadas con tableros de fibras fenólicas; puerta y paredes de 13 mm. de espesor con cara de polietileno en el interior, en distintos colores, al igual que los herrajes y accesorios que son de nylon reforzados con acero. Las patas de acero inoxidable, la barra estabilizadora y perfiles de aluminio. Instalada.

Act0030	PF1	1		0,90	2,10	1,89		
						1,89	170,19	321,66

06.07 m. CARGADERO HORMIGÓN D/T 19 cm.

Cargadero autorresistente de hormigón pretensado D/T, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6 (M-5), i/cajeado en fábrica.

Act0010	P1/ P2	2		1,75		3,50		
Act0010	V1	1		3,50		3,50		
Act0010	V2	2		1,30		2,60		
Act0010	F1	1		3,00		3,00		

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55 PÁGINA 110/148 FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
						12,60	16,31	205,51
06.08	ml. ARMADURA JUNTAS CELOSIA/ REC. ZINC 100 mm							
	Armadura de acero galvanizado en caliente con barras de 4 mm de espesor, en forma de cercha y recubierta de zinc, de 100 mm de espesor, para refuerzos de fábricas de cualquier tipo, colocadas en posición horizontal, según normas de colocación recogidas para anclajes y refuerzos en el DB-SE-F y RC-08.							
Act0010		1	6,85			20,55 *3*		
Act0010		1	1,80			5,40 *3*		
Act0010		1	2,90			8,70 *3*		
Act0010		1	5,90			17,70 *3*		
Act0010		1	2,45			7,35 *3*		
Act0010		1	2,80			8,40 *3*		
						68,10	2,69	183,19
06.09	m. EMPARCHADO LADRILLO H/S / E. SEPAR.							
	Emparchado de elementos estructurales de hasta 30 cm de ancho, ejecutado con ladrillo hueco sencillo de 24x12x 4 cm. en exteriores para revestir, recibido con mortero de cemento, colocando un elemento separador entre el elemento estructural y la pieza cerámica, mediante planchas de poliestireno expandido de 2 cm de espesor, medido en su longitud.							
Act0010	Canto de Forjados							
Act0010		1	6,85			6,85		
Act0010		1	1,80			1,80		
Act0010		1	2,90			2,90		
Act0010		1	5,90			5,90		
Act0010		1	2,45			2,45		
Act0010		1	2,80			2,80		
Act0010	Sobre M1 y M2	1	10,85			10,85		
Act0010		1	8,60			8,60		
						42,15	9,51	400,85
06.10	m. VIERTEAG. PIEDRA ARTIFICIAL 30x3							
	Vierteaguas de piedra artificial de 30x3 cm. con goterón, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.							
Act0020	V1	1		3,25		3,25		
Act0020	V2	2		1,05		2,10		
						5,35	21,03	112,51
06.11	m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES CARTÓN YESO							
	Recibido y aplomado de cercos en tabiquería de cartón yeso, mediante la ejecución de un refuerzo en la estructura portante de acero galvanizado de la tabiquería de cartón yeso, y recibido del premarco, mediante tornillería y fijación sobre dichos elementos portantes.							
Act0020	P3 /P4	3		0,95	2,10	5,99		
Act0020	P5	1		1,00	2,10	2,10		
Act0020	F2	1		1,75	1,50	2,63		
Act0020	F3	1		2,65	3,00	7,95		
Act0020								
						18,67	17,54	327,47
06.12	m2 RECIBIDO CERCOS EN MUROS EXT.							
	Recibido y aplomado de cercos en muros exteriores, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4, tipo M-10. Según RC-08.							
Act0020	P1/P2	2		1,35	2,25	6,08		
Act0020	V1	1		3,20	0,92	2,94		
Act0020	V2	2		1,00	0,50	1,00		
Act0020	F1	1		2,70	3,00	8,10		
Act0020	P6	1		1,00	2,10	2,10		
						20,22	12,35	249,72
06.13	m. FORMACIÓN PELDAÑO LADRIL.H/D							
	Formación de peldaños de escalera con ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/replanteo y limpieza, medido en su longitud.							
Act0020	Escalera	19	1,40			26,60		
						26,60	14,37	382,24

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55 PÁGINA 111/148 FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
06.14	ud AYUDA ALBAÑILERÍA A ELECTRIC.							
	Ayuda de albañilería a instalación de electricidad para edificio público (aproximadamente 300 m2 de superficie), en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.							
Act0020		1				1,00		
						1,00	263,48	263,48
06.15	ud AYUDA ALBAÑILERÍA A FONTANER.							
	Ayuda de albañilería a instalación de fontanería para edificio público (aproximadamente 300 m2 de superficie), en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.							
Act0020		1				1,00		
						1,00	84,32	84,32
06.16	ud AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIALES							
	Ayuda de albañilería a instalaciones especiales(climatización, ventilación, y resto de instalacione) para edificio público (aproximadamente 300 m2 de superficie), en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.							
Act0020		0,1				0,10		
Act0030		0,9				0,90		
						1,00	105,40	105,40
	TOTAL 06.....							10.773,64

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55 PÁGINA 112/148 FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
07	**AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN**							
07.01	m² CAPA DREN. EXT. MUROS							
	Impermeabilización por el exterior de muros de sótano con lámina drenante nodular de polietileno alta densidad (PEAD/HDPE), colocado mediante anclaje mecánico con roseta de PVC, y rematado con perfil metálico, con p.p. de cinta autoadhesiva para el sellado de las juntas. (Sin incluir andamios). Según normas de diseño y colocación DB-HS1.							
Act0010	M1	1	15,80		3,55	56,09		
Act0010	M2	1	10,78		3,55	38,27		
						94,36	10,10	953,04
07.02	m² IMP.PERÍMETRO MURO EMULS. ASFALTICA.							
	Impermeabilización de perímetros interiores de muros enterrados, constituida por: emulsión asfáltica de base acuosa, aplicada con rodillo, totalmente adherida.Según normas de diseño y colocación DB-HS1.							
Act0010	Murete solera							
Act0010		1	6,85		0,55	3,77		
Act0010		1	1,80		0,55	0,99		
Act0010		1	2,90		0,55	1,60		
Act0010		1	5,90		0,55	3,25		
Act0010		1	2,45		0,55	1,35		
Act0010		1	2,80		0,55	1,54		
Act0010	M1	1	15,80		0,55	8,69		
Act0010	M2	1	10,78		0,55	5,93		
						27,12	3,90	105,77
07.03	m. IMPERM. MUROS CERRAT. HUMEDAD CAPILAR 70 cm							
	Barrera de corte de humedad por capilaridad en muros de cerramiento d= 70 cm., mediante la colocación de una banda de lámina bituminosa de oxiasfalto de 2,5 kg./m2., con armadura de fibra de polietileno, instalada en la ejecución de la estructura de muros de fábrica en todo su ancho con un solape de 10 cm. protegida con una capa de 2 cm. de mortero. Según normas de diseño y colocación DB-HS1.							
Act0010	Murete solera							
Act0010		1	6,85			6,85		
Act0010		1	1,80			1,80		
Act0010		1	2,90			2,90		
Act0010		1	5,90			5,90		
Act0010		1	2,45			2,45		
Act0010		1	2,80			2,80		
Act0010	M1	1	8,60			8,60		
Act0010	M2	1	10,80			10,80		
						42,10	5,53	232,81
07.04	m2 AISL.R. IMPACTO P.LANA MINERAL 40 mm							
	Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico de suelos formado por panel rígido de lana mineral de roca volcánica, no revestido, de alta densidad de 40 mm., de espesor, conductividad térmica 0,035 W/(mk), preparado para recibir una solera de mortero u hormigón, colocada en suelos, a tope entre sí y en zócalos perimetrales de 8 cm., en los tabiques divisorios, previa protección del aislamiento con film de polietileno de 0,2 mm de espesor. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, cortes, desolidarización perimetral realizada con el mismo material aislante y sellado de juntas del film de polietileno protector del aislamiento con cinta adhesiva, medido la superficie ejecutada según especificaciones de Proyecto.							
Act0020	Vestibulo	1	4,50			4,50		
Act0020	Sala de Estar	1	32,73			32,73		
Act0020	Aseos Distribuidor	1	2,46			2,46		
Act0020	Aseos	1	4,17			4,17		
Act0020	Aseos	1	6,46			6,46		
Act0020	Sala Usos Varios	1	2,04			2,04		
Act0020	Sala Familiares	1	12,66			12,66		
Act0020	Antetumulo	1	8,04			8,04		
Act0020	Tumulo	1	8,47			8,47		
Act0020	Puertas	3	0,95	0,10		0,29		
Act0020	F3	1	2,65	0,10		0,27		
Act0020	P1	1	1,35	0,20		0,27		
Act0020	P5	1	1,00	0,20		0,20		
Act0020	Hueco	1	1,60	0,10		0,16		
Act0020	Hueco	1	0,95	0,10		0,10		
						82,82	10,93	905,22

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55 PÁGINA 113/148 FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
07.05	m2 AIS.TÉRM.ACÚS.PAN.LR.M. 40							
	Aislamiento térmico-acústico con lana de roca de 40 mm, colocado en cerramientos verticales en cámara de aire, y p.p. adhesivo, cinta papel Kraft para unión, corte, medios auxiliares y costes indirectos.							
Act0020	Bajantes	3		0,50	3,40	5,10		
Act0020	Pilares	3		0,25	3,40	2,55		
Act0020		3		0,15	3,40	1,53		
Act0020		2		0,70	3,40	4,76		
						13,94	9,57	133,41
07.06	m2 AIS.TÉRM.ACÚS.PAN.LR.M. 80							
	Aislamiento térmico-acústico con lana de roca de 80 mm, colocado en cerramientos verticales en cámara de aire, y p.p. adhesivo, cinta papel Kraft para unión, corte, medios auxiliares y costes indirectos.							
Act0020	Cerramiento							
Act0020		1	6,85		3,50	23,98		
Act0020	V1	-1		3,20	0,92	-2,94		
Act0020		1	1,80		3,50	6,30		
Act0020	P1/P2	-2		1,35	2,25	-6,08		
Act0020		1	2,90		3,50	10,15		
Act0020		1	5,90		3,50	20,65		
Act0020		1	2,45		3,50	8,58		
Act0020	V2	-2		1,00	0,50	-1,00		
Act0020		1	2,80		3,50	9,80		
Act0020	F1	-1		2,70	3,00	-8,10		
Act0020	M1	1	8,60		3,50	30,10		
Act0020	M2	1	10,40		3,50	36,40		
						127,84	14,60	1.866,46
07.07	m2 AIS.TÉRM.TECHO P.LANA MINERAL. 80 mm.							
	Aislamiento termo-acústico con panel rígido de lana de vidrio aglomerada con resinas termoendurecibles recubierto en su cara vista con una película elástica protectora, de 80 mm., para colocar en techos de naves sobre perfilería vista, i/p.p. corte, colocación, medios auxiliares y costes indirectos.							
Act0030	Tumulo	1	8,47			8,47		
						8,47	13,77	116,63
07.08	m2 AIS.TÉRM.TECHO P.LANA MINERAL. 40 mm.							
	Aislamiento termo-acústico con panel rígido de lana de vidrio aglomerada con resinas termoendurecibles recubierto en su cara vista con una película elástica protectora, de 40 mm., para colocar en techos de naves sobre perfilería vista, i/p.p. corte, colocación, medios auxiliares y costes indirectos.							
Act0030	Sala de Estar	1	32,73			32,73		
Act0030	Sala Familiares	1	12,66			12,66		
Act0030	Hueco	1	1,60	0,10		0,16		
						45,55	7,89	359,39
07.09	m2 IMPERMEB. BASE ACUOSA TERRAZAS							
	Impermeabilización de terrazas, azoteas, tejados y cubiertas con pendientes a base de impermeabilizante en base acuosa, aplicado con brocha o rodillo con un rendimiento de 2 kg/m2. previa limpieza de la superficie, en colores pasteles a elegir, incluso p.p. de medios auxiliares, medida la superficie ejecutada.							
Act0020	Losa	1	4,40	1,80		7,92		
Act0020		1	4,40		0,15	0,66		
Act0020		1	1,40		0,15	0,21		
Act0020	Escalera	1	3,60	1,40		5,04		
Act0020		1	1,50	1,40		2,10		
Act0020		1	1,80	1,40		2,52		
Act0020		1	1,70	1,40		2,38		
Act0020	Tabicas	1		1,40	2,08	2,91		
Act0020		1		1,40	0,96	1,34		
Act0020	Verdadera mag Escalera	1	0,55	1,40		0,77		
Act0020		1	0,25	1,40		0,35		
						26,20	20,08	526,10
07.10	m. SELLADO JUNTAS SOLERAS							
	Sellado de juntas horizontales en soleras de hormigón con una anchura aproximada de 2 cm. y una profundidad de 1,5 cm. sobre fondo de juntas de D=25 mm. con un sellante de poliuretano monocomponente y 15 cm de poliestireno expandido en encuentros con puntos singulares.							
Act0020	Patio	1	3,86			3,86		
Act0020		1	2,70			2,70		
Act0020		1	7,10			7,10		
Act0020		1	3,65			3,65		

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55
PÁGINA 114/148
FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Act0020		1	0,70			0,70		
Act0020	Porche	1	1,80			1,80		
Act0020		1	4,29			4,29		
						24,10	7,37	177,62

TOTAL 07..... 5.376,45

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55
PÁGINA 115/148
FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
08	**CUBIERTA**							
08.01	m2 CUB.INV.TRANST. LÁM. PVC A SOLAR							
	Cubierta invertida transitable formada por capa de hormigón celular en formación de pendientes de 10 cm. de espesor medio, capa de mortero de cemento y arena de río M-5 de 2 cm. para regularización y una capa separadora de fieltro sintético geotextil, membrana impermeabilizante de 1,20 mm. de espesor, con PVC y armada con un fieltro de fibra de vidrio y dos capas separadoras de fieltro geotéxtil y placa aislante de poliestireno extruido 40 mm de espesor, incluso remates de cazoletas, lista para solar. Según normas de diseño y colocación recogidas en el DB-HS1.							
Act0010	Cubierta							
Act0010	S1	1	38,54			38,54		
Act0010	S2	1	34,30			34,30		
Act0010	S3	1	14,03			14,03		
						86,87	52,74	4.581,52
08.02	m2 SOLADO LOSA FILTRANTE 60x60x8							
	Solado con pavimento de cemento aislante y drenante con losa filtrante de 60x60x8 cm., con una base aislante de poliestireno extruído mecanizado, sentada en seco sobre la membrana impermeabilizante, sin incluir dicha base. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones y Según normas de diseño y colocación recogidas en el DB-HS1.							
Act0010	Cubierta							
Act0010	S1	1	38,54			38,54		
Act0010	S2	1	34,30			34,30		
Act0010	S3	1	14,03			14,03		
						86,87	38,14	3.313,22
08.03	ud ENCUENTRO CUBIERTA REBOSADERO							
	Encuentro de cubierta plana transitable, con rebosadero de PVC, con salida horizontal para recogida de aguas pluviales con rejilla de PVC, fijado a la lámina impermeabilizante, totalmente instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares y sin incluir arqueta de apoyo, s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS5.							
Act0010		1				1,00		
						1,00	23,90	23,90
08.04	m. ALBARDI. PIEDRA ARTIFICIAL 30x3							
	Albardilla de piedra artificial de 30x3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.Segun RC-08.							
Act0010	M1	1	7,30			7,30		
Act0010		1	3,07			3,07		
Act0010		1	2,45			2,45		
Act0010		1	5,85			5,85		
Act0010		1	2,90			2,90		
Act0010		1	1,80			1,80		
Act0010		1	6,86			6,86		
Act0010	M2	1	10,86			10,86		
						41,09	24,32	999,31
	TOTAL 08.....							8.917,95

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55 PÁGINA 116/148 FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09	**REVESTIMIENTOS CONTINUOS**							
09.01	m2 ENFOSCADO M-5 CÁMARAS <3 m.							
	Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40) en interior de cámaras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-08.							
Act0010	Murete solera							
Act0010		1	6,85		0,45	3,08		
Act0010		1	1,80		0,45	0,81		
Act0010		1	2,90		0,45	1,31		
Act0010		1	5,90		0,45	2,66		
Act0010		1	2,45		0,45	1,10		
Act0010		1	2,95		0,45	1,33		
Act0020	Cerramiento							
Act0020	Fachadas	1	6,85		3,00	20,55		
Act0020		1	1,80		3,00	5,40		
Act0020	P1/P2	-2		1,35	2,25	-6,08		
Act0020	V1	-1		3,20	0,92	-2,94		
Act0020		1	2,90		3,00	8,70		
Act0020	Medianera 1	1	5,80		3,00	17,40		
Act0020		1	2,45		3,00	7,35		
Act0020	V2	-2		1,00	0,50	-1,00		
Act0020		1	3,07		0,75	2,30		
						61,97	5,67	351,37
09.02	m2 ENFOSCADO M-5 CÁMARAS >3 m.							
	Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40) en interior de cámaras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje (apartir de 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-08.							
Act0020	Cerramiento							
Act0020	Fachadas	1	6,85		0,40	2,74		
Act0020		1	1,80		0,40	0,72		
Act0020		1	2,90		0,40	1,16		
Act0020	Medianera 1	1	5,90		0,40	2,36		
Act0020		1	2,45		0,40	0,98		
Act0020		1	2,95		0,40	1,18		
Act0020	Medianera 2 Posterior	1	8,60		0,40	3,44		
Act0020	Medianera 3	1	10,78		0,40	4,31		
						16,89	9,49	160,29
09.03	m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-15 VER. <3 m.							
	Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río (M-15) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-08.							
Act0020	Patio	1	3,64		3,00	10,92		
Act0020		1	0,84		3,00	2,52		
Act0020	Escalera	1	7,68		3,00	23,04		
Act0020	Bajo Escalera	-1	3,01		1,68	-2,53	*(A*B*D)/2*	
Act0020		-1	4,66			-4,66		
Act0020	Trastero	2	2,11		2,20	9,28		
Act0020		1	1,30		2,20	2,86		
Act0020		1	1,30		1,66	2,16		
Act0020	P6	-1		1,00	2,10	-2,10		
Act0010	Peto Interior	1	6,58		0,25	1,65		
Act0010		1	1,80		0,25	0,45		
Act0010		1	2,88		0,25	0,72		
Act0010		1	5,56		0,25	1,39		
Act0010		1	2,46		0,25	0,62		
Act0010		1	3,07		0,25	0,77		
Act0010	M1	1	8,26		0,25	2,07		
Act0010	Acceso	-1	1,40		0,25	-0,35		
Act0010	M2	1	10,56		0,25	2,64		
						51,45	11,83	608,65
09.04	m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-15 VER. >3 m.							
	Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río (M-15) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje (apartir de 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-08.							
Act0020	Patio	1	3,64		1,50	5,46		

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55 PÁGINA 117/148 FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Act0020		1	0,84		1,50	1,26		
Act0020	Escalera	1	7,68		1,50	11,52		
						18,24	15,78	287,83
09.05	m2 PUENTE ADHERENCIA S/HORM							
	Imprimación/Puente de adherencia a base de resinas sinteticas para soporte de hormigon in situ o prefabricados lisos o sin absorcion superficial, para posterior aplicacion de morteros a base de cementos, previo lijado de imperfecciones, relleno de grietas con plaste a espátula o rasqueta, y una 2ª mano a brocha o rodillo. Medido en superficie real ejecutada.							
Act0020	Patio	1	7,13		4,00	28,52		
Act0020	Medianera 3	1	7,00		2,00	7,00	*(A*B*D)/2*	
						35,52	6,57	233,37
09.06	m2 REV.MORT. CAL AÉREA ENFOSCADO/COLOR < 3 M							
	Revestimiento de paramentos verticales con mortero de cal aérea base, espesor según soporte, mínimo 15 mm. Color según carta, aplicado manualmente y regleado, aplicado directamente sobre el soporte, i/p.p. de andamiaje (hasta 3 m de altura) y medios auxiliares, medido deduciendo huecos.							
Act0030	Cerramiento							
Act0030	Fachadas	1	11,53		3,00	34,59		
Act0030	V1	-1		3,20	0,92	-2,94		
Act0030		1	1,80		3,00	5,40		
Act0030	P1/P2	-2		1,35	2,25	-6,08		
Act0030	Ancho Escaleras	-1		1,40	3,00	-4,20		
Act0030		-1		0,25	3,00	-0,75		
Act0030	Medianera 1	1	5,87		3,00	17,61		
Act0030		1	2,45		3,00	7,35		
Act0030	V2	-2		1,00	0,50	-1,00		
Act0030	Bajo Escalera	-1	3,01		1,68	-2,53	*(A*B*D)/2*	
Act0030		-1	4,66			-4,66		
Act0030	Fachada Trastero	1	1,56		3,00	4,68		
Act0030		-1		1,00	2,10	-2,10		
Act0030	Jambas y Dinteles							
Act0030	P1/P2	2	0,25	1,35		0,68		
Act0030	P1/P2	2	0,25		2,25	2,25	*2*	
Act0030	V1	1	0,25	3,20		0,80		
Act0030		1	0,25		0,92	0,46	*2*	
Act0030	V2	2	0,25	1,00		0,50		
Act0030	V2	2	0,25		0,50	0,50	*2*	
Act0030	Medianera 2 Posterior	1	8,60		1,00	8,60		
						59,16	19,82	1.172,55
09.07	m2 REV.MORT. CAL AÉREA ENFOSCADO/COLOR > 3 M							
	Revestimiento de paramentos verticales con mortero de cal aérea base, espesor según soporte, mínimo 15 mm. Color según carta, aplicado manualmente y regleado, aplicado directamente sobre el soporte, i/p.p. de andamiaje (a partir de 3 m de altura) y medios auxiliares, medido deduciendo huecos.							
Act0030	Cerramiento							
Act0030	Fachadas	1	6,85		1,00	6,85		
Act0030		1	1,80		1,00	1,80		
Act0030		1	2,90		1,00	2,90		
Act0030	Medianera 1	1	5,90		1,00	5,90		
Act0030		1	2,45		1,00	2,45		
Act0030		1	3,07		1,00	3,07		
Act0030	Medianera 3	1	10,86		1,00	10,86		
Act0030	Dif Terr Natu-Muro	1	7,00		2,00	7,00	*(A*B*D)/2*	
						40,83	23,78	970,94
09.08	m. ANGULAR DE 20*40 mm. REMATE							
	Angular de 20*40 mm. con acero laminado S 275 JR en caliente, en remate y/o arranque de fábrica de ladrillo, i/p.p. de sujeción, nivelación, aplomado, pintura de minio electrolítico y pintura de esmalte (dos manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros. Totalmente colocado.Según normas DB-SE-A.							
Act0030	Fachada	1	6,86			6,86		
Act0030		1	1,80			1,80		
Act0030		1	2,89			2,89		
Act0030	P1	-1		1,35		-1,35		
						10,20	8,92	90,98

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55 PÁGINA 118/148 FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.09	m2 F.TECHO CONT.CARTÓN YESO 12,5mm							
	Falso techo continuo de cartón yeso de 12,5 mm de espesor con maestra de 60x27, incluso con la instalación de paneles de lanas minerales semirrígidos de 60 mm, i/p.p. de piezas de cuelgue y nivelación, replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado y listo para pintar, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.							
Act0030	Vestibulo	1	4,50			4,50		
Act0030	Sala de Estar	1	32,73			32,73		
Act0030	T3	-1	7,20	3,00		-21,60		
Act0030	Sala Familiares	1	12,66			12,66		
Act0030	T3	-1	2,40	2,40		-5,76		
Act0030	Tumulo	1	8,47			8,47		
Act0020	Antetumulo	1	8,04			8,04		
Act0020	T3	-1	2,40	1,80		-4,32		
Act0030	Distribuidor	1	2,46			2,46		
Act0030	Cabina	1	1,60			1,60		
Act0030	Sala de Usos Multiples	1	2,04			2,04		
Act0030	Varios	1	1,60	0,10		0,16		
Act0030		1	0,95	0,10		0,10		
						41,08	38,45	1.579,53
09.10	m2 F.TECHO CARTÓN YESO REGIS.120x60							
	Falso techo registrable de cartón yeso normal en placas de 120x60cm. y 13 mm. de espesor, suspendido de perfilería vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado y listo para pintar, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.							
Act0030	Aseo 1	1	1,80	1,20		2,16		
Act0030	Aseo 2	1	1,80	1,20		2,16		
Act0020	Antetumulo	1	2,40	1,80		4,32		
						8,64	16,51	142,65
09.11	m2 GUARNECIDO YESO NEGRO HORIZONTAL							
	Guarnecido con yeso negro en paramentos horizontales de 12 mm. de espesor, con maestras perimetrales, formación de rincones y colocación de andamios (hasta 3m de altura), medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.							
Act0030	Techos:							
Act0030	Sala Estar	1	7,20	3,00		21,60		
Act0030	Sala Familiares	1	2,40	2,40		5,76		
Act0030	Aseo 1	1	4,17			4,17		
Act0030	Aseo 2	1	6,46			6,46		
Act0030	Antetumulo	1	8,04			8,04		
						46,03	5,27	242,58
09.12	m2 F.TECH.ACÚST.ABSORBENTE CAR.YES.							
	Falso techo formado por placas de yeso con perforación rectilínea (18,1%) de espesor 12,5 mm., atornilladas sobre estructura metálica de maestras 60/27/0,6 mm. con una separación máxima entre ejes de 320 mm. suspendidas del forjado o techo soporte, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado y listo para pintar, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.							
Act0030	Sala Estar	1	7,20	3,00		21,60		
Act0030	Sala Familiares	1	2,40	2,40		5,76		
						27,36	63,77	1.744,75
09.13	m. FAJA/TABICA PERIMETRAL LISA ESCAYOLA							
	Faja perimetral o tabica de escayola para falsos techos desmontables o lisos hasta 50 cm. de ancho, recibida con esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado, medida en su longitud.							
Act0030	Aseo 1	2	1,55			3,10		
Act0030		1	2,65			2,65		
Act0030		1	2,77			2,77		
Act0030	Aseo 2	2	2,00			4,00		
Act0030		1	2,52			2,52		
Act0030		1	2,37			2,37		
						17,41	8,72	151,82
	TOTAL 09.....							7.737,31

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55 PÁGINA 119/148 FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10	**REVESTIMIENTOS DISCONTINUOS**							
10.01	m2 ALIC.AZULEJO FORMATO Y COLOR A DEFINIR POR D.F							
	Alicatado con azulejo formato y color a definir por la Direccion Facultativa, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.Segun RC-08.							
Act0030	Aseo 1	2	1,55		2,40	7,44		
Act0030		1	2,77		2,40	6,65		
Act0030		1	2,65		2,40	6,36		
Act0030	A deducir P3	-1		0,95	2,10	-2,00		
Act0030								
Act0030	Aseo 2	1	2,00		2,40	4,80		
Act0030		1	2,37		2,40	5,69		
Act0030		1	3,70		2,40	8,88		
Act0030		1	1,01		2,40	2,42		
Act0030		1	1,60		2,40	3,84		
Act0030		1	1,64		2,40	3,94		
Act0030	Pilar	2	0,10		2,40	0,48		
Act0030	A deducir P4	-1		0,95	2,10	-2,00		
Act0030	V2	-1		1,00	0,50	-0,50		
Act0030	Sala Usos Varios	1	1,20		2,40	2,88		
Act0030	Lateral encimera	2	0,80		2,40	3,84		
Act0030		-1		1,10	0,92	-1,01		
						51,71	33,84	1.749,87
10.02	m. PERFIL REMATE ALUM. INOX. JUNTA/ METAL 10x10mm.							
	Perfil decorativo y técnico P, para junta de dilatación y remates, en paramentos verticales, realizado en aliminio inox. de 10 mm., de alto. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.							
Act0030	Aseo 1	2	1,55			3,10		
Act0030		1	2,77			2,77		
Act0030		1	2,65			2,65		
Act0030	Aseo 2	1	2,00			2,00		
Act0030		1	2,37			2,37		
Act0030		1	3,70			3,70		
Act0030		1	1,01			1,01		
Act0030		1	1,60			1,60		
Act0030		1	1,64			1,64		
Act0030	Pilar	2	0,10			0,20		
Act0030	Sala Usos Varios	1	1,20			1,20		
Act0030		2	0,80			1,60		
Act0030	Remate Vertical	2			2,40	4,80		
						28,64	9,06	259,48
10.03	m2 RECRECIDO 4 cm. MORTERO M-5 c/FIBRAS							
	Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río (Mortero tipo M-5) de 4 cm. de espesor, armado con fibras de polipropileno antifisuras maestreado y fratasado medido en superficie realimente ejecutada. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.							
Act0020	Vestibulo	1	4,50			4,50		
Act0020	Sala de Estar	1	32,73			32,73		
Act0020	Sala de Familiares	1	12,66			12,66		
Act0020	Sala Usos Varios	1	2,04			2,04		
Act0020	Distribuidor	1	2,46			2,46		
Act0020	Aseo 1	1	4,17			4,17		
Act0020	Aseo 2	1	6,46			6,46		
Act0020	Puertas P3/P4	3	0,95	0,10		0,29		
Act0020	Antetumulo	1	8,04			8,04		
Act0020	Tumulo	1	8,47			8,47		
Act0020	P5	1	1,00	0,10		0,10		
Act0020	P2	1	1,35	0,10		0,14		
Act0020	F1	1	2,70	0,10		0,27		
Act0020	F3	1	2,65	0,10		0,27		
Act0020	P1	1	1,35	0,25		0,34		
Act0020	Porche	1	7,85			7,85		
Act0020	Paso Antetumulo	1	1,60	0,10		0,16		
Act0020	Paso Usos Multiples	1	0,85	0,10		0,09		
						91,04	12,50	1.138,00

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55 PÁGINA 120/148 FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10.04	m2 SOL.GRES.PORCEL. 60X60 cm S/ROD							
	Solado de gres porcelánico todo en masa, en baldosas de 60x60 cm. en colores a definir por la Dirección Facultativa, recibido con adhesivo flexible para materiales porcelánicos doble encolado (FR ONE), s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con tapajuntas flexible color, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.							
Act0020	Clase 1 a definir por DF							
Act0020	Vestibulo	1	4,50			4,50		
Act0020	Sala de Estar	1	32,73			32,73		
Act0020	Sala de Familiares	1	12,66			12,66		
Act0020	Antetumulo/Tumulo	1	8,04			8,04		
Act0020	Antetumulo/Tumulo	1	8,47			8,47		
Act0020	P5	1	0,95	0,10		0,10		
Act0020	F3	1	2,65	0,10		0,27		
Act0020	Paso Antetumulo	1	1,60	0,10		0,16		
Act0020	Paso Usos Varios	1	0,85	0,10		0,09		
Act0020	Clase 2 a definir por DF							
Act0020	Distribuidor	1	2,46			2,46		
Act0020	P1/P2	1	1,35	0,25		0,34		
Act0020	Aseo 1	1	4,17			4,17		
Act0020	Aseo 2	1	6,46			6,46		
Act0020	Sala Usos Varios	1	2,04			2,04		
Act0020	Porche	1	7,85			7,85		
Act0020	Puertas P3/P4	3	0,95	0,10		0,29		
Act0020	F1	1	2,70	0,10		0,27		
Act0020	Patio (aa) Clase 2	1	16,47			16,47		
Act0020	Trastero	1	2,61			2,61		
Act0020	P6	1	1,00	0,10		0,10		
						110,08	50,81	5.593,16
10.05	m. RODAPIÉ GRES.PORCEL. 9X60 cm							
	Rodapié biselado de gres porcelánico esmaltado (BIb), de 8x43 cm. travertino color marfil, crema, siena, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas flexible y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.							
Act0020	Vestibulo	2	1,70			3,40		
Act0020		1	2,65			2,65		
Act0020	P1	-1	1,35			-1,35		
Act0020	Sala de Estar	2	3,95			7,90		
Act0020		2	8,30			16,60		
Act0020	F3	-1	2,65			-2,65		
Act0020	P3	-1	0,95			-0,95		
Act0020	Hueco 1	-1	0,80			-0,80		
Act0020	Hueco 2	-1	1,60			-1,60		
Act0020	Pilares	4	0,10			0,40		
Act0020	Sala de Familiares	1	3,96			3,96		
Act0020		1	3,60			3,60		
Act0020		1	3,29			3,29		
Act0020		1	1,80			1,80		
Act0020		1	0,10			0,10		
Act0020	Sala Usos Varios	2	0,90			1,80		
Act0020		1	0,40			0,40		
Act0020		2	0,10			0,20		
Act0020	Distribuidor	2	1,54			3,08		
Act0020		2	1,60			3,20		
Act0020	Puertas P3/P4	-3	0,95			-2,85		
Act0020	Antetumulo/Tumulo	1	2,23			2,23		
Act0020		1	3,25			3,25		
Act0020		1	2,75			2,75		
Act0020		1	3,30			3,30		
Act0020	P2	-1	1,35			-1,35		
Act0020	P5	-1	1,00			-1,00		
Act0020	Paso P5	2	0,10			0,20		
Act0020	Patio	1	3,86			3,86		
Act0020	P6	-1	1,00			-1,00		
Act0020		1	4,34			4,34		
Act0020	Trastero	2	2,11			4,22		
Act0020		2	1,30			2,60		
Act0020	P6	-1	1,00			-1,00		
						64,58	19,54	1.261,89

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55 PÁGINA 121/148 FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10.06	m2 REV.MURAL VINÍLICO 2 mm							
	Revestimiento mural vinílico homogéneo con poliuretano en masa, en rollos de 2,00 m. de ancho y 2 mm. de espesor Y 550 g/m2 de masa superficial. Euroclase B-s2, d0 de reaccion al fuego, resistente a rasguras y golpes, recibido con pegamento sobre enfoscado (sin incluir), i/alisado y limpieza, s/UNE 23727 y resistencia al fuego M2, medida la superficie ejecutada.							
Act0030	Tumulo	1	3,15		3,00	9,45		
Act0030		1	2,90		3,00	8,70		
Act0030		1	2,70		3,00	8,10		
Act0030		1	2,95		3,00	8,85		
Act0030	F2	-1		1,75	1,50	-2,63		
Act0030	P5	-1		0,95	2,10	-2,00		
						30,47	30,82	939,09
10.07	m2 SOLADO GRES PORC.31x31cm.C/ROD.C/SOL							
	Solado de baldosa de gres porcelánico de 31x31 cm., recibido con adhesivo flexible para materiales porcelánicos, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, p.p. de rodapié del mismo material de 7x31 cm. i/rejuntado con mortero tapajuntas flexible y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.							
Act0030	Escalera							
Act0030	Huella	19	1,40	0,30		7,98		
Act0030	Contrahuella	19	1,40	0,16		4,26		
Act0030	Descansillo	1	1,40	1,20		1,68		
Act0030	Desembarco	1	1,40	1,70		2,38		
						16,30	61,73	1.006,20
	TOTAL 10.....							11.947,69

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55 PÁGINA 122/148 FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
11	**INSTALACION DE FONTANERIA**							
11.01	ud ACOMETIDA 32 mm.POLIETIL.1 1/4"							
	Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 32 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada y funcionando, sin incluir la rotura del pavimento. Según DB-HS 4.							
Act0020		1				1,00		
						1,00	201,15	201,15
11.02	ud CONTADOR 1 1/4" EN ARMARIO 32 mm							
	Contador de agua de 1 1/4", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos llaves de corte de esfera de 32 mm., grifo de purga, válvula de retención y demás material auxiliar, totalmente montado y funcionando, incluso timbrado del contador por el Ministerio de Industria, sin incluir la acometida, ni la red interior. Según DB-HS 4.							
Act0020		1				1,00		
						1,00	635,28	635,28
11.03	m. TUBERÍA POLIETILENO 32 mm.1 1/4"							
	Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m. y sin protección superficial. Según DB-HS 4.							
Act0020		2	0,90			1,80		
Act0020		1	1,55			1,55		
Act0020	V	1			3,00	3,00		
						6,35	6,57	41,72
11.04	m. TUBERÍA POLIETILENO 25 mm. 1"							
	Tubería de polietileno sanitario, de 25 mm. (1") de diámetro nominal, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m. y sin protección superficial. Según DB-HS 4.							
Act0020		1	2,50			2,50		
Act0020	v	1			0,50	0,50		
Act0020		1	4,40			4,40		
Act0020	v	1			0,50	0,50		
						7,90	5,03	39,74
11.05	m. TUBERÍA POLIETILENO 20 mm. 3/4"							
	Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m. y sin protección superficial. Según DB-HS 4.							
Act0020		1	1,00			1,00		
Act0020		1	0,80			0,80		
Act0020		1	0,08			0,08		
						1,88	4,23	7,95
11.06	m. TUBERÍA POLIETILENO 16 mm. 1/2"							
	Tubería de polietileno sanitario, de 16 mm. (1/2") de diámetro nominal, de baja densidad y para 6 atmósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m. y sin protección superficial. Según DB-HS 4.							
Act0020	Usos Varios	1	3,50			3,50		
Act0020		1	1,80			1,80		
Act0020		1	1,20			1,20		
Act0020	v	1			1,50	1,50		
Act0020	Aseos 1	1	1,00			1,00		
Act0020		1	1,55			1,55		
Act0020	Aparatos	1			2,00	2,00		
Act0020		1			2,50	2,50		
Act0020	Aseo 2	1	2,40			2,40		
Act0020		1	0,70			0,70		
Act0020		1	0,75			0,75		
Act0020		1	2,00			2,00		
Act0020	Aparatos	1			2,00	2,00		

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55 PÁGINA 123/148 FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Act0020		2			2,50	5,00		
Act0020	Boca de riego	1	3,00			3,00		
Act0020	v	1			3,00	3,00		
						33,90	2,33	78,99

11.07 ud LLAVE DE COMPUERTA 1 1/4" 32 mm.

Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón fundido, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando. Según DB-HS 4.

Act0020		1				1,00		
						1,00	10,08	10,08

11.08 ud LLAVE DE COMPUERTA DE 1" 25 mm

Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón fundido, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando. Según DB-HS 4.

Act0020	Aseos	1				1,00		
						1,00	7,72	7,72

11.09 ud LLAVE DE COMPUERTA DE 3/4" 20 mm

Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón fundido, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando. Según DB-HS 4.

Act0020	Aseos	1				1,00		
						1,00	6,56	6,56

11.10 ud LLAVE DE COMPUERTA DE 1/2" 15 mm

Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 1/2" (15 mm.) de diámetro, de latón fundido, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando. Según DB-HS 4.

Act0020	Sala Usos Varios	1				1,00		
Act0020	Boca de Riego	1				1,00		
						2,00	6,14	12,28

11.11 ud LAV.56x47 S.NORM.COL.G.MONOMAN.

Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 56x47 cm., para colocar empotrado en encimera de mármol o similar (sin incluir), con grifo monomando cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.

Act0030		1				1,00		
						1,00	187,46	187,46

11.12 ud LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.MONOMAN.

Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca cóncava, apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral, colocado mediante pernos a la pared, y con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.

Act0030		1				1,00		
						1,00	839,78	839,78

11.13 ud EMPUÑAD.LAT.SEGUR.MINUSV. P/INOD

Empuñadura lateral de seguridad para inodoro-bidé, especial para minusválidos, de 70x19 cm. de medidas totales, abatible y dotada de portarrollos, compuesta por tubos cromados, con fijaciones empotradas a la pared, totalmente instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates.

Act0030		2				2,00		
						2,00	186,84	373,68

11.14 ud INODORO T.BAJO S.NORMAL, BLANCO

Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, totalmente instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. (El manguetón está incluido en las instalaciones de desagüe).

Act0030		1				1,00		
						1,00	219,24	219,24

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55 PÁGINA 124/148 FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
11.15	ud INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO							
	Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con mando neumático, totalmente instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de 1/2".							
Act0030		1				1,00		
						1,00	742,09	742,09
11.16	ud URITO DOMÉSTICO C/FLUXOR, COLOR							
	Urito doméstico de porcelana vitrificada en color, dotado de tapa lacada, y colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con sifón incorporado al aparato, manguito y enchufe de unión, instalado con fluxor cromado de 1/2", incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra de 1/2" cromada, funcionando.							
Act0030		1				1,00		
						1,00	323,79	323,79
11.17	m. BAJANTE DE PVC SERIE F. 110 mm.							
	Suministro e instalación de boca de riego, formada por cuerpo y tapa de fundición con cerradura de cuadradillo, brida de entrada, llave de corte y racor de salida roscado macho de latón de 1 1/2" de diámetro, enterrada. Incluso accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y distribución. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).							
Act0020	TV	3			4,25	12,75		
Act0020	TH	3	0,50			1,50		
						14,25	12,32	175,56
11.18	ud BOCA DE RIEGO CON TAPA DE FUNDICIÓN							
	Suministro e instalación de boca de riego, formada por cuerpo (y/o arqueta) y tapa de fundición con cerradura de cuadradillo, brida de entrada, llave de corte con junta EPDM y racor de salida roscado macho de latón de 1 1/2" de diámetro, enterrada. Incluso accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y distribución. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).							
Act0020		1				1,00		
						1,00	117,40	117,40
	TOTAL 11.....							4.020,47

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55
PÁGINA 125/148
FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
12	**INSTALACION DE VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN**							
12.01	Ud VENTILADOR CENTRÍFUGO DE PERFIL BAJO, CON MOTOR PARA ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A 230 V Y 50 HZ DE FREC							
	Suministro e instalación de ventilador centrífugo de perfil bajo, con motor de 4 polos para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, con protección térmica, aislamiento clase F, protección IP 55 y caja de bornes ignífuga, de 1240 r.p.m., potencia absorbida 240 W, caudal máximo de 1090 m³/h, dimensiones 440x220 mm y 505 mm de largo y nivel de presión sonora de 57 dBA. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del ventilador. Conexionado con la red eléctrica.							
Act0030	Ante Tumulo	1				1,00		
						1,00	395,07	395,07
12.02	m CONDUCTO CIRCULAR DE PARED SIMPLE HELICOIDAL DE ACERO GALVANIZADO, 175 MM							
	Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 175 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación i/pp de tapas de cierre. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Realización de pruebas de servicio.							
Act0030	Antetumulo	1	1,50			1,50		
Act0030		1	2,00			2,00		
Act0030	Sala de Espera	1	7,50			7,50		
Act0030	Sala Familiares	1	3,00			3,00		
Act0030		1	1,50			1,50		
Act0030	V	5			0,20	1,00		
						16,50	7,60	125,40
12.03	Ud PIEZAS PARA CONDUCTO CIRCULAR DE ACERO GALVANIZADO, DE 175 MM DE DIÁMETRO							
	Suministro e instalación de piezas para conducto circular de acero galvanizado, de 175 mm de diámetro. Totalmente montado y conexionado.							
Act0030	Codos	2				2,00		
Act0030	Te simple	1				1,00		
						3,00	14,07	42,21
12.04	Ud REJILLA DE RETORNO 325*125 CHAPA ACERO GALVANIZADO							
	Suministro y montaje de rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado, pintado en color a elegir de la carta RAL, con lamas verticales regulables individualmente, de 325x125 mm, fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico circular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada.							
Act0030	Sala de Espera	3				3,00		
Act0030	Sala de Familiares	2				2,00		
						5,00	89,51	447,55
12.05	Ud REJILLA DE INTEMPERIE 400*330 MARCO FRONTAL, LAMAS DE PERFILES DE ALUMINIO							
	Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de perfiles de aluminio, de 400x330 mm, tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada y conectada a la red de conductos.							
Act0030	Vent	1				1,00		
Act0030	Cli	1				1,00		
						2,00	104,89	209,78

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55 PÁGINA 126/148 FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
12.06	Ud EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA AIRE-AIRE SPLIT 1X1, 7,1 kW							
	Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con distribución por conducto rectangular, para gas R-410A, bomba de calor, con tecnología Hyper Inverter, gama semi-industrial (PAC), alimentación a la unidad exterior monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 7,1 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 24°C), potencia calorífica nominal 8 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 6°C), SEER = 5,3 (clase A), SCOP = 3,9 (clase A), EER = 3,5 (clase A), COP = 4,02 (clase A), formado por una unidad interior, de 280x950x635 mm, nivel sonoro (velocidad baja) 25 dBA, caudal de aire (velocidad alta) 1440 m³/h, presión de aire (estándar) 35 Pa, presión de aire máxima 100 Pa, con filtro, bomba de drenaje y control inalámbrico, y una unidad exterior con compresor de tipo rotativo, de 750x880x340 mm, nivel sonoro 51 dBA y caudal de aire 3600 m³/h, con control de condensación y posibilidad de integración en un sistema domótico o control Wi-Fi a través de un interface (no incluido en este precio), pasarela con comunicación Wi-Fi con smartphone, tablet o PC, para control bidireccional de la unidad interior de aire acondicionado. Incluso elementos antivibratorios y soportes de apoyo. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Incluye: Replanteo de las unidades. Instalación de la unidad interior. Instalación de la unidad exterior. Conexionado del equipo a las líneas frigoríficas. Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo al circuito de control. Conexionado del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha							
Act0030	Planta baja - Salas	1				1,00		
						1,00	3.410,21	3.410,21
12.07	Ud EQUIPO SEMICOMPACTO PARA CAMARA FRIGORÍFICA, UD CONDENSADORA Y UD EVAPORADORA							
	Suministro e instalación de equipo semicompacto para camara frigorífica tipo split, formado por una unidad condensadora horizontal y una unidad evaporadora de bajo perfil o de tipo cúbico. Distribución por conducto rectangular, para gas R-404A, alimentación a la unidad exterior monofásica (230V/50Hz); potencia frigorífica nominal 1345 W referida al funcionamiento con temperatura de cámara de 0ºC y 1543 W referida al funcionamiento con temperatura de cámara de 5ºC y temperatura exterior de 35ºC; potencia de absorción nominal 1,03 kW; formado por una unidad interior de 418x600x200 mm, nivel sonoro 35 dBA, caudal de evaporación 475 m³/h y caudal de condensación 575 m³/h, control inalámbrico (mando multifunción de control digital a distancia), y una unidad exterior de 665x435x416, con compresor hermético alternativo; función de enfriamiento rápido y modo nocturno y control de temperatura con registro de temperaturas máxima y mínima. Incluso elementos antivibratorios y soportes de apoyo. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Incluye: Replanteo de las unidades. Instalación de la unidad interior. Instalación de la unidad exterior. Conexionado del equipo a las líneas frigoríficas. Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha.							
Act0030	Planta baja - Tumulo	1				1,00		
						1,00	1.779,41	1.779,41
12.08	m² CONDUCTO AUTOPORTANTE DISTRIBUCCION AIRE CLIMATIZADO							
	Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de alta densidad de lana de vidrio según UNE-EN 13162, revestido por sus dos caras, la exterior con un complejo de aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft y la interior con un velo de vidrio, de 25 mm de espesor, resistencia térmica 0,75 (m²K)/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y derivaciones, embocaduras, soportes metálicos galvanizados, elementos de fijación, sellado de tramos y uniones con cinta autoadhesiva de aluminio, accesorios de montaje, piezas especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a contenedor. Totalmente montado, conexionado y probado.							
Act0030	Tumulo (300x200)	1	2,50	1,00		2,50		
Act0030		1	1,50	1,00		1,50		
Act0030	Rejillas (225x225)	2		0,90	0,10	0,18		
Act0030	Aseos (300x300)	1	1,00	1,20		1,20		
Act0030	Sala Espera (300x200)	1	4,50	1,00		4,50		
Act0030	Sala Espera (250x200)	1	2,00	0,90		1,80		
Act0030	Sala Espera (200x200)	1	0,80	0,80		0,64		
Act0030		1	6,30	0,80		5,04		
Act0030	Rejillas (325*125)	7		0,90	0,10	0,63		
Act0030	Aseos (300x250)	1	1,50	1,10		1,65		
Act0030	Uniones	2	0,50	1,00		1,00		
						20,64	27,51	567,81

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55 PÁGINA 127/148 FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
12.09	Ud REJILLA DE IMPULSIÓN 225*225 ALUM EXTRUIDO							
	Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9010, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x225 mm, con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada.							
Act0030	Túmulo	2				2,00		
						2,00	72,31	144,62
12.10	Ud REJILLA DE IMPULSIÓN 325*125 ALUM EXTRUIDO							
	Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9010, con lamas horizontales regulables individualmente, de 325x125 mm, con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada.							
Act0030	Sala de Espera	5				5,00		
Act0030	Sala de Familiares	2				2,00		
						7,00	69,15	484,05
12.11	m LÍNEA FRIGORÍFICA DOBLE TUB FLEX COBRE 1/4" TUBO GAS 3/8"							
	Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadura, formada por un tubo para líquido de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de espesor y un tubo para gas de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de espesor, teniendo el cobre un contenido de aceite residual inferior a 4 mg/m y siendo el aislamiento de coquilla flexible de espuma elastomérica con revestimiento superficial de película de polietileno, para una temperatura de trabajo entre -45 y 100°C, suministrada en rollo, para conexión entre las unidades interior y exterior. Incluso p/p de cortes, eliminación de rebabas, protección de los extremos con cinta aislante, realización de curvas, abocardado, vaciado del circuito, carga de gas refrigerante, accesorios, sifones, soportes y fijaciones. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea. Montaje de accesorios. Vaciado para su carga. Carga del gas refrigerante. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.							
Act0030	Tumulo	1	1,50			1,50		
Act0030		1	4,00			4,00		
Act0030		1	2,50			2,50		
Act0030		1	1,00			1,00		
Act0030		1	2,00			2,00		
Act0030	V	1			0,20	0,20		
						11,20	12,47	139,66
12.12	m LINEA FRIGORÍFICA DOBLE TUB FLEX COBRE 3/8" TUBO GAS 5/8"							
	Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadura, formada por un tubo para líquido de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de espesor y un tubo para gas de 5/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 10 mm de espesor, teniendo el cobre un contenido de aceite residual inferior a 4 mg/m y siendo el aislamiento de coquilla flexible de espuma elastomérica con revestimiento superficial de película de polietileno, para una temperatura de trabajo entre -45 y 100°C, suministrada en rollo, para conexión entre las unidades interior y exterior. Incluso p/p de cortes, eliminación de rebabas, protección de los extremos con cinta aislante, realización de curvas, abocardado, vaciado del circuito, carga de gas refrigerante, accesorios, sifones, soportes y fijaciones. Totalmente montada, conexionada y probada.							
Act0030		1	0,60			0,60		
Act0030		1	3,00			3,00		
Act0030		1	1,00			1,00		
Act0030		1	1,00			1,00		
Act0030	V	1			0,20	0,20		
						5,80	17,09	99,12
12.13	ud DOCUMENTACIÓN TÉCNICA INST. CLIMAT-CUMPLIMIENTO EFIC. ENERGETICA							
	Proyecto tecnico visado, de climatizacion, con justificacion del cumplimiento del RITE, calculo y justificacion de la certificacion energetica que le corresponda al edificio según RD 47/2007, incluso Organismo de Control Autorizado, dirección de obra y visados oficiales, para instalaciones totalmente legalizadas.							
Act0030		0,53				0,53		
Act0030		0,47				0,47		
						1,00	1.015,00	1.015,00

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55 PÁGINA 128/148 FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	TOTAL 12.....							8.859,89

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55
PÁGINA 129/148
FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
13	**INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD**							
13.01	m. LÍN.REPARTIDORA (EMP.) 3,5x25mm2							
	Línea repartidora, formada por cable de cobre de 3,5x25 mm2, con aislamiento de 0,75 /1 kV, en montaje empotrado bajo tubo de PVC corrugado forrado grado de protección 7, de D=29 mm . Totalmente instalada, incluyendo conexionado.Según REBT.							
Act0020		2				2,00		
						2,00	20,40	40,80
13.02	m. DERIVACION INDIVIDUAL (EMP.) 3,5x25mm2							
	Derivación individual desde CGP hasta cuadro interior, formada por cable de cobre de 3,5x25 mm2, con aislamiento de 0,6 /1 kV, en montaje empotrado bajo tubo de PVC corrugado forrado grado de protección 7, bajo tubo de D=90 mm . Totalmente instalada, incluyendo conexionado.Según REBT.							
Act0020		1				1,00		
						1,00	14,86	14,86
13.03	ud CGP. Y MEDIDA <63A.P/1CONT.MONO.							
	Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en edificio público, de caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador monofásico, formada por una envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de material transparente resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación individual. Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida subterránea. Totalmente montada, conexionada y probada. Según REBT.							
Act0030		1				1,00		
						1,00	194,42	194,42
13.04	ud CUADRO INDIVIDUAL PROTECCION S/UNIFILAR							
	Cuadro individual para edificio público, formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento independiente y precintable, 1 interruptor general automático (IGA) bipolar (2P) , 4 interruptores diferenciales instantáneos, de 2 modulos, bipolar (2P), intensidad nominal 40A, sensibilidad 30 mA y otros dispositivos generales e individuales de mando y protección. Incluso protector contra sobretensiones transitorias, tipo 2+3 (onda combinada de 1,2/350 us y 8/20 us), con led indicador de final de vida útil, bipolar (1P+N), tensión nominal 230 V, intensidad máxima de descarga 30kA, intensidad nominal de descarga 10 kA, tensión en circuito abierto con onda combinada 6 kV, nivel de protección 0,9 kV, de 72x90x80 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN, según IEC 61643-11. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado según esquema unifilar. Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de los componentes.							
Act0030		1				1,00		
						1,00	1.592,62	1.592,62
13.05	m. CIRC. MONOF. COND.Cu 1,5 mm2.+TT/LIBRE HALÓGENOS							
	Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., sistema monofásico (fase, neutro y tierra), libre de halógenos, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.Según REBT.							
Act0020	C1 (Iluminacion)	1	7,00			7,00		
Act0020		1	4,00			4,00		
Act0020		1	5,00			5,00		
Act0020		1	3,50			3,50		
Act0020		1	1,50			1,50		
Act0020	Vs	1			1,50	1,50		
Act0020	Vb	5			1,00	5,00		
Act0020	C6 (Apliques)	1	7,00			7,00		
Act0020		1	4,00			4,00		
Act0020		1	5,00			5,00		
Act0020		1	3,50			3,50		
Act0020		1	1,50			1,50		
Act0020	Vs	1			1,50	1,50		
Act0020	Vb	5			1,00	5,00		
Act0020	C16 (Iluminación)	1	7,00			7,00		
Act0020		1	4,00			4,00		
Act0020		1	3,00			3,00		
Act0020		1	5,00			5,00		
Act0020		1	3,50			3,50		
Act0020		1	1,50			1,50		
Act0020	Vs	1			1,50	1,50		
Act0020	Vb	6			1,00	6,00		

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55 PÁGINA 130/148 FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Act0020	C13 (Emergencias)	1	7,00			7,00		
Act0020		1	4,00			4,00		
Act0020	Vs	1			1,50	1,50		
Act0020	Vb	3			1,00	3,00		
Act0020	C23 (Emergencias)	1	7,00			7,00		
Act0020		1	5,00			5,00		
Act0020		1	3,50			3,50		
Act0020		1	1,50			1,50		
Act0020	Vs	1			1,50	1,50		
Act0020	Vb	3			1,00	3,00		
Act0020	C33 (Emergencias)	1	3,00			3,00		
Act0020		1	5,00			5,00		
Act0020	Vs	1			1,50	1,50		
Act0020	Vb	3			1,00	3,00		
						136,00	6,89	937,04

13.06 m. CIRCUITO MONOF. COND. Cu 2,5 mm2 +TT/LIBRE HALÓGENOS

Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=21/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), libre de halógenos, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.Según REBT.

Act0020	C14	1	4,00			4,00		
Act0020		1	1,00			1,00		
Act0020	Vs	1			1,50	1,50		
Act0020	Vb	1			1,00	1,00		
Act0020	C5 Aseos	1	7,00			7,00		
Act0020	C5 Sala Usos Multiples	1	5,00			5,00		
Act0020	Vs	1			1,50	1,50		
Act0020	Vb	3			1,00	3,00		
Act0020	C2 (Tomas Corriente)	1	7,00			7,00		
Act0020		1	5,00			5,00		
Act0020		1	4,00			4,00		
Act0020		1	3,50			3,50		
Act0020		1	1,50			1,50		
Act0020	Vs	1			1,50	1,50		
Act0020	Vb	6			1,00	6,00		
Act0020	C7 (Tomas Corriente)	1	7,00			7,00		
Act0020		1	5,00			5,00		
Act0020		1	4,00			4,00		
Act0020		1	3,50			3,50		
Act0020		1	1,50			1,50		
Act0020	C7 Trastero / Ext	1	3,00			3,00		
Act0020	Vs	1			1,50	1,50		
Act0020	Vb	7			1,00	7,00		
						85,00	7,20	612,00

13.07 m. CIRCUITO MONOF. COND. Cu 4 mm2 + TT/LIBRE HALÓGENOS

Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=21/gp5, conductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), libre de halógenos, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.Según REBT.

Act0020	C15	1	7,00			7,00		
Act0020		1	3,00			3,00		
Act0020	Vs	1			1,50	1,50		
Act0020	Vb	1			1,00	1,00		
						12,50	9,62	120,25

13.08 m. BANDEJA PVC. 50x75 mm.

Suministro y colocación de bandeja perforada de PVC. color gris de 50x75 mm. y 3 m. de longitud, sin separadores, con p.p. de accesorios y soportes; montada suspendida. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), de material aislante y de reacción al fuego M1.

Act0030		1	7,00			7,00		
Act0030		2	4,00			8,00		
Act0030		1	3,50			3,50		
Act0030		1	1,50			1,50		
Act0030		1	2,50			2,50		
						22,50	24,15	543,38

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55 PÁGINA 131/148 FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
13.09	ud BASE ENCHUFE SCHUCO							
	Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuco 10-16 A. (II+T.T.), totalmente instalada.Según REBT.							
Act0020	Aseo 1 / Aseo 2	2				2,00		
Act0020	Sala Usos Multiples	2				2,00		
Act0020	Trastero	1				1,00		
Act0020	Tumulo / Antetumulo	2				2,00		
						7,00	29,56	206,92
13.10	ud BASE ENCHUFE SCHUCO DOBLE							
	Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe doble sistema schuco 10-16 A. (II+T.T.), totalmente instalada.Según REBT.							
Act0020	Vestibulo	2				2,00		
Act0020	Tumulo Antetumulo	2				2,00		
Act0020	Sala Espera	5				5,00		
Act0020	Sala Familiares	3				3,00		
Act0020	Sala Usos Multiples	1				1,00		
Act0020	Vestibulo Aseos	1				1,00		
						14,00	30,85	431,90
13.11	ud BASE ENCHUFE SCHUCO ESTANCA							
	Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), libre de halógenos, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo monobloc estanca, base de enchufe sistema schuco 10-16 A. (II+T.T.), totalmente instalada.Según REBT.							
Act0020	Exterior (Estanca)	1				1,00		
						1,00	34,70	34,70
13.12	ud PUNTO LUZ SENCILLO							
	Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar, totalmente instalado. Según REBT.							
Act0020	Tumulo / Antetumulo	3				3,00		
Act0020	Trastero	1				1,00		
						4,00	20,60	82,40
13.13	ud PUNTO LUZ MULTIPLE							
	Punto de luz multiple realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar, totalmente instalado. Según REBT.							
Act0020	Fachada	1				1,00		
Act0020	Vestibulo	2				2,00		
Act0020	Sala de Espera	5				5,00		
Act0020	Sala de Familiares	3				3,00		
Act0020	Patio	1				1,00		
Act0020	Antetumulo	1				1,00		
						13,00	24,16	314,08
13.14	ud PUNTO LUZ INTERRUPTOR DE PROXIMIDAD							
	Interruptor de proximidad para empotrar en techo,de 360º de cobertura y hasta 7 m. de deteccion, orientable, captador de infrarrojos realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo cajas, tubos, conductores, etc. Totalmente instalado.							
Act0020	Vestibulo Aseos	1				1,000		
Act0020	Aseos	2				2,000		
Act0020	Aseos	1				1,000		
Act0020	Sala usos Multiples	1				1,000		
						5,00	48,56	242,80

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55 PÁGINA 132/148 FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
13.15	Ud APLIQUE PARED, 280X130X280 MM, 1 LÁMP 26 W							
	Aplique de pared, a elegir por la Dirección Facultativa, de 280x130x280 mm, para 1 lámpara fluorescente TC-D de 26 W, con cuerpo de luminaria de aluminio RAL 9010, difusor de vidrio soplado opal liso mate. Protección IP 44 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios de anclaje, sujeciones y material auxiliar. Totalmente instalada, incluyendo replanteo, conexionada y comprobada. Según REBT.							
Act0030	Sala de Espera	6				6,000		
Act0030	Sala de Familiares	4				4,000		
						10,00	168,16	1.681,60
13.16	Ud LUMINARIA TECHO DOWNLIGHT, 250 MM DE DIÁMETRO, 2 LÁMP 32 W							
	Luminaria de techo Downlight, de 250 mm de diámetro, para 2 lámparas fluorescentes TC-DEL de 32 W, con cerco exterior y cuerpo interior de aluminio inyectado, lacado, color blanco; reflector de aluminio de alta pureza y balasto electrónico. Protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios de anclaje, sujeciones y material auxiliar. Totalmente instalada, incluyendo replanteo, conexionada y comprobada. Según REBT.							
Act0030	Aseos	1				1,000		
						1,00	121,31	121,31
13.17	Ud LUMINARIA TECHO DOWNLIGHT, 232X232X115 MM, 2 LÁMP 18 W							
	Luminaria de techo Downlight, de 232x232x115 mm, para 2 lámparas fluorescentes TC-DEL de 18 W, con cerco exterior y cuerpo interior de policarbonato inyectado, color blanco; reflector metalizado y balasto electrónico. Protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios de anclaje, sujeciones y material auxiliar. Totalmente instalada, incluyendo replanteo, conexionada y comprobada. Según REBT.							
Act0030	Sala de Espera	8				8,000		
Act0030	Sala de Familiares	4				4,000		
Act0030	Tumulo	2				2,000		
Act0030	Trastero	1				1,000		
						15,00	97,53	1.462,95
13.18	Ud LUMINARIA TECHO DOWNLIGHT ÓPTICA FIJA, 100X100X71 MM, 1 LED 4 W							
	Luminaria de techo Downlight de óptica fija, de 100x100x71 mm, para 1 led de 4 W, color blanco cálido (3000K), con cerco exterior y cuerpo interior de aluminio inyectado, termoesmaltado, en color gris RAL 9006. Protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios de anclaje, sujeciones y material auxiliar. Totalmente instalada, incluyendo replanteo, conexionada y comprobada. Según REBT.							
Act0030	Vestibulo	8				8,000		
Act0030	Vestibulo Aseos	4				4,000		
Act0030	Aseo	6				6,000		
Act0030	Sala Usos Multiples	1				1,000		
Act0030	Aseo	1				1,000		
						20,00	109,43	2.188,60
13.19	Ud LUMINARIA EMPOTRAR MODULAR, 596X596X91 MM, 3 LÁMP 18 W							
	Luminaria de empotrar modular, de 596x596x91 mm, para 3 lámparas fluorescentes TL de 18 W, con cuerpo de luminaria de chapa de acero lacado en color blanco y lamas transversales estriadas; reflector de aluminio brillante; balasto electrónico. Protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios de anclaje, sujeciones y material auxiliar. Totalmente instalada, incluyendo replanteo, conexionada y comprobada. Según REBT.							
Act0030	Antetumulo	1				1,000		
						1,00	119,83	119,83
13.20	Ud LUMINARIA TECHO DOWNLIGHT, 81 MM DIÁMETRO, 40 MM DE ALTURA, 3 LED 1 W							
	Luminaria de techo Downlight, de 81 mm de diámetro y 40 mm de altura, para 3 led de 1 W, aro embellecedor de aluminio inyectado, termoesmaltado, blanco. Protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios de anclaje, sujeciones y material auxiliar. Totalmente instalada, incluyendo replanteo, conexionada y comprobada. Según REBT.							
Act0030	Antetumulo	4				4,000		
						4,00	125,07	500,28
13.21	ud APLIQUE EXT.AL. LÁMPARA VM 80 W.							
	Aplique para alumbrado exterior de pared, formado por cuerpo de aluminio pintado color gris a elegir por la Dirección Facultativa, reflector de aluminio pulido y cubierta de vidrio, con junta de silicona, con lámpara de vapor de mercurio de 80 W. con equipo de arranque. Totalmente instalado, incluyendo accesorios y conexionado.							
Act0030	Fachada	2				2,00		
Act0030	Patio	4				4,00		
						6,00	149,40	896,40

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55 PÁGINA 133/148 FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
13.22	ud BLQ.AUT.EMER. 120 lm. IP227							
	Luminaria de emergencia autónoma, IP227 clase II, autonomía superior a 1 hora, fabricada según norma DB-SI, con marca de calidad N, para instalación saliente o empotrable sin accesorios, enchufable con zócalo conector; diifusor con bisagras para montaje, conexión y mantenimiento rápido con manos libres. Cumple con las Directivas de Compatibilidad Electromagnéticas y Baja Tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230 V. 50/60 Hz. con transformador de seguridad. Componentes certificados. Materiales resistentes al calor y al fuego F. Apto para montaje en superficies inflamables. Leds rojo y verde para control visual de estado de funcionamiento (acumuladores, lámparas, autonomía flujo luminoso). Puesta en reposo por telemando, con bornas protegidas contra conexión accidental a 230 V. Según REBT.							
Act0030	Vestibulo	1				1,00		
Act0030	Vestibulo Aseo	1				1,00		
Act0030	Aseos	2				2,00		
						4,00	180,61	722,44
13.23	ud BLQ.AUT.EMER. 250 lm. IP227							
	Luminaria de emergencia autónoma, IP227 clase II, autonomía superior a 1 hora, fabricada según norma DB-SI, con marca de calidad N, para instalación saliente o empotrable sin accesorios, enchufable con zócalo conector; difusor con bisagras para montaje, conexión y mantenimiento rápido con manos libres. Cumple con las Directivas de Compatibilidad Electromagnéticas y Baja Tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230 V. 50/60 Hz. con transformador de seguridad. Componentes certificados. Materiales resistentes al calor y al fuego F. Apto para montaje en superficies inflamables. Leds rojo y verde para control visual de estado de funcionamiento (acumuladores, lámparas, autonomía flujo luminoso). Puesta en reposo por telemando, con bornas protegidas contra conexión accidental a 230 V. Según REBT.							
Act0030	Sala de Espera	2				2,00		
Act0030	Sala de Familiares	1				1,00		
Act0030	Antetumulo/Tumulo	2				2,00		
						5,00	213,54	1.067,70
13.24	ud DOCUMENTACIÓN TECNICA PARA LEGALIZ. INST. ELECTRICA							
	Proyecto técnico visado, de instalación eléctrica, con cálculo de instalaciones de iluminacion y justificacion del cumplimiento del CTE DB HE3 , incluso Organismo de Control Autorizado, dirección de obra y visados oficiales, para instalación totalmente legalizada.							
Act0020		0,7				0,70		
Act0030		0,3				0,30		
						1,00	964,25	964,25
	TOTAL 13.....							15.093,53

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55 PÁGINA 134/148 FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
14	**CARPINTERÍA DE MADERA**							
14.01	ud P.PASO DUELAS ROBLE BARNIZADA							
	Puerta de paso ciega de 1 hoja normalizada, serie media, con tablero de raíz directo (CTR) de duelas roble barnizada, incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco visto de roble macizo 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de roble 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas de latón, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.							
Act0030	P4	1				1,00		
						1,00	405,01	405,01
14.02	ud P.P.CORREDERA DUELAS ROBLE BARN.							
	Puerta de paso ciega corredera de 1 hoja normalizada, serie media, con tablero raíz directo (CTR) de duelas roble barnizada, incluso doble galce o cerco visto de roble macizo 70x30 mm., tapajuntas moldeados macizos de roble 70x10 mm. en ambas caras, y manetas de cierre de latón, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.							
Act0030	P3	2				2,00		
						2,00	428,17	856,34
14.03	m2 REVESTIM.LAMICHAPA ROBLE BARNIZ.							
	Revestimiento de paramentos con lamina chapada de roble barnizada sobre tablero aglomerado de 10 mm., con uniones machihembradas, adherido al paramento vertical mediante adhesivo de caucho, medido deduciendo huecos.							
Act0030		1	3,29		3,00	9,87		
Act0030	Pilar	1	0,15		3,00	0,45		
Act0030		1	0,15		3,00	0,45		
Act0030	F2	-1		1,75	1,50	-2,63		
Act0030	F2 (Jambas)	2		0,15	1,50	0,45		
Act0030	F2 (Dintel-Alfeizar)	2		1,75	0,15	0,53		
						9,12	38,41	350,30
14.04	ud ARMAZON METALICO P.P.CORREDERA							
	Estructura para puerta corredera de una hoja colocada en pared para revestir con placa de yeso laminado, con un espesor total, incluido el acabado, de 12,5 cm, compuesta por un armazón metálico de chapa ondulada, con travesaños metálicos para la fijación de las placas, preparado para alojar una hoja de puerta normalizada de espesor máximo 5,5 cm, totalmente montado, incluso juego de poleas y carril galvanizados y p.p. de medios auxiliares.							
Act0020	P3	2				2,00		
						2,00	259,61	519,22
	TOTAL 14.....							2.130,87

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55
PÁGINA 135/148
FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
15	**CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERÍA**							
15.01	m2 P.ENT. AL.LC.ABAT. R.P.T. 2 H.							
	Carpintería de aluminio lacado en color a definir por la D.F., con rotura de puente térmico >12, en puertas entrada abatibles con muelle de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco, herrajes de colgar, tirador a definir por la Dirección Facultativa y cerradura de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.							
Act0020	P1/P2	2		1,35	2,25	6,08		
Act0020	PF1	1		1,35	2,25	3,04		
Act0030	PF3	1		1,35	2,25	3,04		
						12,16	287,86	3.500,38
15.02	ud VENT.AL.LC. OSCILANTE.100x50cm.							
	Ventana oscilante de 1 hoja de aluminio lacado en color a definir por la DF, de 100x50 cm. de medidas totales, con rotura de puente térmico >12, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.							
Act0020	V2	2				2,00		
						2,00	248,98	497,96
15.03	m2 VENT.AL.LC. R.P.T. FIJO ESCAPARATE <4m2							
	Carpintería de aluminio lacado en color a definir por la D.F., con rotura de puente térmico >12, en ventanales fijos menores de 4 m2. o cerramientos en general, para acristalar, compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y accesorios, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios auxiliares.							
Act0030	F2	1		1,75	1,50	2,63		
Act0020	V1	1		3,20	0,92	2,94		
						5,57	113,77	633,70
15.04	m2 FIJOS PARA MAMPARA R.P.T 2,70m x 3,00 m							
	Carpintería de aluminio lacado en color a definir por la D.F., con rotura de puente térmico >12, en ventanales fijos o mamparas de 2,70 m x 3,00 m, para acristalar, compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y accesorios, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios auxiliares.							
Act0020	F1	1		1,35	2,25	3,04		
Act0020		1		2,70	0,75	2,03		
Act0030	F3	1		1,30	2,25	2,93		
Act0030		1		2,65	0,75	1,99		
						9,99	110,69	1.105,79
15.05	ud PUERTA CHAPA DOBLE LISA 100x210							
	Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 100x210 cm., realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio (rellena de poliuretano), rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylón, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado lacado en color a elegir de la carta RAL por la D.F., elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).							
Act0030	P6	1				1,00		
						1,00	213,41	213,41
15.06	ud PUER.PIVOTANTE 1 H.FRIGORÍFICA 1,00 x 2,10 m.							
	Puerta pivotante para cámara frigorífica de conservación, dimensiones 1,00 x 2,10 m., 1 hoja de acero galvanizado, aislamiento a base de poliuretano inyectado a una densidad de 40 kg/m3., marco en aluminio extrusionado con doble ruptura de puente térmico, cierre exterior central con cerradura europea, desbloqueo interior mediante mecanismo de presión, i/accesorios de fijación, juntas de estanqueidad mediante burlete de caucho adaptable y medios auxiliares. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra.							
Act0030	P5	1				1,00		
						1,00	904,17	904,17
15.07	ud RÓTULO IDENTIFICATIVO SEGUN DISEÑO							
	Replanteo y colocación de rótulo según memoria de carpintería i/p.p. de accesorios de fijación.							
Act0030		1				1,00		
						1,00	221,58	221,58
	TOTAL 15.....							7.076,99

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55 PÁGINA 136/148 FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
16	**VIDRIOS**							
16.01	m2 cp							
	Acristalamiento doble formado por una luna pulida incolora de 4 mm. y un vidrio laminar de 3+3 mm. y cámara de aire deshidratada de 6, 8,12 o 16 mm., con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos.							
Act0030	F3	1		2,65	3,00	7,95		
						7,95	155,65	1.237,42
16.02	m2 D.L. (INC.+STADIP 3+3) 6/10/3+3							
	Acristalamiento doble formado por una luna pulida incolora de 6 mm. y un vidrio laminar de 3+3 mm. y cámara de aire deshidratada de 6, 8,12 o 16 mm., con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos.							
Act0020	P1	1		1,35	2,25	3,04		
Act0020	F1	1		2,70	3,00	8,10		
Act0030	F2 (Antivaho)	1		1,75	1,50	2,63		
Act0020	V1	1		3,20	0,92	2,94		
						16,71	144,81	2.419,78
16.03	m2 D.L. (INC.+STADIP 3+3) 6/10/3+3 (Luna Ácido Blanco)							
	Acristalamiento doble formado por una luna pulida incolora de 6 mm. y un vidrio laminar de 3+3 mm. y cámara de aire deshidratada de 6, 8,12 o 16 mm., con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos.							
Act0020	P2	1		1,35	2,25	3,04		
Act0020	V2	2		1,00	0,50	1,00		
						4,04	170,07	687,08
	TOTAL 16.....							4.344,28

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55
PÁGINA 137/148
FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
17	**PINTURAS**							
17.01	m2 PINTU.PLÁSTICA LISA BLANCA MATE							
	Pintura plástica lisa mate en blanco, sobre paramentos horizontales y verticales, lavable dos manos, incluso mano de imprimación de fondo, plastecido y mano de acabado.							
Act0030	Paramentos:							
Act0030	Trasdosado PYL	1			3,00	135,45	*=05/FFW015.SumaLongitud*	
Act0030	A deducir huecos	1				-18,12	*=05/FFW015.Descuento*	
Act0030	PYL 100	2			3,00	116,40	*=05/EPSY100m.SumaLongitud*	
Act0030	A deducir huecos	2				-16,53	*=05/EPSY100m.Descuento*	
Act0030	Aseos Alicatados	-1				-51,71	*=09/E11ABC06012*	
Act0030	PYL 200	2			3,00	55,20	*=05/EPSY100bm.SumaLongitud*	
Act0030	A deducir huecos	2				-9,24	*=05/EPSY100bm.Descuento*	
Act0030	Tumulo (Vinilo)	-1				-30,47	*=09/E08S060M7*	
Act0030	Panelado de Madera	-1				-9,12	*=13/E08ML020M7*	
Act0030	Remates Huecos	1		1,50		1,50		
Act0030	Techos:							
Act0030	T1	1				41,08	*=08/E08FAK020M*	
Act0030	T3	1				27,36	*=08/E08FAK050*	
Act0030	Fajas	1		0,50		8,71	*=08/E08FAW060M*	
Act0030	Alicatados	-1				-51,71	*=09/E11ABC06012*	
						198,80	7,91	1.572,51
17.02	m2 REVESTIMIENTO ELASTICO PROTECCIÓN HORMIGON							
	Pintura elasto-plástica de protección resistente a rayos UV, monocomponente, con capacidad de puenteo de fisuras, incluso a temperaturas inferiores a 0ºC, RAL 7030, tixotrópica líquida en color gris, dos capas sobre elementos de hormigón visto, i/lijado o limpieza, mano de imprimación especial con revestimiento elástico para regulación y tapaporos de superficies de hormigón y mortero, monocomponente, a base de resinas acrílicas en dispersión, plastecido de golpes con masilla especial y lijado de parches, diseñado como capa intermedia para ser acabada con pintura elasto-plástica.							
Act0020	Escalera	1	3,60	1,40		5,04		
Act0020		1	1,50	1,40		2,10		
Act0020		1	1,80	1,40		2,52		
Act0020		1	1,70	1,40		2,38		
Act0020	Tabicas	1		1,40	2,08	2,91		
Act0020		1		1,40	0,96	1,34		
Act0020	Verdadera Mag (escalera)	1	0,55	1,40		0,77		
Act0020		1	0,25	1,40		0,35		
Act0020	Muro Patio	1	7,10		3,00	21,30		
						38,71	8,56	331,36
17.03	m2 ESMALTE MATE S/METAL							
	Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre carpintería metálica, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.							
Act0030	Rotulo (Chapa e= 2mm)							
Act0030	Tipo 1	18	0,21	0,21		2,38	*3*	
Act0030	Tipo 2	4	0,18	0,21		0,45	*3*	
Act0030	Tipo 3	6	0,14	0,21		0,53	*3*	
Act0030	Tipo 4	10	0,11	0,21		0,69	*3*	
Act0030	Tipo 5	6	0,04	0,21		0,15	*3*	
Act0030	Casquillos							
Act0030	Tubo 1 (e= 2 mm ; Ø = 14 mm)	70	0,03			0,09	*0.0439*	
Act0030	Tubo 2 (e= 2 mm ; Ø = 16 mm)	70	0,03			0,11	*0.0502*	
						4,40	10,13	44,57
	TOTAL 17.....							1.948,44

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55 PÁGINA 138/148 FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
18	**SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS**							
18.01	ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC							
	Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. Según Norma UNE de aplicación, y certificado AENOR.							
Act0030		2				2,00		
						2,00	66,94	133,88
18.02	ud SEÑAL POLIESTIRENO EXTINTOR							
	Señalización en poliestireno indicador vertical de situación extintor, de dimensiones 297x420 mm. Medida la unidad instalada.							
Act0030		2				2,00		
						2,00	10,53	21,06
18.03	ud SEÑAL POLIESTIRENO DE 210/297 mm							
	Señalización de equipos contra incendios, señales de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, uso obligatorio, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1 mm., de dimensiónes 210x297 mm. Medida la unidad instalada.							
Act0030	Salida	5				5,00		
Act0030	Dirección	1				1,00		
						6,00	10,88	65,28
	TOTAL 18.....							220,22

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55 PÁGINA 139/148 FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
19	SEGURIDAD Y SALUD							
19.01	ud MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD							
	Partida a justificar para el cumplimiento de las medidas de seguridad y salud, según Estudio de Seguridad.							
Act0010		0,45				0,45		
Act0020		0,2				0,20		
Act0030		0,35				0,35		
						1,00	2.285,00	2.285,00
	TOTAL 19.....							2.285,00

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55
PÁGINA 140/148
FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
20	**GESTIÓN DE RESIDUOS**							
20.01	ud RETIRADA RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION							
	Retirada de residuos de construcción y demolición a planta de reciclaje o Gestor autorizado, según el Anexo justificativo del proyecto y el Art. 4.1. a. R.D. 105/2008, de 1 de febrero, que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (BOE de 13.02.08), incluso almacenamiento y reutilización de los mismos, carga y transporte de escombros y tierras a gestor autorizado o vertedero en su caso.							
Act0010		0,55				0,55		
Act0020		0,2				0,20		
Act0030		0,25				0,25		
						1,00	3.640,87	3.640,87
20.02	m3 TRANSP.VERTED. > 20km.CARGA MEC							
	Transporte de tierras al vertedero, a una distancia mayor de 20 km., considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.							
Act0010	Desbroce	1,1			0,10	14,60	*=01/E02AM040M18.SumaLongitu*	
Act0030	Desbroce Urbanizacion	1,1			0,10	2,82	*=21/E02AM040M18*	
Act0010	Desmonte	1,2				238,97	*=01/E02C010M18*	
Act0010	Desmonte RB	1,3				129,44	*=01/E02C020A*	
Act0010	Desmonte RD	1,3				224,37	*=01/E02C020B*	
Act0010	Zanja	1,2				18,74	*=01/E02ZM030M18*	
Act0010	Pozos	1,2				3,84	*=01/E02PM040M18*	
Act0010	Zanja Saneamiento	1,2				1,68	*=01/E02ZS040*	
Act0010	Zanja Saneamiento	1,2				6,66	*=01/E02ZS050*	
Act0010	Arquetas	1,2				9,11	*=01/E02PS050*	
Act0010	Relleno a descontar	-1,2				-14,56	*=01/E02SA060*	
Act0010		1,2		0,25		7,47	*=00/E01EFL020*	
Act0010		1,2				3,98	*=00/E01ESS040*	
Act0010		1,2				5,14	*=00/E01EFP020*	
Act0010		1,2				29,88	*=00/E01ESS050*	
						682,14	12,21	8.328,93
	TOTAL 20.....							11.969,80

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55 PÁGINA 141/148 FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
21	**VARIOS**							
21.01	ud CONTROL DE CALIDAD							
	Ud. de control de calidad para edificio público proyectado, con ensayos del hormigón, estructura metálica, soldaduras, cubiertas, fachadas, carpinterias y comprobación de instalaciones eléctricas, climatizacion, extraccion, fontanería y saneamiento y demás elementos que determine la D.T. de obra según CTE, a contar a partir del 1% del Presupuesto de Ejecución Material según la Ley de Contratos del Sector Público y Reglamento.							
Act0010	Ud incluida en el 1% del Presupuesto							
Act0010	de Ejecución Material según la Ley							
Act0010	de Contratos del Sector Público y Reglamento							
						0,00	1.567,81	0,00
21.02	ud PARTIDA ALZADA DESG 1							
	Partida alzada "a justificar" para conexión con las instalaciones existentes e imprevistos que surjan durante la ejecución de las obras (medianeras y linderos, reposiciones puntuales, roturas...).							
Act0010		1				1,00		
						1,00	742,36	742,36
21.03	ud PARTIDA ALZADA DESG 2							
	Partida alzada "a justificar" para conexión con las instalaciones existentes e imprevistos que surjan durante la ejecución de las obras (medianeras y linderos, reposiciones puntuales, roturas...).							
Act0020		1				1,00		
						1,00	388,24	388,24
21.04	ud PARTIDA ALZADA DESG 3							
	Partida alzada "a justificar" para conexión con las instalaciones existentes e imprevistos que surjan durante la ejecución de las obras (medianeras y linderos, reposiciones puntuales, roturas...).							
Act0030		1				1,00		
						1,00	459,67	459,67
21.05	ud PARTIDA IMPREVISTOS							
	Partida alzada "a justificar" para conexión con las instalaciones existentes e imprevistos que surjan durante la ejecución de las obras (medianeras y linderos, reposiciones puntuales, roturas...).							
						0,00	1.225,00	0,00
	TOTAL 21							1.590,27

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55 PÁGINA 142/148 FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
22	**URBANIZACIONES**							
22.01	m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA S/TRANSP.							
	Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, retirando una capa de 10 cm de espesor aproximadamente, sin incluir la carga por medios mecánicos y ni el transporte al vertedero.							
Act0030	Acceso	1	16,00	1,60		25,60		
						25,60	0,40	10,24
22.02	m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm							
	Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón.							
Act0030	Acceso	1	16,00	1,60		25,60		
						25,60	4,43	113,41
22.03	m2 SOLERA HORMIG.HM-15/B/16 e=10cm							
	Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor sin uso estructural, realizada con hormigón HM-15/B/16, de central, i/vertido, curado, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según la normativa vigente EHE-08 y DB-SE-C.							
Act0030	Acceso	1	16,00	1,60		25,60		
						25,60	7,29	186,62
22.04	m2 PAVIM. CONTINUO HM-15/B/16 IMPRESO							
	Pavimento continuo de hormigón impreso en color y textura a elegir de 15 cm de espesor total, comprendiendo: colocación, extendido y alisado del hormigón HM-15/B/16, de central, suministro y aplicación de colorantes y aditivos, limpieza del hormigón; corte de juntas de retracción; endurecedor-resina de superficie, medida la superficie realmente ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.							
Act0030	Acceso	1	16,00	1,60		25,60		
						25,60	30,27	774,91
22.05	m. BORD.GRANI.GRIS C/ROMO 10-12x25							
	Bordillo de granito gris labrado, canto romo, de 10-12x25 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.							
Act0030	Acceso	1	16,00			16,00		
						16,00	41,11	657,76
22.06	m3 HORM. LIMPIEZA HM-5/B/32 V. GRÚA							
	Hormigón en masa HM-5/B/32, de 5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 32 mm. elaborado en obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, vibrado y colocación. Según EHE-08 y DB-SE-C.							
Act0030		1	1,50	0,60	0,10	0,09		
						0,09	75,95	6,84
22.07	m3 H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM. V. GRÚA							
	Hormigón armado HA-25/B/32/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 32 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (59.95 kg/m3.), vertido con grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE.							
Act0030		1	1,50	0,60	0,25	0,23		
						0,23	178,21	40,99
22.08	ud PLAC.ANCLAJE S275 25X6X1 cm							
	Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 25x6x1 cm. con dos garrotas de acero corrugado de 10 mm. de diámetro y 30 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según CTE-DB-SE-A.							
Act0030		4				4,00		
						4,00	14,91	59,64
22.09	kg ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA							
	Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y colocado. Según DB-SE-A.							
Act0030	Escalera							
Act0030	Pletinas	1	125,97			125,97		
Act0030	Perfiles en L 50.6	1	68,79			68,79		
Act0030	Perfiles en T 50.6	1	24,88			24,88		
Act0030	Pletinas 50.6	10	0,20		2,36	9,44	2	
Act0030	Malla Estirada (Tabicas)	6	1,40	0,16	4,00	5,38		

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55 PÁGINA 143/148 FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
						234,46	1,68	393,89
22.10	m BARANDILLA							
	Barandilla-celosía en cubierta, con pletinas y perfiles huecos de tubo de acero laminado en frío según diseño en plano, con elementos para fijación a peto, pasamanos con tubo de acero redondo de 6 cm. de diámetro y malla estirada DC 8 y DL 16, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).							
Act0030		1	2,10			2,10		
Act0030		1	1,80			1,80		
Act0030		1	12,35			12,35		
Act0030		1	6,80			6,80		
Act0030		1	2,00			2,00		
Act0030		1	2,90			2,90		
Act0030		1	5,75			5,75		
Act0030		1	2,40			2,40		
Act0030		1	3,00			3,00		
Act0030		1	6,80			6,80		
Act0030		1	2,30			2,30		
Act0030		1	3,70			3,70		
Act0030		2	3,00			6,00		
						57,90	67,69	3.919,25
22.11	m. RECIBIDO BARANDILLA METÁLICA							
	Colocación y recibido de barandilla metálica, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4, tipo M-10, i/apertura y tapado de huecos para garras, medido en su longitud.							
Act0030		1	2,10			2,10		
Act0030		1	1,80			1,80		
Act0030		1	12,35			12,35		
Act0030		1	6,80			6,80		
Act0030		1	2,00			2,00		
Act0030		1	2,90			2,90		
Act0030		1	5,75			5,75		
Act0030		1	2,40			2,40		
Act0030		1	3,00			3,00		
Act0030		1	6,80			6,80		
Act0030		1	2,30			2,30		
Act0030		1	3,70			3,70		
Act0030		2	3,00			6,00		
						57,90	7,33	424,41
22.12	m2 ESMALTE MATE S/METAL							
	Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre carpintería metálica, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.							
Act0030	Pletinas	1	8,02	0,42		3,37		
Act0030	Perfiles en L 50.6	1	1,40	0,20		0,28		
Act0030	Perfiles en L 50.6	1	7,00	0,40		2,80		
Act0030	Perfiles en T 50.6	1	5,60	0,20		1,12		
Act0030	Pletina 50.6	10	0,20	0,11		0,44	2	
Act0030	Barandilla	1	57,90		0,90	52,11		
						60,12	10,13	609,02
22.13	m. PELDAÑO HORM.GRIS 140x30x5							
	Peldaño formado por piezas prefabricadas de hormigón gris de 140 cm. de longitud y 30x05 cm. en huella y tabica, y limpieza, medido en su longitud. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.							
Act0030		10	1,40			14,00		
						14,00	12,29	172,06
	TOTAL 22							7.369,04
	TOTAL							156.781,95

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55 PÁGINA 144/148 FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

5. RESUMEN DE PRESUPUESTO

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55 PÁGINA 145/148 FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55
PÁGINA 146/148
FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE	%
01	ACTUACIONES PREVIAS	2.030,94	1,30
02	MOVIMIENTO DE TIERRAS	5.848,14	3,73
03	SANEAMIENTO	2.784,81	1,78
04	CIMENTACIÓN Y PUESTA A TIERRA	7.924,76	5,05
05	ESTRUCTURA	26.531,46	16,92
06	ALBAÑILERÍA	10.773,64	6,87
07	AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN	5.376,45	3,43
08	CUBIERTA	8.917,95	5,69
09	REVESTIMIENTOS CONTINUOS	7.737,31	4,94
10	REVESTIMIENTOS DISCONTINUOS	11.947,69	7,62
11	INSTALACION DE FONTANERIA	4.020,47	2,56
12	INSTALACION DE VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN	8.859,89	5,65
13	INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD	15.093,53	9,63
14	CARPINTERÍA DE MADERA	2.130,87	1,36
15	CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERÍA	7.076,99	4,51
16	VIDRIOS	4.344,28	2,77
17	PINTURAS	1.948,44	1,24
18	SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS	220,22	0,14
19	SEGURIDAD Y SALUD	2.285,00	1,46
20	GESTIÓN DE RESIDUOS	11.969,80	7,63
21	VARIOS	1.590,27	1,01
22	URBANIZACIONES	7.369,04	4,70

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		156.781,95
13,00 % Gastos generales	20.381,65	
6,00 % Beneficio industrial	9.406,92	
Suma		29.788,57
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA		186.570,52
21% IVA		39.179,81
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN		225.750,33

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Cerezo, de Noviembre de 2018.

Arquitecto

Juan Fdo Retortillo Garcia

El arquitecto Redactor del Proyecto: Juan Fdo. Retortillo García
2019.03.22 14:30:58 +01'00'

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55
PÁGINA 147/148
FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))

URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC06TN80EHLU0NG1HTU4GK0AZA45FGQ FECHA INFORME 25-03-2019 09:34:55 PÁGINA 148/148 FIRMADO POR: JUAN FERNANDO RETORTILLO GARCIA -28953983L - --ARQUITECTO (((DIPUTACION DE CACERES)))